

審査者	設計者

設 計 書 鏡 1

事業年度 令和06年度 設計年月日 令和06年03月14日

路線河川名

工事箇所 太田市新田村田町ほか地内（12地区）

事業名 太田市（第5区）除草業務委託

設計区分 実施設計

完成期日 令和07年03月31日

担保期間

太田市

設 計 書 鏡 2

起工設計額	請 負 額	変更請負額	請負増減額
(3,640,000) 4,004,000			

工 事 概 要

起 工 設 計

除草 (肩掛式) 12,000 m²

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

003

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
道路維持				1,792,800	
除草工				1,704,000	
道路除草工				1,704,000	
道路除草(複合)	m2	12,000.0	142	1,704,000	(単1)
仮設工				88,800	
交通管理工				88,800	
交通誘導警備員	人日	6.0	14,800	88,800	(単2)

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

004

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				1,792,800	週休2日制補正 無し
共通仮設費（率分）	式	1		376,400	週休2日制補正 無し 道路保全課独自経費
純工事費計				2,169,200	
現場管理費	式	1		780,900	週休2日制補正 無し 道路保全課独自経費
工事原価				2,950,100	
一般管理費（率分）	式	1		695,300	
履行保証金 金銭的保証	式	1		1,100	
一般管理費計				696,400	
工事価格				3,640,000	

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

005

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
消費税相当額及び地方消費税相当額				364,000	税率 10%
合計				4,004,000	
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額				170,352	

間 接 経 費 算 出 根 拠 表

費 目 名	金額・率	算 出 根 拠
●直接工事費	1,792,800	
全処分費	0	
直接工事費に係る処分費	0	
準備費に係る処分費	0	
共通仮設費対象額（処分費控除前）	1,792,800	1,792,800+0
処分費控除額	0	
共通仮設費対象額	1,792,800	1,792,800-0
共通仮設費率	0.1500	率指定 道路維持工事
〃 施工地域補正率	0.0600	一般交通影響有り（2）-1 (0.1500×1.4000) -0.1500
〃 率分額	268,920	1,792,800×0.1500
〃 施工地域補正分額	107,568	1,792,800×0.0600
共通仮設費率分小計	376,400	268,920+107,568
●共通仮設費計	376,400	376,400
●純工事費	2,169,200	1,792,800+376,400
現場管理費対象額	2,169,200	2,169,200-0
現場管理費率	0.3000	率指定 道路維持工事
〃 施工地域補正率	0.0600	一般交通影響有り（2）-1 (0.3000×1.2000) -0.3000
〃 率分額	650,760	2,169,200×0.3000
〃 施工地域補正分額	130,152	2,169,200×0.0600
●現場管理費計	780,900	650,760+130,152
●工事原価	2,950,100	2,169,200+780,900
一般管理費対象額	2,950,100	2,950,100-0
一般管理費率	0.2357	
〃 前払補正係数	1.0000	前払金35%を超え40%以下
〃 前払補正率	0.0000	(1.0000-1)×0.2357
〃 率分額	695,338	2,950,100×0.2357
〃 他補正分額	0	2,950,100×0.0000
●一般管理費	695,300	695,338+0
履行保証金	1,100	2,950,100×0.0004 金銭的保証
●一般管理費計	696,400	695,300+1,100
工事価格（1円止め）	3,646,500	2,950,100+696,400
●工事価格	3,640,000	
消費税相当額、地方消費税相当額	364,000	3,640,000×0.1
●合計	4,004,000	3,640,000+364,000

1 次単価表

007

(1m2当り)

B5018002	道路除草(複合)	条 件	作業形態:道路除草(複合), 除草費:機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		m2	1.0	142	142	CB432160 0	(1-1)
合計					142		
m2 当り					142	142 / 1	

構成比率

008

CB432160	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	条件	飛び石防護の有無:有り, 運搬機械選定:ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積), ダンプトラック運搬距離:19.5km以下, 費用の内訳:全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		%	1.530			0 M000301001	タイヤ損耗費2t 良好 供用日含む
草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm		%	0.330			0 M002031005	
普通作業員		%	48.590			0 R0102	
特殊作業員		%	33.570			0 R0101	
土木一般世話役		%	7.690			0 R0125	
運転手(一般)		%	4.900			0 R0115	
軽油		%	0.700			0 Z006702002	

1次単価表

009

(1人日当り)

11214002	交通誘導警備員	条 件	交通誘導警備員費:交通誘導警備員B				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B		人日	1.0	14,800	14,800	WB010212 0	(2-1)
合計					14,800		
人日 当り					14,800		14,800 / 1

2次単価表

010

(1人日当り)

WB010212	交通誘導警備員B	条件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B 資格無し及び作業員等		人	1.000	14,800	14,800	R0804 0	
合計					14,800		
人日 当り					14,800		14,800 / 1

