

案件番号 201122

質 問 回 答 書

令和 2 年 7 月 9 日

履 行 名 称 太田市防災センター解体工事

No.	図面 番号	設計書 (頁)	質 問 内 容	回 答
1			浄化槽・沈殿槽内は、汲み取り洗浄済みと考えてよろしいでしょうか。	良いです。
2			浄化槽・沈殿槽の解体時は、山留工事を不要と考えてよろしいでしょうか。	設計でみてないです。但し、隣接する工作物等の状況により、必要に応じて監督員と協議の上、山留めを設置します。その際は設計変更とします。
3			設計書内に、電気や水道の切り回し項目がありませんが、別途工事と考えてよろしいでしょうか。	電気や水道の切り回し工事はありません。
4		4/13	設計書内「枠組本足場 480m ² 」とありますが、建物解体時の養生と、アスベスト除去時の養生を兼用する数量と考えてよろしいでしょうか。	良いです。
5		7/13	「埋戻し 62m ³ 」は、杭孔と浄化槽・沈殿槽の埋戻し数量でよろしいでしょうか。	良いです。
6		11/13	Wj工法では下地調整材の除去はできません。アスベストは吹付タイルのみに含有すると考えてよろしいでしょうか。	アスベスト含有調査では、下地調整剤と吹付タイルを区別せずに分析を行っているため、下地調整材も除去の対象とします。また、Wj工法は水圧の調整により下地調整材にも対応可能です。但し、工法については必要に応じて監督員と協議の上、決定します。その際は設計変更とします。