中間検査マニュアル目次

１　中間検査制度の概要

１－１　はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１
１－２　中間検査とは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１
１－３　中間検査を導入した理由 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２
１－４　特定工程等の指定内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３
１－５　中間検査の必要な建築物の判定
（１）木造の場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５
（２）鉄骨造の場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ６

２　中間検査申請について

２－１　中間検査の申請時期
（１）特定工程 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ９
２－２　中間検査申請書類の作成
（１）提出書類一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１０
（２）工事監理状況報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１１
（３）鉄骨工事施工結果報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１２
（４）工事監理者の届出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１２
（５）中間検査手数料の算定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１２
２－３　特定工程後の工程 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１５

３　中間検査実施要領

３－１　現場検査での留意事項
（１）中間検査の方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１６
（２）検査結果に不適等の指摘事項があった場合 ・・・・・・・・・・・・Ｐ１６

４　完了検査との関係

４－１　完了検査手数料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１７
４－２　完了検査申請書の作成
（１）提出書類一覧(中間検査対象建築物の場合) ・・・・・・・・・・・Ｐ１７
（２）工事監理状況報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１８
（３）鉄骨工事施工結果報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１８
（４）適用除外となる建築物の完了検査申請時の添付書類について ・・Ｐ１８

５　様式集

中間検査申請手数料算定シート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１９
(中間検査用) 工事監理状況報告書・木造軸組工法（様式)・・・・・・・・・Ｐ２０
(中間検査用) 工事監理状況報告書・木造枠組壁工法（様式)・・・・・・・・Ｐ２２
(中間検査用) 工事監理状況報告書・鉄骨造（様式)・・・・・・・・・・・・Ｐ２４
(中間検査用) 工事監理状況報告書・鉄筋コンクリート造（様式)・・・・・・Ｐ２６
鉄骨工事施工結果報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２８
(完了検査用) 工事監理状況報告書・木造軸組工法（様式)・・・・・・・・・Ｐ３０
(完了検査用) 工事監理状況報告書・木造枠組壁工法（様式)・・・・・・・・Ｐ３３
(完了検査用) 工事監理状況報告書・鉄骨造（様式)・・・・・・・・・・・・Ｐ３６
(完了検査用) 工事監理状況報告書・鉄筋コンクリート造（様式)・・・・・・Ｐ３９