

審査者	設計者

設 計 書 鏡 1

事業年度 令和05年度 設計年月日 令和05年03月15日

路線河川名

工事箇所 太田市 浜町ほか地内 (12地区)

事業名 単独公共 令和5年度太田駅周辺土地区画整理事業
区域内除草業務委託

設計区分 実施設計

工期 日

担保期間

太田市

設 計 書 鏡 2

起工設計額	請 負 額	変更請負額	請負増減額
(3,180,000)			
3,498,000			

工 事 概 要

起 工 設 計

除草面積 A=37,305.8m²
除草工(ハト`か`ト`式) A=16,093.4m²
除草工(肩掛け式) A=21,212.4m²
集草・運搬 A= 8,354.4m²

*** 工事費内訳書 ***

003

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
道路維持				2,345,220	
除草工				2,345,220	
道路除草工				2,345,220	
除草	m2	16,093.4	17	273,587	ハンドガイド式 (単1)
除草	m2	21,212.4	76	1,612,142	肩掛け式 飛び石防護有 (単2)
集草	m2	8,354.4	26	217,214	(単3)
積込運搬	m2	8,354.4	29	242,277	ダンプトラック 運搬距離 L=6.5km以下 (単4)

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

004

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				2,345,220	週休2日制補正 無し
共通仮設費（率分）	式	1		288,600	週休2日制補正 無し 市街地整備課独自経費
純工事費計				2,633,820	
現場管理費	式	1		284,700	週休2日制補正 無し 市街地整備課独自経費
工事原価				2,918,520	
一般管理費（率分）	式	1		262,600	市街地整備課独自経費
履行保証金　金銭的保証	式	1		1,100	
一般管理費計				263,700	
工事価格				3,180,000	

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

005

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
消費税相当額及び地方消費税相当額				318,000	税率 10%
合計				3,498,000	
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額				130,380	

間 接 経 費 算 出 根 拠 表

費 目 名	金額・率	算 出 根 拠
●直接工事費	2,345,220	
全処分費	0	
直接工事費に係る処分費	0	
準備費に係る処分費	0	
共通仮設費対象額（処分費控除前）	2,345,220	2,345,220+0
処分費控除額	0	
共通仮設費対象額	2,345,220	2,345,220-0
共通仮設費率	0.1231	率指定 算出率を超過 公園工事
〃 施工地域補正率	0.0000	補正無し（一般交通の影響無し）
〃 率分額	288,696	2,345,220×0.1231
〃 施工地域補正分額	0	2,345,220×0.0000
共通仮設費率分小計	288,600	288,696+0
●共通仮設費計	288,600	288,600
●純工事費	2,633,820	2,345,220+288,600
現場管理費対象額	2,633,820	2,633,820-0
現場管理費率	0.1081	率指定 公園工事
〃 施工地域補正率	0.0000	補正無し（一般交通の影響無し）
〃 率分額	284,715	2,633,820×0.1081
〃 施工地域補正分額	0	2,633,820×0.0000
●現場管理費計	284,700	284,715+0
●工事原価	2,918,520	2,633,820+284,700
一般管理費対象額	2,918,520	2,918,520-0
一般管理費率	0.0900	率指定
〃 前払補正係数	1.0000	前払金35%を超え40%以下
〃 前払補正率	0.0000	(1.0000-1)×0.0900
〃 率分額	262,666	2,918,520×0.0900
〃 他補正分額	0	2,918,520×0.0000
●一般管理費	262,600	262,666+0
履行保証金	1,100	2,918,520×0.0004 金銭的保証
●一般管理費計	263,700	262,600+1,100
工事価格（1円止め）	3,182,220	2,918,520+263,700
●工事価格	3,180,000	
消費税相当額、地方消費税相当額	318,000	3,180,000×0.1
●合計	3,498,000	3,180,000+318,000

1次単価表

007

(1m2当り)

B5018061	除草	条件	作業形態:ハンドガト式, 除草費:除草				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
除草		m2	1.0	17	17	CB432110 0	(1-1)
合計					17		
m2 当り					17	17 / 1	

構成比率

008

CB432110	除草	条 件	作業形態:ハンドガイド式				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
草刈機 [ハンドガイド式・笹/ヨシ等用] 簡易搭乗型 刈幅150cm		%	21.440			0 M002031008	
特殊作業員		%	35.340			0 R0101	
普通作業員		%	25.730			0 R0102	
土木一般世話役		%	7.590			0 R0125	

1 次単価表

009

(1m2当り)

B5018061	除草	条 件	作業形態:肩掛け式, 除草費:除草				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
除草		m2	1.0	76	76	CB432110 0	(2-1)
合計					76		
m2 当り					76	76 / 1	

構成比率

010

CB432110	除草	条 件	作業形態:肩掛け式, 飛び石防護の有無:有り				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
草刈機 [肩掛け式] カタ径255mm		%	0.600			0 M002031005	
特殊作業員		%	57.910			0 R0101	
普通作業員		%	25.310			0 R0102	
土木一般世話役		%	13.280			0 R0125	

1 次単価表

011

(1m2当り)

B5018062	集草	条 件	集草費:集草				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
集草		m2	1.0	26	26	CB432140 0	(3-1)
合計					26		
m2 当り					26	26 / 1	

構成比率

012

CB432140	集草	条 件					
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
普通作業員		%	95.240			0 R0102	

1 次単価表

013

(1m2当り)

B5018063	積込運搬	条 件	積込運搬費:積込運搬				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
積込運搬		m2	1.0	29	29	CB432150 0	(4-1)
合計					29		
m2 当り					29	29 / 1	

構成比率

014

CB432150	積込運搬	条件	運搬機械選定:ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積),ダンプトラック運搬距離:6.5km以下,費用の内訳:全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		%	4.520			0 M000301001	タイヤ損耗費2t 良好 供用日含む
普通作業員		%	78.620			0 R0102	
運転手(一般)		%	14.180			0 R0115	
軽油		%	1.900			0 Z006702002	