

審査者	設計者

# 設 計 書 鏡 1

事業年度 令和05年度 設計年月日 令和05年08月04日

路線河川名

工事箇所 太田市 新島町 地内 (12地区)

事業名 九合3号公園樹木剪定業務委託

設計区分 実施設計

完成期日 令和05年12月22日

担保期間

太田市

## 設 計 書 鏡 2

起工設計額	請 負 額	変更請負額	請負増減額
( 1,780,000)			
1,958,000			

## 工 事 概 要

## 起 工 設 計

落葉樹基本剪定 C=120~149cm 1本  
 針葉樹基本剪定 C=90~119cm 1本  
 C=120~149cm 1本  
 C=180~209cm 1本  
 C=210~239cm 2本  
 C=240~269cm 2本

\*\*\* 工事費内訳書 \*\*\*

003

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
緑地育成				1,317,657	
樹木整姿工				1,317,657	
落葉樹基本剪定				43,537	
落葉樹基本剪定	本	1.0	43,537	43,537	C=120~149cm (単1)
針葉樹基本剪定				1,274,120	
針葉樹基本剪定	本	1.0	40,879	40,879	C=90~119cm (単2)
針葉樹基本剪定	本	1.0	86,507	86,507	C=120~149cm (単3)
針葉樹基本剪定	本	1.0	173,812	173,812	C=180~209cm (単4)
針葉樹基本剪定	本	2.0	220,909	441,818	C=210~239cm (単5)



\*\*\* 工 事 費 内 訳 書 \*\*\*

005

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				1,317,657	週休2日制補正 無し
共通仮設費（率分）	式	1		162,200	週休2日制補正 無し
純工事費計				1,479,857	
現場管理費	式	1		159,900	週休2日制補正 無し
工事原価				1,639,757	
一般管理費（率分）	式	1		147,500	
工事価格				1,780,000	
消費税相当額及び地方消費税相当額				178,000	税率 10%
合計				1,958,000	

間 接 経 費 算 出 根 拠 表

費 目 名	金額・率	算 出 根 拠
●直接工事費	1,317,657	
全処分費	0	
直接工事費に係る処分費	0	
準備費に係る処分費	0	
共通仮設費対象額（処分費控除前）	1,317,657	1,317,657+0
処分費控除額	0	
共通仮設費対象額	1,317,657	1,317,657-0
共通仮設費率	0.1231	率指定 算出率を超過
〃  施工地域補正率	0.0000	
〃  率分額	162,203	1,317,657×0.1231
〃  施工地域補正分額	0	1,317,657×0.0000
共通仮設費率分小計	162,200	162,203+0
●共通仮設費計	162,200	162,200
●純工事費	1,479,857	1,317,657+162,200
現場管理費対象額	1,479,857	1,479,857-0
現場管理費率	0.1081	率指定 算出率を超過
〃  施工地域補正率	0.0000	
〃  率分額	159,972	1,479,857×0.1081
〃  施工地域補正分額	0	1,479,857×0.0000
●現場管理費計	159,900	159,972+0
●工事原価	1,639,757	1,479,857+159,900
一般管理費対象額	1,639,757	1,639,757-0
一般管理費率	0.0900	率指定 算出率を超過
〃  前払補正係数	1.0000	前払金35%を超え 40%以下
〃  前払補正率	0.0000	(1.0000-1)×0.0900
〃  率分額	147,578	1,639,757×0.0900
〃  他補正分額	0	1,639,757×0.0000
●一般管理費	147,500	147,578+0
履行保証金	0	補正しない
●一般管理費計	147,500	147,500+0
工事価格（1円止め）	1,787,257	1,639,757+147,500
●工事価格	1,780,000	
消費税相当額、地方消費税相当額	178,000	1,780,000×0.1
●合計	1,958,000	1,780,000+178,000

1次単価表

007

(1本当り)

	名称・規格	条 件	C=120~149cm				
	名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
落葉樹基本剪定	落葉樹基本剪定 (C=120~149cm)	本	1.0	43,537	43,537	0	(1-1)
合計					43,537		
本 当り					43,537	43,537 / 1	

2次単価表

008

(10本当り)

名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工	落葉樹基本剪定 (C=120~149cm)	人	14.200	23,000	326,600	R0104 0	
普通作業員		人	4.200	22,400	94,080	R0102 0	
運搬費	2tトラック	台	0.500	29,387	14,693	0	(1-1-1)
合計					435,373		
本 当り					43,537		435,373 / 10



3次単価表

009

(1台当り)

	運搬費 2tトラック	条 件					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要	
運転手(一般)	人	1.000	20,400	20,400	R0115 0		
軽油	L	28.200	137	3,863	Z006702002 0		
機械損料	h	6.000	854	5,124	0		
合計				29,387			
台 当り				29,387		29,387 / 1	

1次単価表

010

(1本当り)

針葉樹基本剪定		条件					
名称・規格	単位		数量	単価	金額	単価コード	摘要
針葉樹基本剪定 (C=90~119cm)	本	1.0	40,879	40,879	0	(2-1)	
合計				40,879			
本 当り				40,879	40,879 / 1		

2次単価表

011

(10本当り)

針葉樹基本剪定 (C=90~119cm)		条件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工		人	13.300	23,000	305,900	R0104 0	
普通作業員		人	4.200	22,400	94,080	R0102 0	
運搬費 2tトラック		台	0.300	29,387	8,816	0	(2-1-1)
合計					408,796		
本 当り					40,879		408,796 / 10

3次単価表

012

(1台当り)

	運搬費 2tトラック	条 件					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要	
運転手(一般)	人	1.000	20,400	20,400	R0115 0		
軽油	L	28.200	137	3,863	Z006702002 0		
機械損料	h	6.000	854	5,124	0		
合計				29,387			
台 当り				29,387		29,387 / 1	

1 次単価表

013

(1本当り)

	針葉樹基本剪定	条 件					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要	
針葉樹基本剪定 (C=120~149cm)	本	1.0	86,507	86,507	0	(3-1)	
合計				86,507			
本 当り				86,507		86,507 / 1	

2次単価表

014

(10本当り)

針葉樹基本剪定 (C=120~149cm)		条件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工		人	28.500	23,000	655,500	R0104 0	
普通作業員		人	8.700	22,400	194,880	R0102 0	
運搬費 2tトラック		台	0.500	29,387	14,693	0	(3-1-1)
合計					865,073		
本 当り					86,507		865,073 / 10

3次単価表

015

(1台当り)

	運搬費 2tトラック	条 件					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要	
運転手(一般)	人	1.000	20,400	20,400	R0115 0		
軽油	L	28.200	137	3,863	Z006702002 0		
機械損料	h	6.000	854	5,124	0		
合計				29,387			
台 当り				29,387		29,387 / 1	

1 次単価表

016

(1本当り)

	針葉樹基本剪定	条 件	C=180~209cm				
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要	
針葉樹基本剪定 (C=180~209cm)	本	1.0	173,812	173,812	0	(4-1)	
合計				173,812			
本 当り				173,812		173,812 / 1	



2次単価表

017

(10本当たり)

針葉樹基本剪定 (C=180~209cm)		条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工		人	57.000	23,000	1,311,000	R0104 0	
普通作業員		人	17.100	22,400	383,040	R0102 0	
運搬費 2tトラック		台	1.500	29,387	44,080	0	(4-1-1)
合計					1,738,120		
本 当り					173,812		1,738,120 / 10

3次単価表

018

(1台当り)

	運搬費 2tトラック	条 件					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要	
運転手(一般)	人	1.000	20,400	20,400	R0115 0		
軽油	L	28.200	137	3,863	Z006702002 0		
機械損料	h	6.000	854	5,124	0		
合計				29,387			
台 当り				29,387		29,387 / 1	

1 次単価表

019

(1本当り)

	針葉樹基本剪定	条 件	C=210~239cm				
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要	
針葉樹基本剪定 (C=210~239cm)	本	1.0	220,909	220,909	0	(5-1)	
合計				220,909			
本 当り				220,909		220,909 / 1	

2次単価表

020

(10本当り)

針葉樹基本剪定 (C=210~239cm)		条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工		人	72.200	23,000	1,660,600	R0104 0	
普通作業員		人	21.600	22,400	483,840	R0102 0	
運搬費 2tトラック		台	2.200	29,387	64,651	0	(5-1-1)
合計					2,209,091		
本 当り					220,909		2,209,091 / 10

3次単価表

021

(1台当り)

	運搬費 2tトラック	条 件					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要	
運転手(一般)	人	1.000	20,400	20,400	R0115 0		
軽油	L	28.200	137	3,863	Z006702002 0		
機械損料	h	6.000	854	5,124	0		
合計				29,387			
台 当り				29,387		29,387 / 1	

1 次単価表

022

(1本当り)

	針葉樹基本剪定	条 件	C=240~269cm				
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要	
針葉樹基本剪定 (C=240~269cm)	本	1.0	265,552	265,552	0	(6-1)	
合計				265,552			
本 当り				265,552		265,552 / 1	

2次単価表

023

(10本当り)

針葉樹基本剪定 (C=240~269cm)		条件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工		人	86.400	23,000	1,987,200	R0104 0	
普通作業員		人	25.900	22,400	580,160	R0102 0	
運搬費 2tトラック		台	3.000	29,387	88,161	0	(6-1-1)
合計					2,655,521		
本 当り					265,552		2,655,521 / 10

3次単価表

024

(1台当り)

	運搬費 2tトラック	条 件					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要	
運転手(一般)	人	1.000	20,400	20,400	R0115 0		
軽油	L	28.200	137	3,863	Z006702002 0		
機械損料	h	6.000	854	5,124	0		
合計				29,387			
台 当り				29,387		29,387 / 1	