

審査者	設計者

設 計 書 鏡 1

事業年度 令和05年度 設計年月日 令和05年09月11日

路線河川名

工事箇所 太田市 西長岡町 ほか地内 (12地区)

事業名 西長岡公園ほか14公園藤棚剪定業務委託

設計区分 実施設計

完成期日 令和06年02月09日

担保期間

太田市

設 計 書 鏡 2

起工設計額	請 負 額	変更請負額	請負増減額
(540,000) 594,000			

工 事 概 要

起 工 設 計

藤棚剪定 15公園 367.2m²

*** 工事費内訳書 ***

003

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
緑地育成				401,716	
樹木整姿工				401,716	
落葉樹剪定				401,716	
藤棚剪定	m ²	367.2	1,094	401,716	(単1)

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

004

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				401,716	週休2日制補正 無し
共通仮設費（率分）	式	1		49,400	週休2日制補正 無し
純工事費計				451,116	
現場管理費	式	1		48,700	週休2日制補正 無し
工事原価				499,816	
一般管理費（率分）	式	1		44,900	
工事価格				540,000	
消費税相当額及び地方消費税相当額				54,000	税率 10%
合計				594,000	

間 接 経 費 算 出 根 拠 表

費 目 名	金額・率	算 出 根 拠
●直接工事費	401,716	
全処分費	0	
直接工事費に係る処分費	0	
準備費に係る処分費	0	
共通仮設費対象額（処分費控除前）	401,716	401,716+0
処分費控除額	0	
共通仮設費対象額	401,716	401,716-0
共通仮設費率	0.1231	率指定 算出率を超過
〃 施工地域補正率	0.0000	
〃 率分額	49,451	401,716×0.1231
〃 施工地域補正分額	0	401,716×0.0000
共通仮設費率分小計	49,400	49,451+0
●共通仮設費計	49,400	49,400
●純工事費	451,116	401,716+49,400
現場管理費対象額	451,116	451,116-0
現場管理費率	0.1081	率指定 算出率を超過
〃 施工地域補正率	0.0000	
〃 率分額	48,765	451,116×0.1081
〃 施工地域補正分額	0	451,116×0.0000
●現場管理費計	48,700	48,765+0
●工事原価	499,816	451,116+48,700
一般管理費対象額	499,816	499,816-0
一般管理費率	0.0900	率指定 算出率を超過
〃 前払補正係数	1.0000	前払金35%を超え 40%以下
〃 前払補正率	0.0000	(1.0000-1)×0.0900
〃 率分額	44,983	499,816×0.0900
〃 他補正分額	0	499,816×0.0000
●一般管理費	44,900	44,983+0
履行保証金	0	499,816×0.0000
●一般管理費計	44,900	44,900+0
工事価格（1円止め）	544,716	499,816+44,900
●工事価格	540,000	
消費税相当額、地方消費税相当額	54,000	540,000×0.1
●合計	594,000	540,000+54,000

1 次単価表

006

(1㎡当り)

	藤棚剪定	条 件	刈込み(寄植え), 手刈り, 高さ2.5m以上				
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要	
藤棚剪定(手刈り)	㎡	1.0	1,094	1,094	0	(1-1)	
合計				1,094			
㎡ 当り				1,094		1,094 / 1	

2次単価表

007

(100㎡当り)

藤棚剪定(手刈り)		条件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工		人	3.300	23,000	75,900	R0104 0	
普通作業員		人	1.000	22,400	22,400	R0102 0	
運搬費 2tトラック		台	0.380	29,302	11,134	0	(1-1-1)
合計					109,434		
㎡ 当り					1,094		109,434 / 100

3次単価表

008

(1台当り)

	運搬費 2tトラック	条 件					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要	
運転手(一般)	人	1.000	20,400	20,400	R0115 0		
軽油	L	28.200	141	3,976	Z006702002 0		
機械損料	h	6.000	821	4,926	0		
合計				29,302			
台 当り				29,302		29,302 / 1	

