設計者

# 設 計 畫 鏡 1

事業年度 令和06年度 設計年月日 令和06年10月18日

路線河川名

工事箇所 太田市龍舞町地内 (12地区)

事 業 名

竜内公園樹木剪定業務委託

設計区分

実施設計

完成期日

令和 07年 03月 28日

担保期間

0 年間

太田市

# 設 計 畫 鏡 2

起工設計額 請負額		変更請負額	請負増減額
( 1, 290, 000)			
1, 419, 000			

工 事 概 要

起 工 設 計

常緑樹基本剪定 6本 落葉樹基本剪定 7本

## \*\*\* 工 事 費 内 訳 書 \*\*\*

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
緑地育成					
				951, 422	
樹木整姿工					
				951, 422	
常緑樹基本剪定					
				195, 518	
常緑樹基本剪定	本				C=90~119cm
		4. 0	25, 379	101, 516	(単1)
常緑樹基本剪定	本				C=120~149cm
		2. 0	47, 001	94, 002	(単2)
落葉樹基本剪定					
				755, 904	
落葉樹基本剪定	本				C=90~119cm
		1.0	25, 379	25, 379	(単3)
落葉樹基本剪定	本				C=120~149cm
		1.0	47, 001	47, 001	(単4)
落葉樹基本剪定	本				C=150~179cm
		2. 0	78, 862	157, 724	(単5)

004

#### \*\*\* 工 事 費 内 訳 書 \*\*\*

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
落葉樹基本剪定	本				C=210~239cm
		2.0	159, 211	318, 422	(単6)
落葉樹基本剪定	本				C=240~269cm
		1.0	207, 378	207, 378	(単7)

## \*\*\* 工 事 費 内 訳 書 \*\*\*

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				051 499	週休2日制補正 無し
共通仮設費 (率分)	式			951, 422	週休2日制補正 無し
純工事費計		1		117, 100	
				1, 068, 522	
現場管理費	式	1		115, 500	週休2日制補正 無し
工事原価					
一般管理費(率分)	式			1, 184, 022	
工事価格		1		106, 500	
<b>上</b> →  m/11				1, 290, 000	
消費税相当額及び地方消費税相当額				129, 000	税率 10%
合計					
				1, 419, 000	

# 間接経費算出根拠表

費目名	金額・率	算出根拠
●直接工事費	951, 422	
全処分費	0	
直接工事費に係る処分費	0	
準備費に係る処分費	0	
共通仮設費対象額(処分費控除前)	951, 422	951, 422+0
処分費控除額	0	
共通仮設費対象額		951, 422-0
共通仮設費率		率指定 算出率を超過
" 施工地域補正率	0.0000	
" 率分額	117, 120	951, 422×0. 1231
" 施工地域補正分額		951, 422×0. 0000
共通仮設費率分小計		117, 120+0
●共通仮設費計	117, 100	117, 100
●純工事費		951, 422+117, 100
現場管理費対象額		1, 068, 522-0
現場管理費率	0. 1081	率指定 算出率を超過
" 施工地域補正率	0.0000	
" 率分額	115, 507	1, 068, 522×0. 1081
" 施工地域補正分額		1, 068, 522×0. 0000
●現場管理費計		115,507+0
●工事原価	1, 184, 022	1, 068, 522+115, 500
一般管理費対象額	1, 184, 022	1, 184, 022-0
一般管理費率		率指定 算出率を超過
" 前払補正係数	1.0000	前払金35%を超え 40%以下
" 前払補正率	0.0000	
" 率分額		1, 184, 022×0. 0900
" 他補正分額		1, 184, 022×0. 0000
●一般管理費		106, 561+0
履行保証金		補正しない
●一般管理費計		106,500+0
工事価格(1円止め)		1, 184, 022+106, 500
●工事価格	1, 290, 000	
消費税相当額、地方消費税相当額		$1,290,000\times0.1$
●合計	1, 419, 000	1,290,000+129,000

常緑樹基本剪定	条 C=90~1 件	19cm					(1本ヨリ)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要	
常緑樹基本剪定 (C=90~119cm)	本	1.0	25, 379	25, 379	0		(1-1)
合計				25, 379			
本当り				25, 379		25, 379 / 1	

常緑樹基本剪定 (C=90~119cm)	条件					(104当り)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工	人	7. 600	25, 000	190, 000	0 R0104	
普通作業員	人	2. 300	23, 700	54, 510	0 R0102	
運搬費 2tトラック	台	0.300	30, 945	9, 283	0	(1-1-1)
合計				253, 793		
本当り				25, 379		253, 793 / 10

運搬費 2tトラック	条件					(1日ヨリ)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(一般)	人	1.000	21, 500	21, 500	0 R0115	
軽油	L	28. 200	136	3, 835	Z006702002	
トラック [普通型] 2 t 積	時間	6.000	935	5, 610	0 M000302002	
合計				30, 945		
台当り				30, 945		30, 945 / 1

常緑樹基本剪定	条 120 <sup>~</sup> 14 件	19cm				(1本ヨリ)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
常緑樹基本剪定 (C=120~149cm)	本	1.0	47, 001	47, 001	0	(2-1)
合計				47, 001		
本当り				47, 001		47,001 / 1

	常緑樹基本剪定 (C=120~149cm)	条件					(10/4/3 9)
	名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工		人	14. 200	25, 000	355, 000	0 R0104	
普通作業員	員	人	4. 200	23, 700	99, 540	0 R0102	
運搬費	2tトラック	台	0. 500	30, 945	15, 472	0	(2-1-1)
合	計				470, 012		
本	当り				47, 001		470, 012 / 10

	条					
運搬費 2tトラック	件					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(一般)	人	1.000	21, 500	21, 500	0 R0115	
軽油	L	28. 200	136	3, 835	Z006702002	
トラック [普通型] 2 t 積	時間	6. 000	935	5, 610	0 M000302002	
合計				30, 945		
台 当り				30, 945		30, 945 / 1

	72						(1本当り)
落葉樹基本剪定	条件						
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘	要
落葉樹基本剪定 (C=90~119cm)	本	1.0	25, 379		0		(3-1)
合計				25, 379			
本当り				25, 379		25, 379 / 1	

落葉樹基本剪定 (C=90~119cm)	条件					(10本当り)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工	人	7. 600	25, 000	190, 000	0 R0104	
普通作業員	人	2. 300	23, 700	54, 510	R0102	
運搬費 2tトラック	台	0.300	30, 945	9, 283	0	(3-1-1)
合計				253, 793		
本当り				25, 379		253, 793 / 10

						(1 台 当 り /
運搬費 2tトラック	条 件					
名称・規格	単位	数量	単価	 金額	単価コード	摘要
運転手(一般)	人	1.000	21, 500	21, 500	0 R0115	
軽油	L	28. 200	136	3, 835	Z006702002	
トラック [普通型] 2 t 積	時間	6. 000	935	5, 610	0 M000302002	
合計				30, 945		
台 当り				30, 945		30, 945 / 1

落葉樹基本剪定	条件					(1本ヨリ)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
落葉樹基本剪定 (C=120~149cm)	本	1.0	47, 001	47, 001	0	(4-1)
合計				47, 001		
本当り				47, 001		47,001 / 1

						(10本当り)
落葉樹基本剪定 (C=120~149cm)	条件					
h 41 1016		W P	))/ for	A der	))/ free	Lida - sre
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工	人	14. 200	25, 000	355, 000	0 R0104	
普通作業員	人	4. 200	23, 700	99, 540	0 R0102	
運搬費 2tトラック					0	
	台	0.500	30, 945	15, 472		(4-1-1)
合計				470, 012		
本当り				47, 001		470, 012 / 10

運搬費 2tトラック	条件					(1137)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(一般)	人	1.000	21, 500	21, 500	0 R0115	
軽油	L	28. 200	136	3, 835	0 Z006702002	
トラック [普通型] 2 t 積	時間	6. 000	935	5, 610	0 M000302002	
合計				30, 945		
台当り				30, 945		30, 945 / 1

落葉樹基本剪定	条件					(14日り)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
落葉樹基本剪定 (C=150~179cm)	本	1.0	78, 862	78, 862	0	(5-1)
合計				78, 862		
本当り				78, 862		78, 862 / 1

	落葉樹基本剪定 (C=150~179cm)	条件									(104-1)
	名称・規格	È	単位	数量		単価	金額		単価コー	- K	摘要
造園工			人		. 700	25, 000		2, 500	R0104	0	
普通作業員			人	7	. 100	23, 700	168	8, 270	R0102	0	
運搬費	2 t トラック		台	0	. 900	30, 945	27	7, 850		0	(5-1-1)
合意	<del>}</del>						788	8, 620			
本	当り						78	8, 862			788, 620 / 10

運搬費 2tトラック	条件					(1日ヨリ)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(一般)	人	1.000	21, 500	21, 500	0 R0115	
軽油	L	28. 200	136	3, 835	0 Z006702002	
トラック [普通型] 2 t 積	時間	6. 000	935	5, 610	0 M000302002	
合計				30, 945		
台当り				30, 945		30, 945 / 1

	条						(1本ヨリ)
落葉樹基本剪定	tel.						
	件						
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要	
落葉樹基本剪定 (C=210~239cm)	本	1.0	159, 211	159, 211	0		
	7	1.0	139, 211	159, 211			(6-1)
合計				159, 211			
				159, 211			
本当り				159, 211		159, 211 / 1	
本 ヨリ				159, 211		159, 211 / 1	

落葉樹基本剪定 (C=210~239cm)	条 件					(10/4/3)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工	人	47. 500	25, 000	1, 187, 500	0 R0104	
普通作業員	人	14. 200	23, 700	336, 540	0 R0102	
運搬費 2tトラック	台	2. 200	30, 945	68, 079	0	(6-1-1)
合計				1, 592, 119		
本当り				159, 211		1, 592, 119 / 10

						(1台当り)
運搬費 2tトラック	条件					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(一般)	人	1.000	21, 500	21, 500	0 R0115	
軽油	L	28. 200	136	3, 835	Z006702002	
トラック [普通型] 2 t 積	時間	6. 000	935	5, 610	0 M000302002	
合計				30, 945		
台当り				30, 945		30, 945 / 1

落葉樹基本剪定	条 C=240 <sup>^</sup>	269cm				(1本当り)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
落葉樹基本剪定 (C=240~269cm)	本	1.0	207, 378	207, 378	0	(7-1)
合計				207, 378		
本当り				207, 378		207, 378 / 1

落葉樹基本剪定 (C=240~269cm)	条 件					(10/4/3 9)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工	人	61. 700	25, 000	1, 542, 500	0 R0104	
普通作業員	人	18. 500	23, 700	438, 450	0 R0102	
運搬費 2tトラック	台	3.000	30, 945	92, 835	0	(7-1-1)
合計				2, 073, 785		
本当り				207, 378		2, 073, 785 / 10

運搬費 2tトラック	条 件					(1137)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(一般)	人	1.000	21, 500	21, 500	0 R0115	
軽油	L	28. 200	136	3, 835	Z006702002	
トラック [普通型] 2 t 積	時間	6.000	935	5, 610	0 M000302002	
合計				30, 945		
台当り				30, 945		30, 945 / 1