審査者	設計者

設 計 書 鏡 1

事業年度 令和06年度 設計年月日 令和06年11月05日

路線河川名

工事箇所

太田市 龍舞町 地内 (12地区)

事 業 名

竜内森林緑地樹木剪定業務委託

設計区分

実施設計

完成期日

令和 07年 03月 31日

担保期間

0 年間

太田市

計 鏡 設 書

起工設計額	請負額	変更請負額	請負増減額
(1,690,000)			
1, 859, 000			

工 概要

> 起 設 計 工

落葉樹基本剪定 計58本 C=30~59cm 5本

C=60~89cm 30本

C=90~119cm C=120~149cm 12本

9本 1本

C=150~179cm C=180~269cm 1本

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
緑地育成					
				1, 249, 937	
樹木整姿工					
				1, 249, 937	
落葉樹基本剪定					
				1, 249, 937	
落葉樹基本剪定	本				C=30cm~59cm
		5. 0	5, 231	26, 155	(単1)
落葉樹基本剪定	本				C=60cm~89cm
		30. 0	10,002	300, 060	(単2)
落葉樹基本剪定	本				C=90~119cm
		12. 0	25, 380	304, 560	(単3)
落葉樹基本剪定	本				C=120~149cm
		9.0	47, 002	423, 018	(単4)
落葉樹基本剪定	本				C=150~179cm
		1.0	78, 864	78, 864	(単5)
落葉樹基本剪定	本				C=180~209cm
		1.0	117, 280	117, 280	(単6)

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				1, 249, 937	週休2日制補正 無し
共通仮設費 (率分)	式	1		153, 800	週休2日制補正 無し
純工事費計		1			
現場管理費	式			1, 403, 737	週休2日制補正 無し
工事原価		1		151, 700	
一般管理費(率分)	式			1, 555, 437	
工事価格		1		139, 900	経費区分:花と緑の課独自経費
消費税相当額及び地方消費税相当額				1, 690, 000	
合計				169, 000	税率 10%
				1,859,000	

間接経費算出根拠表

費目名	金額・率	算 出 根 拠
●直接工事費	1, 249, 937	
全処分費	0	
直接工事費に係る処分費	0	
準備費に係る処分費	0	
共通仮設費対象額 (処分費控除前)	1, 249, 937	1, 249, 937+0
処分費控除額	0	
共通仮設費対象額		1, 249, 937 – 0
共通仮設費率	0. 1231	率指定 算出率を超過
" 施工地域補正率	0.0000	
" 率分額		$1,249,937 \times 0.1231$
" 施工地域補正分額		$1,249,937 \times 0.0000$
共通仮設費率分小計		153, 867+0
●共通仮設費計		153, 800
●純工事費		1,249,937+153,800
現場管理費対象額		1,403,737-0
現場管理費率	0. 1081	率指定 算出率を超過
" 施工地域補正率	0.0000	
ッ 率分額	151, 743	$1,403,737\times0.1081$
" 施工地域補正分額	0	$1,403,737\times0.0000$
●現場管理費計	151, 700	151,743+0
●工事原価	1, 555, 437	1, 403, 737+151, 700
一般管理費対象額	1, 555, 437	1,555,437-0
一般管理費率		率指定 算出率を超過
" 前払補正係数	1.0000	前払金35%を超え 40%以下
" 前払補正率	0.0000	
" 率分額		$1,555,437\times0.0900$
" 他補正分額		$1,555,437\times0.0000$
●一般管理費		139,989+0
履行保証金		補正しない
●一般管理費計		139,900+0
工事価格(1円止め)		1, 555, 437 + 139, 900
●工事価格	1, 690, 000	
消費税相当額、地方消費税相当額		$1,690,000\times0.1$
●合計	1, 859, 000	1,690,000+169,000

落葉樹基本剪定	条件						(1本ヨリ)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要	
落葉樹基本剪定(C=30cm~59cm)	本	1.0	5, 231	5, 231	0		(1-1)
合計				5, 231			
本当り				5, 231		5, 231 / 1	

						(10本当り)
落葉樹基本剪定 (C=30cm~59cm)	条件					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工	人	1. 400	25, 000	35, 000	0	
普通作業員	人	0.600	23, 700	14, 220	0 R0102	
運搬費 2 t トラック	台	0. 100	30, 973	3, 097	0	(1-1-1)
合計				52, 317		
本当り				5, 231		52, 317 / 10

運搬費 2tトラック	条件					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(一般)	人	1.000	21, 500	21, 500	0 R0115	
軽油	L	28. 200	137	3, 863	0 Z006702002	
トラック [普通型] 2 t 積	時間	6. 000	935	5, 610	0 M000302002	
合計				30, 973		
台当り				30, 973		30, 973 / 1

落葉樹基本剪定	条件					(1本当り)
名称・規格	 単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
落葉樹基本剪定 (C=60cm~89cm)	本	1.0	10, 002	10, 002	0	(2-1)
合計				10, 002		
本当り				10, 002		10,002 / 1

落葉樹基本剪定 (C=60cm~89cm)	条件					(10本当り)
 名称・規格	単位	数量	単価	 金額	単価コード	摘要
造園工	人	2. 900	25, 000	72, 500	R0104	
普通作業員	人	0.900	23, 700	21, 330	0 R0102	
運搬費 2tトラック	台	0. 200	30, 973	6, 194	0	(2-1-1)
合計				100, 024		
本当り				10, 002		100, 024 / 10

運搬費 2tトラック	条							
	件							
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要		
運転手(一般)	人	1.000	21, 500	21, 500	0 R0115			
軽油	L	28. 200	137	3, 863	0 Z006702002			
トラック [普通型] 2 t 積	時間	6. 000	935	5, 610	0 M000302002			
合計				30, 973				
台 当り				30, 973		30, 973 / 1		

落葉樹基本剪定	条 件						(1本当り)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要	
落葉樹基本剪定 (C=90~119cm)	本	1.0	25, 380	25, 380	0		(3-1)
合計				25, 380			
本当り				25, 380		25, 380 / 1	

落葉樹基本剪定 (C=90~119cm)	条件					(10/4/3 9)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工	人	7.600	25, 000	190, 000	0 R0104	
普通作業員	人	2. 300	23, 700	54, 510	0 R0102	
運搬費 2tトラック	台	0.300	30, 973	9, 291	0	(3-1-1)
合計				253, 801		
本当り				25, 380		253, 801 / 10

運搬費 2tトラック	条件					(1日ヨリ)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(一般)	人	1.000	21, 500	21, 500	0 R0115	
軽油	L	28. 200	137	3, 863	Z006702002 0	
トラック [普通型] 2 t 積	時間	6. 000	935	5, 610	0 M000302002	
合計				30, 973		
台当り				30, 973		30, 973 / 1

	- 						(1本当り)
落葉樹基本剪定	条件						
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘	要
落葉樹基本剪定 (C=120~149cm)	本	1.0	47, 002		0		(4-1)
合計				47, 002			
本当り				47, 002		47,002 / 1	

落葉樹基本剪定 (C=120~149cm)	条件					(10/4/3 9)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工	人	14. 200	25, 000	355, 000	0 R0104	
普通作業員	人	4. 200	23, 700	99, 540	R0102	
運搬費 2tトラック	台	0.500	30, 973	15, 486	0	(4-1-1)
合計				470, 026		
本当り				47, 002		470, 026 / 10

運搬費 2tトラック	条件					(1137)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(一般)	人	1.000	21, 500	21, 500	0 R0115	
軽油	L	28. 200	137	3, 863	0 Z006702002	
トラック [普通型] 2 t 積	時間	6. 000	935	5, 610	0 M000302002	
合計				30, 973		
台当り				30, 973		30, 973 / 1

落葉樹基本剪定	条件					(1743 9)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
落葉樹基本剪定 (C=150~179cm)	本	1.0	78, 864	78, 864	0	(5-1)
合計				78, 864		
本当り				78, 864		78, 864 / 1

落葉樹基本剪定 (C=150~179cm)	条 件					(10/4/3)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工	人	23. 700	25, 000	592, 500	0 R0104	
普通作業員	人	7. 100	23, 700	168, 270	0 R0102	
運搬費 2tトラック	台	0. 900	30, 973	27, 875	0	(5-1-1)
合計				788, 645		
本当り				78, 864		788, 645 / 10

運搬費 2tトラック	条件					(1137)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(一般)	人	1.000	21, 500	21, 500	0 R0115	
軽油	L	28. 200	137	3, 863	0 Z006702002	
トラック [普通型] 2 t 積	時間	6. 000	935	5, 610	0 M000302002	
合計				30, 973		
台当り				30, 973		30, 973 / 1

华华桥井下兴宁	条					(1本当り)
落葉樹基本剪定	件					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
落葉樹基本剪定 (C=180~209cm)	本	1.0	117, 280	117, 280	0	(6-1)
合計				117, 280		
本当り				117, 280		117, 280 / 1

落葉樹基本剪定 (C=180~209cm)	条件					(10本当り)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工	人	35. 100	25, 000	877, 500	R0104	
普通作業員	人	10. 500	23, 700	248, 850	0 R0102	
運搬費 2tトラック	台	1.500	30, 973	46, 459	0	(6-1-1)
合計				1, 172, 809		
本当り				117, 280		1, 172, 809 / 10

運搬費 2tトラック	条件					(1日ヨリ)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(一般)	人	1.000	21, 500	21, 500	0 R0115	
軽油	L	28. 200	137	3, 863	Z006702002 0	
トラック [普通型] 2 t 積	時間	6. 000	935	5, 610	0 M000302002	
合計				30, 973		
台当り				30, 973		30, 973 / 1