

審査者	設計者

設 計 書 鏡 1

事業年度 令和07年度 設計年月日 令和 07年05月19日

路線河川名

工事箇所 太田市強戸町ほか地内 (12地区)

事業名 太田市北部区域調整池除草業務委託

設計区分 実施設計

完成期日 令和 07年 10月 31日

担保期間

太田市

設 計 書 鏡 2

起工設計額	請 負 額	変更請負額	請負増減額
(1,950,000) 2,145,000			

工 事 概 要

起 工 設 計

除草（肩掛式）20,000m²

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

003

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
道路維持				1,440,000	
除草工				1,440,000	
道路除草工				1,440,000	
除草	m2	20,000.0	72	1,440,000	(単1)

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

004

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				1,440,000	週休2日制補正 無し
共通仮設費（率分）	式	1		177,200	週休2日制補正 無し 道路保全課（調整池）独自経費参照
純工事費計				1,617,200	
現場管理費	式	1		174,800	週休2日制補正 無し 道路保全課（調整池）独自経費参照
工事原価				1,792,000	
一般管理費（率分）	式	1		161,200	道路保全課（調整池）独自経費参照
工事価格				1,950,000	
消費税相当額及び地方消費税相当額				195,000	税率 10%
合計				2,145,000	

間 接 経 費 算 出 根 拠 表

006

費 目 名	金額・率	算 出 根 拠
●直接工事費	1,440,000	
全処分費	0	
直接工事費に係る処分費	0	
準備費に係る処分費	0	
共通仮設費対象額（処分費控除前）	1,440,000	1,440,000+0
処分費控除額	0	
共通仮設費対象額	1,440,000	1,440,000-0
共通仮設費率	0.1231	率指定 道路維持工事
〃 施工地域補正率	0.0000	補正無し（一般交通の影響無し）
〃 率分額	177,264	1,440,000×0.1231
〃 施工地域補正分額	0	1,440,000×0.0000
共通仮設費率分小計	177,200	177,264+0
●共通仮設費計	177,200	177,200
●純工事費	1,617,200	1,440,000+177,200
現場管理費対象額	1,617,200	1,617,200-0
現場管理費率	0.1081	率指定 道路維持工事
〃 施工地域補正率	0.0000	補正無し（一般交通の影響無し）
〃 率分額	174,819	1,617,200×0.1081
〃 施工地域補正分額	0	1,617,200×0.0000
●現場管理費計	174,800	174,819+0
●工事原価	1,792,000	1,617,200+174,800
一般管理費対象額	1,792,000	1,792,000-0
一般管理費率	0.0900	率指定
〃 前払補正係数	1.0000	前払金 35%を超え 40%以下
〃 前払補正率	0.0000	(1.0000-1)×0.0900
〃 率分額	161,280	1,792,000×0.0900
〃 他補正分額	0	1,792,000×0.0000
●一般管理費	161,200	161,280+0
履行保証金	0	1,792,000×0.0000
●一般管理費計	161,200	161,200+0
工事価格（1円止め）	1,953,200	1,792,000+161,200
●工事価格	1,950,000	
消費税相当額、地方消費税相当額	195,000	1,950,000×0.1
●合計	2,145,000	1,950,000+195,000

1 次単価表

007

(1m2当り)

B5018061	除草	条 件	作業形態:除草費:除草, 除草費:除草				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
除草		m2	1.0	72	72	CB432110 ⁰	(1-1)
合計					72		
m2 当り					72		72 / 1

構成比率

008

CB432110	除草	条件	作業形態:肩掛け式, 飛び石防護の有無:無し				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
草刈機 [肩掛け式] カタ径 2 5 5 mm		%	0.630			0 M002031005	
特殊作業員		%	67.040			0 R0101	
土木一般世話役		%	16.110			0 R0125	
普通作業員		%	13.320			0 R0102	