審査者	設計者

# 設 計 書 鏡 1

事業年度 令和07年度 設計年月日 令和07年06月02日

路線河川名

工事箇所

太田市 新田早川町 地内 (12地区)

事 業 名

新田早川町地内5公園樹木管理業務委託

設計区分

実施設計

完成期日

令和 07年 10月 31日

担保期間

0 年間

太田市

# 設 計 畫 鏡 2

起工設計額	請負額	変更請負額	請負増減額
( 1, 520, 000)			
1, 672, 000			

工 事 概 要

起 工 設 計

落葉樹基本剪定 19本 常緑樹基本剪定 15本 針葉樹基本剪定 4本 枯木処理5本

### \*\*\* 工 事 費 内 訳 書 \*\*\*

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
緑地育成					
				1, 127, 063	
樹木整姿工					
				987, 644	
高中木整姿工					
				987, 644	
落葉樹基本剪定	本				C=60cm以上90cm未満
		5.0	9, 818	49, 090	(単1)
落葉樹基本剪定	本				C=90cm以上120cm未満
		11.0	25, 501	280, 511	(単2)
落葉樹基本剪定	本				C=120cm以上150cm未満
		3.0	47, 383	142, 149	(単3)
常緑樹基本剪定	本				C=30cm以上60cm未満
		1.0	9, 532	9, 532	(単4)
常緑樹基本剪定	本				C=60cm以上90cm未満
		3.0	15, 720	47, 160	(単5)
常緑樹基本剪定	本				C=90cm以上120cm未満
		10.0	25, 501	255, 010	(単6)

### \*\*\* 工 事 費 内 訳 書 \*\*\*

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要	
常緑樹基本剪定	本				C=120cm以上150cm未満	
		1.0	47, 383	47, 383	(単	.7)
針葉樹基本剪定	本				C=60cm以上90cm未満	
		1.0	21, 881	21, 881	(単)	.8)
針葉樹基本剪定	本				C=90cm以上120cm未満	
		3.0	44, 976	134, 928	(単:	.9)
樹木育成工						
				139, 419		
樹木伐採·抜根工						
				139, 419		
枯木処理	本				C=60cm以上90cm未満	
		1.0	16, 307	16, 307	チェーンソー伐り (単10	0)
枯木処理	本				C=90cm以上120cm未満	
		4.0	30, 778	123, 112	チェーンソー伐り (単1)	1)

### \*\*\* 工 事 費 内 訳 書 \*\*\*

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				1, 127, 063	週休2日制補正 無し
共通仮設費(率分)	式	1		138, 700	週休2日制補正 無し 経費区分:花と緑の課独自経費
純工事費計				1, 265, 763	
現場管理費	式	1		136, 800	週休2日制補正 無し 経費区分:花と緑の課独自経費
工事原価				1, 402, 563	
一般管理費(率分)	式	1		126, 200	経費区分:花と緑の課独自経費
工事価格				1, 520, 000	
消費税相当額及び地方消費税相当額				152, 000	税率 10%
승카				1, 672, 000	

# 間接経費 第出根拠表

費目名	金額・率	算 出 根 拠
●直接工事費	1, 127, 063	
全処分費	0	
直接工事費に係る処分費	0	
準備費に係る処分費	0	
共通仮設費対象額 (処分費控除前)	1, 127, 063	1, 127, 063+0
処分費控除額	0	
共通仮設費対象額		1, 127, 063 – 0
共通仮設費率		率指定 算出率を超過
" 施工地域補正率	0.0000	
ッ 率分額	138, 741	1, 127, 063×0. 1231
" 施工地域補正分額		$1, 127, 063 \times 0.0000$
共通仮設費率分小計		138,741+0
●共通仮設費計		138, 700
●純工事費		1, 127, 063 + 138, 700
現場管理費対象額		1, 265, 763 – 0
現場管理費率	0. 1081	率指定 算出率を超過
" 施工地域補正率	0.0000	
ッ 率分額	136, 828	$1,265,763\times0.1081$
" 施工地域補正分額	0	$1,265,763\times0.0000$
●現場管理費計	136, 800	136, 828+0
●工事原価	1, 402, 563	1, 265, 763+136, 800
一般管理費対象額	1, 402, 563	1,402,563-0
一般管理費率		率指定 算出率を超過
" 前払補正係数	1. 0000	前払金35%を超え 40%以下
" 前払補正率	0.0000	
ッ 率分額		$1,402,563\times 0.0900$
" 他補正分額		$1,402,563\times 0.0000$
●一般管理費		126, 230+0
履行保証金		補正しない
●一般管理費計		126, 200+0
工事価格(1円止め)		1, 402, 563 + 126, 200
●工事価格	1, 520, 000	
消費税相当額、地方消費税相当額		$1,520,000\times0.1$
●合計	1, 672, 000	1,520,000+152,000

落葉樹基本剪定	条 C=60cm 件	以上90cm未満				(14=1)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
落葉樹基本剪定	本	1.0	9, 743	9, 743	0	(1-1)
トラック2tによる公園外への運搬	台	0.02	3, 795	75	WB610170	(1-2)
合計				9, 818		
本当り				9, 818		9,818 / 1

落葉樹基本剪定	条 C=60cm 件	以上90cm未満				(10本当り)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工	人	2. 900	25, 900	75, 110	0 R0104	
普通作業員	人	0.900	24, 800	22, 320	0 R0102	
合計				97, 430		
本当り				9, 743		97, 430 / 10

(1台当り)

WB610170	トラック2tによる公園外への運搬	条件	DID区	間の有無:無,運	般距離:9.1km以 <sup>-</sup>	F		(1117)
	名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
トラック[普通 2t積	型]		時間	0.600	6, 325	3, 795	0 K0302002	(1-2-1)
合言	<b>†</b>					3, 795		
台	当り					3, 795		3,795 / 1

010

K0302002 トラック[普通型]2t積	条 機械使 り運転 神正: 1	用条件コート:0, 5 時間:0時間, 交称 しない, 運転日当	岩石割増しコード: 替制による割増 i り運転時間: 0時	岩石工の割増対象に ン: 交替制を適用した 間	こしない,機械 ない,異常補正	損耗部品補正:普通,供用日当:0,基礎価格補正:しない,輸送
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(一般)	人	0. 210	22, 900	4, 809	0 R0115	
軽油	L	3.900	149	581	0 Z006702002	
トラック [普通型] 2 t 積	時間	1.000	935	935	0 M000302002	
合計				6, 325		
時間当り				6, 325		6, 325 / 1

落葉樹基本剪定	条 C=90cm 件	以上120cm未満				(1本当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
落葉樹基本剪定	本	1.0	25, 388	25, 388	0	(2-1)
トラック2tによる公園外への運搬	台	0.03	3, 795	113	WB610170	(1-2)
合計				25, 501		
本当り				25, 501		25, 501 / 1

落葉樹基本剪定	条 C=90cm 件	以上120cm未満				(10本当り)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工	人	7. 600	25, 900	196, 840	0 R0104	
普通作業員	人	2. 300	24, 800	57, 040	0 R0102	
合計				253, 880		
本当り				25, 388		253, 880 / 10

落葉樹基本剪定	条 C=120c 件	m以上150cm未満	اَ اِلْ			(1本ヨリ
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
落葉樹基本剪定	本	1.0	47, 194		0	(3-1)
トラック2tによる公園外への運搬	台	0.05	3, 795	189	WB610170	(1-2)
合計				47, 383		
本当り				47, 383		47, 383 / 1

落葉樹基本剪定	条 C=120c	m以上150cm未満	ĵ			(10本当り)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工	人	14. 200	25, 900	367, 780	0 R0104	
普通作業員	人	4. 200	24, 800	104, 160	0 R0102	
合計				471, 940		
本当り				47, 194		471, 940 / 10

常緑樹基本剪定	条 C=30cm 件	以上60cm未満					(1平ヨリ)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要	
常緑樹基本剪定	本	1.0	9, 495	9, 495	0		(4-1)
トラック2tによる公園外への運搬	台	0.01	3, 795	37	WB610170		(1-2)
合計				9, 532			
本当り				9, 532		9,532 / 1	

常緑樹基本剪定	条 C=30cm 件	n以上60cm未満				(10本当り)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工	人	2. 900	25, 900	75, 110	0 R0104	
普通作業員	人	0.800	24, 800	19, 840	0 R0102	
合計				94, 950		
本当り				9, 495		94, 950 / 10

常緑樹基本剪定	条 C=60cm 件	以上90cm未満				(1743 9)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
常緑樹基本剪定	本	1.0	15, 645	15, 645	0	(5-1)
トラック2tによる公園外への運搬	台	0.02	3, 795	75	0 WB610170	(1-2)
合計				15, 720		
本当り				15, 720		15, 720 / 1

常緑樹基本剪定	条 C=60cm 件	以上90cm未満				(104=1)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工	人	4. 700	25, 900	121, 730	0 R0104	
普通作業員	人	1. 400	24, 800	34, 720	0 R0102	
合計				156, 450		
本当り				15, 645		156, 450 / 10

常	緑樹基本剪定	条件	C=90cm	以上12	0cm未満								
	名称・規格	<u>]</u>	単位	数	女量	単作	面	金額		単価コード		摘要	
常緑樹基本剪	定		本		1.0		25, 388	25	5, 388	0			(6-1)
トラック2tによる	公園外への運搬		台		0.03		3, 795		113	WB610170			(1-2)
合計								25	5, 501				
本 当	i b							25	5, 501		25, 501 / 1		

常緑樹基本剪定	条 C=90cr 件	n以上120cm未満				(104=1)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工	人	7.600	25, 900	196, 840	0 R0104	
普通作業員	人	2. 300	24, 800	57, 040	0 R0102	
合計				253, 880		
本当り				25, 388		253, 880 / 10

常緑樹基本剪定	条 C=120c	m以上150cm未満	اَ اُلْ			(1本ヨリ
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
常緑樹基本剪定	本	1.0	47, 194		0	(7-1)
トラック2tによる公園外への運搬	台	0.05	3, 795	189	WB610170	(1-2)
合計				47, 383		
本当り				47, 383		47, 383 / 1

常緑樹基本剪定	条 C=1200 件	em以上150cm未満	j			(104=1)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工	人	14. 200	25, 900	367, 780	0 R0104	
普通作業員	人	4. 200	24, 800	104, 160	0 R0102	
合計				471, 940		
本当り				47, 194		471, 940 / 10

針葉樹基本剪定	条 C=60cm 件	以上90cm未満					(1平ヨリ)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要	
針葉樹基本剪定	本	1.0	21, 806	21, 806	0		(8-1)
トラック2tによる公園外への運搬	台	0.02	3, 795	75	WB610170		(1-2)
合計				21, 881			
本 当り				21, 881		21,881 / 1	

針葉樹基本剪定	条 C=60cm 件	以上90cm未満				(10437)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工	人	6. 600	25, 900	170, 940	0 R0104	
普通作業員	人	1.900	24, 800	47, 120	0 R0102	
合計				218, 060		
本当り				21, 806		218, 060 / 10

針葉樹基本剪定	条 C=90cm 件	以上120cm未満				(1/4)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
針葉樹基本剪定	本	1.0	44, 863	44, 863	0	(9-1)
トラック2tによる公園外への運搬	台	0.03	3, 795	113	WB610170	(1-2)
合計				44, 976		
本当り				44, 976		44, 976 / 1

針葉樹基本剪定	条 C=90cm 件	以上120cm未満				(10本当分)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工	人	13. 300	25, 900	344, 470	0 R0104	
普通作業員	人	4. 200	24, 800	104, 160	0 R0102	
合計				448, 630		
本当り				44, 863		448, 630 / 10

枯木処理	条 C=60cm 件	以上90cm未満,	チェーンソー伐り			(1074 = 9)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
枯木処理	本	10.0	15, 404	154, 040	0	(10-1)
トラック2tによる公園外への運搬	台	2. 38	3, 795	9, 032	0 WB610170	(1-2)
合計				163, 072		
本当り				16, 307		163, 072 / 10

枯木処理	条 C=60cm 件	以上90cm未満, ƒ	-ェーンソー伐り			(104=1)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工	人	1.750	25, 900	45, 325	0 R0104	
普通作業員	人	3. 370	24, 800	83, 576	0 R0102	
チェーンソー運転 0.08L, 鋸長600mm	Ħ	0.890	28, 250	25, 142	0	(10-1-1)
合計				154, 043		
本 当り				15, 404		154, 043 / 10

(1日当り)

チェーンソー運転 0.08L, 鋸長600mm	条件					
名称・規格	単位	数量	単価	 金額	単価コード	摘要
造園工	人	1.000	25, 900	25, 900	R0104	
ガソリン	L	2.700	166	448	Z006704001	
チェンソー [ガソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0.080L	日	1.000	1, 080	1, 080	0 M002035004	機械損料
諸雑費 (率)	式	1		822	ZS7210100	3%
合計				28, 250		
日当り				28, 250		28, 250 / 1

枯木処理	条 C=90cml	以上120cm未満,	チェーンソー伐り			(10本当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
枯木処理	本	10.0	29, 336	293, 360	0	(11-1)
トラック2tによる公園外への運搬	台	3.8	3, 795	14, 421	WB610170	(1-2)
合計				307, 781		
本当り				30, 778		307, 781 / 10

枯木処理	条 C=90cm以上120cm未満,チェーンソー伐り						
	件						
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要	
造園工	人	3.500	25, 900	90, 650	R0104		
普通作業員	人	6. 750	24, 800	167, 400	0 R0102		
チェーンソー運転 0.08L,鋸長600mm	B	1. 250	28, 250	35, 312	0	(11-1-1)	
合計				293, 362			
本当り				29, 336		293, 362 / 10	

(1日当り)

チェーンソー運転 0.08L, 鋸長600mm	条件					
名称・規格	単位	数量	単価	 金額	単価コード	摘要
造園工	人	1.000	25, 900	25, 900	R0104	
ガソリン	L	2.700	166	448	Z006704001	
チェンソー [ガソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0.080L	日	1.000	1, 080	1, 080	0 M002035004	機械損料
諸雑費 (率)	式	1		822	ZS7210100	3%
合計				28, 250		
日当り				28, 250		28, 250 / 1

#### \*\*\* 登録基礎単価使用箇所一覧 \*\*\*

設計書番号: 変更次数:0

路河川名称	・付加								
施工箇所名称・付加 太田市 新田早川町 地内									
事業名称・付加新田早川町地内5公園樹木管理業務委託									
コード	名 称 / 規 格	単位	単価	使 用 箇 所					