審査者	設計者

設 計 書 鏡 1

事業年度 令和07年度 設計年月日 令和07年09月18日

路線河川名

工事箇所

市内一円地内 (12地区)

事 業 名

市内一円公園緑地樹木管理(その5)業務委託

設計区分

実施設計

完成期日

令和 08年 03月 31日

担保期間

0 年間

太田市

設 計 畫 鏡 2

起工設計額	請負額	変更請負額	請負増減額
(6, 700, 000)			
7, 370, 000			

工 事 概 要

起 工 設 計

落葉樹基本剪定 C=90cm~120cm未満 50本 常緑樹基本剪定 C=90cm~120cm未満 50本 伐採 C=90cm~120cm未満 50本 樹木剪定(街路) C=90cm~120cm未満 50本

*** 工 事 費 內 訳 書 ***

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
緑地育成					
				4, 299, 800	
樹木整姿工					
				2, 557, 600	
高中木整姿工					
				2, 557, 600	
常緑樹基本剪定	本				C=90cm以上120cm未満
		50.0	25, 576	1, 278, 800	(単1)
落葉樹基本剪定	本				C=90cm以上120cm未満
		50.0	25, 576	1, 278, 800	(単2)
樹木育成工					
				1, 586, 200	
樹木伐採·抜根工					
				1, 586, 200	
伐採	本				C=90cm以上120cm未満
		50.0	31, 724	1, 586, 200	チェンソー伐り (単3)
仮設工					
				156, 000	

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
交通管理工				156, 000	
交通誘導警備員	人目				B種
		10.0	15, 600	156, 000	(単4)

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路維持						
植栽維持工				640, 000		
				640, 000		
樹木·芝生管理工				640, 000		
樹木せん定	本				C=90cm以上120cm未満	
		50.0	12, 800	640, 000	冬期剪定 (注	単5)

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				4, 939, 800	週休2日制補正 無し
共通仮設費(率分)	式	1		608, 000	週休2日制補正 無し 経費区分:花と緑の課独自経費
純工事費計				5, 547, 800	
現場管理費	式	1		599, 700	週休2日制補正 無し 経費区分:花と緑の課独自経費
工事原価				6, 147, 500	
一般管理費(率分)	式	1		558, 800	経費区分:花と緑の課独自経費
履行保証金 金銭的保証	式	1		2, 400	
一般管理費計				561, 200	
工事価格				6, 700, 000	

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
消費税相当額及び地方消費税相当額				670,000	14 de 100/
合計				670, 000	税率 10%
				7, 370, 000	

間接経費算出根拠表

費目名	金額・率	算出根拠
●直接工事費	4, 939, 800	A PA PA
全処分費	0	
直接工事費に係る処分費	0	
準備費に係る処分費	0	
共通仮設費対象額(処分費控除前)	4, 939, 800	4,939,800+0
処分費控除額	0	
共通仮設費対象額		4,939,800-0
共通仮設費率	0. 1231	率指定 算出率を超過
" 施工地域補正率	0.0000	
ッ 率分額	608, 089	$4,939,800 \times 0.1231$
" 施工地域補正分額		$4,939,800 \times 0.0000$
共通仮設費率分小計		608, 089+0
●共通仮設費計		608, 000
●純工事費		4,939,800+608,000
現場管理費対象額		5,547,800-0
現場管理費率	0. 1081	率指定 算出率を超過
" 施工地域補正率	0.0000	
ッ 率分額		$5,547,800\times0.1081$
" 施工地域補正分額	0	$5,547,800 \times 0.0000$
●現場管理費計	599, 700	599, 717+0
●工事原価	6, 147, 500	5, 547, 800 + 599, 700
一般管理費対象額	6, 147, 500	6,147,500-0
一般管理費率		率指定 算出率を超過
" 前払補正係数	1. 0100	前払金25%を超え 35%以下
ル 前払補正率	0.0009	$(1.0100-1) \times 0.0900$
ッ 率分額		$6,147,500\times0.0900$
" 他補正分額		$6, 147, 500 \times 0.0009$
●一般管理費		553, 275+5, 532
履行保証金		6, 147, 500×0.0004 金銭的保証
●一般管理費計		558, 800+2, 400
工事価格(1円止め)		6, 147, 500 + 561, 200
●工事価格	6, 700, 000	
消費税相当額、地方消費税相当額		$6,700,000\times0.1$
●合計	7, 370, 000	6,700,000+670,000
		

常緑樹基本剪定	条件	C=90cm	以上120cm未満				(1771-17)
名称・規格	直	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
常緑樹基本剪定		本	1.0	25, 388	25, 388	0	(1-1)
トラック2tによる公園外への運搬		台	0.03	6, 293	188	WB610170	(1-2)
合計					25, 576		
本当り					25, 576		25, 576 / 1

常緑樹基本剪定	条 C=90cm 件	以上120cm未満				(10本当り)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工	人	7.600	25, 900	196, 840	0 R0104	
普通作業員	人	2.300	24, 800	57, 040	0 R0102	
合計				253, 880		
本当り				25, 388		253, 880 / 10

(1台当り)

011

WB610170	トラック2tによる公園外への運搬	条件	DID区	間の有無:有,運	般距離:14.4km以	下			
	名称・規格	-	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要	
トラック[普通 2t積	型]		時間	1.000	6, 293	6, 293	0 K0302002	想定運搬距離L=13.9km DID区間あり	(1-2-1)
合言	' †					6, 293			
台	当り					6, 293		6, 293 / 1	

K0302002 トラック[普通型]2t積	条 機械使用条件コード:0, 岩石割増しコード: 岩石工の割増対象にしない, 機械損耗部品補正: 普通, 供用日当り運転時間: 0時間, 交替制による割増し: 交替制を適用しない, 異常補正: 0, 基礎価格補正: しない, 輸送補正: しない, 運転日当り運転時間: 0時間										
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要					
運転手(一般)	人	0. 210	22, 900	4, 809	0 R0115						
軽油	L	3.900	141	549	Z006702002 0						
トラック [普通型] 2 t 積	時間	1.000	935	935	0 M000302002						
合計				6, 293							
時間 当り				6, 293		6, 293 / 1					

落葉樹基本剪定	条 C=90cm 件	以上120cm未満				(1平=	1 / /
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要	
落葉樹基本剪定	本	1.0	25, 388	25, 388	0	(2-	-1)
トラック2tによる公園外への運搬	台	0.03	6, 293	188	WB610170	(1-	
合計				25, 576			
本当り				25, 576		25, 576 / 1	

落葉樹基本剪定	条 C=90cm 件	以上120cm未満				(10本当り)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工	人	7. 600	25, 900	196, 840	0 R0104	
普通作業員	人	2. 300	24, 800	57, 040	0 R0102	
合計				253, 880		
本当り				25, 388		253, 880 / 10

4 -150	条 C=90cm以上120cm未満								
伐採	件								
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード		摘要		
伐採	本	1.0	29, 333	29, 333		チェンソー伐り		(3-1)	
トラック2tによる公園外への運搬	台	0.38	6, 293	2, 391	WB610170			(1-2)	
合計				31, 724					
本当り				31, 724		31,724 / 1			

伐採	条 C=90cm 件	以上120cm未満				(10743 9)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工	人	3. 500	25, 900	90, 650	0 R0104	
普通作業員	人	6. 750	24, 800	167, 400	0 R0102	
チェンソー運転 0.081, 鋸長600mm	Ħ	1. 250	28, 228	35, 285	0	(3-1-1)
合計				293, 335		
本当り				29, 333		293, 335 / 10

(1日当り)

チェンソー運転	条					(1137)
0.081, 鋸長600mm	件					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工	人	1.000	25, 900	25, 900	R0104	
ガソリン	L	2. 700	158	426	Z006704001	
チェンソー [ガソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0.080L	日	1.000	1, 080	1, 080	0 M002035004	機械損料
諸雑費 (率)	式	1		822	ZS7210100 0	3%
合計				28, 228		
日当り				28, 228		28, 228 / 1

(1人日当り)

11214002	交通誘導警備員	条 交通部件	· 導警備員費:交	通誘導警備員B			(1)(1 = 9)
	名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警	≸備員B	人日	1.0	15, 600	15, 600	0 WB010212	(4-1)
合計	t				15, 600		
人目	日 当り				15, 600		15,600 / 1

019

							(1人日当り)
WD010919	交通誘導警備員B	条					
WD010212	父 四 两 导音 佣 貝 D	件					
	<i>友</i>	并任	*/ _* =	兴 伍		出年った	校田
エンスコモノデ #	名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警 資格無し及	Minip B とび作業員等	人	1.000	15, 600	15, 600	0 R0804	
合言	:				15, 600		
人目	ヨ 当り				15, 600		15,600 / 1

15454002	樹木せん定	条 樹種: 7	高木,高木種類:	せん定冬期幹周9	00cm以上120cm未満,	樹高:600cm,も	せん定費:植樹管理(高木せん定
	名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
植樹管理((高木せん定)	本	1.0	12, 800	12, 800	0 WB811270	(5-1)
合言	†				12, 800		
本	当り				12, 800		12, 800 / 1

(100本当り)

WB811270	植樹管理(高木せん定)	条 施工内施工場	容:冬期せん定 赤別補正:供用	幹周90cm上120cm 区間標準(歩道及	未満,施工規模:50元 び交通島)	本以上,時間制	約補正:無,夜間作業補正:無,
	名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
	□ 植樹管理 高木せん定 390cm以上120cm未満	本	100.000	12, 800	1, 280, 000	Q001458040	
合言	 				1, 280, 000		
本	当り				12, 800		1, 280, 000 / 100

*** 登録基礎単価使用箇所一覧 ***

設計書番号: 変更次数:0

路河川名称	• 付加			
施工箇所名和				
事業名称・	付加 市内一円公園緑地樹木管理(その5)業務委託			
コード	名 称 / 規 格	単位	単価	使 用 箇 所
,				