| 審査者 | 設計者 |
|-----|-----|
| | |
| | |

設 計 畫 鏡 1

事業年度 令和07年度 設計年月日 令和07年09月01日

路線河川名

工事箇所 太田市宝町地内 (12地区)

事 業 名

一番公園樹木管理業務委託

設計区分

実施設計

完成期日

令和 08年 01月 30日

担保期間

0 年間

太田市

設 計 畫 鏡 2

| 起工設計額 | 請負額 | 変更請負額 | 請負増減額 |
|----------------|-----|-------|-------|
| (1, 380, 000) | | | |
| 1, 518, 000 | | | |

工 事 概 要

起 工 設 計

常緑樹基本剪定18本 落葉樹基本剪定8本 枯木伐採1本

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

| 工事細別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|----|------|---------|-------------|------------------|
| 緑地育成 | | | | | |
| | | | | 1, 020, 064 | |
| 樹木整姿工 | | | | | |
| | | | | 1, 020, 064 | |
| 高中木整姿工 | | | | | |
| | | | | 1, 020, 064 | |
| 常緑樹基本剪定 | 本 | | | | C=30cm以上60cm未満 |
| | | 5. 0 | 9, 551 | 47, 755 | (単1) |
| 常緑樹基本剪定 | 本 | | | | C=60cm以上90cm未満 |
| | | 5.0 | 15, 758 | 78, 790 | (単2) |
| 常緑樹基本剪定 | 本 | | | | C=90cm以上120cm未満 |
| | | 2.0 | 25, 557 | 51, 114 | (単3) |
| 常緑樹基本剪定 | 本 | | | | C=120cm以上150cm未満 |
| | | 6.0 | 47, 477 | 284, 862 | (単4) |
| 落葉樹基本剪定 | 本 | | | | C=30cm以上60cm未満 |
| | | 2. 0 | 5, 170 | 10, 340 | (単5) |
| 落葉樹基本剪定 | 本 | | | | C=60cm以上90cm未満 |
| | | 1.0 | 9, 856 | 9, 856 | (単6) |

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

| 工事細別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|----|------|----------|----------|------------------|
| 落葉樹基本剪定 | 本 | | | | C=120cm以上150cm未満 |
| | | 1.0 | 47, 477 | 47, 477 | (単7) |
| 落葉樹基本剪定 | 本 | | | | C=150cm以上180cm未満 |
| | | 2. 0 | 79, 500 | 159, 000 | (単8) |
| 落葉樹基本剪定 | 本 | | | | C=180cm以上210cm未満 |
| | | 2.0 | 117, 741 | 235, 482 | (単9) |
| 枯木伐採 | 本 | | | | C=150cm以上200cm未満 |
| | | 1.0 | 95, 388 | 95, 388 | (単10) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

| 工事細別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|----|----|----|-------------------------|------------------------------|
| 直接工事費 | | | | 1 020 064 | 週休2日制補正 無し |
| 共通仮設費(率分) | 式 | 1 | | 1, 020, 064 125, 500 | 週休2日制補正 無し 経費区分:花と緑の課独自経費 |
| 純工事費計 | | | | 1, 145, 564 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | | 123, 800 | 週休2日制補正 無し 経費区分:花と緑の課独自経費 |
| 工事原価 | | | | 1, 269, 364 | |
| 一般管理費(率分) | 式 | 1 | | 114, 200 | 経費区分:花と緑の課独自経費 |
| 工事価格 | | | | 1, 380, 000 | |
| 消費税相当額及び地方消費税相当額 | | | | 138, 000 | 税率 10% |
| 승카 | | | | 1, 518, 000 | |

間接経費算出根拠表

| 費目名 | 金額・率 | 算出根拠 |
|-------------------|-------------|---------------------------|
| ●直接工事費 | 1, 020, 064 | |
| 全処分費 | 0 | |
| 直接工事費に係る処分費 | 0 | |
| 準備費に係る処分費 | 0 | |
| 共通仮設費対象額 (処分費控除前) | 1, 020, 064 | 1,020,064+0 |
| 処分費控除額 | 0 | |
| 共通仮設費対象額 | | 1,020,064-0 |
| 共通仮設費率 | 0. 1231 | 率指定 算出率を超過 |
| " 施工地域補正率 | 0.0000 | |
| ッ 率分額 | 125, 569 | $1,020,064\times0.1231$ |
| " 施工地域補正分額 | | $1,020,064 \times 0.0000$ |
| 共通仮設費率分小計 | | 125,569+0 |
| ●共通仮設費計 | | 125, 500 |
| ●純工事費 | 1, 145, 564 | 1,020,064+125,500 |
| 現場管理費対象額 | 1, 145, 564 | 1,145,564-0 |
| 現場管理費率 | 0. 1081 | 率指定 算出率を超過 |
| " 施工地域補正率 | 0.0000 | |
| ッ 率分額 | 123, 835 | $1,145,564\times0.1081$ |
| " 施工地域補正分額 | 0 | $1,145,564\times0.0000$ |
| ●現場管理費計 | | 123,835+0 |
| ●工事原価 | 1, 269, 364 | 1, 145, 564+123, 800 |
| 一般管理費対象額 | 1, 269, 364 | 1, 269, 364-0 |
| 一般管理費率 | | 率指定 算出率を超過 |
| " 前払補正係数 | 1.0000 | 前払金35%を超え 40%以下 |
| " 前払補正率 | 0.0000 | |
| ッ 率分額 | | $1,269,364\times0.0900$ |
| " 他補正分額 | | $1,269,364\times0.0000$ |
| ●一般管理費 | | 114, 242+0 |
| 履行保証金 | | 補正しない |
| ●一般管理費計 | | 114,200+0 |
| 工事価格(1円止め) | | 1, 269, 364+114, 200 |
| ●工事価格 | 1, 380, 000 | |
| 消費税相当額、地方消費税相当額 | | $1,380,000\times0.1$ |
| ●合計 | 1, 518, 000 | 1,380,000+138,000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 常緑樹基本剪定 | 条 C=30cm 件 | 以上60cm未満 | | | | (10本ヨリ) |
|------------------|---------------|----------|--------|---------|----------|--------------|
| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要 |
| 常緑樹基本剪定 | 本 | 10.0 | 9, 495 | 94, 950 | 0 | (1-1) |
| トラック2tによる公園外への運搬 | 台 | 0.1 | 5, 663 | 566 | WB610170 | (1-2) |
| 合計 | | | | 95, 516 | | |
| 本当り | | | | 9, 551 | | 95, 516 / 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 常緑樹基本剪定 | 条件 | | | | | (10本当り) |
|---------|----|--------|---------|---------|------------|--------------|
| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要 |
| 造園工 | 人 | 2. 900 | 25, 900 | 75, 110 | 0 R0104 | |
| 普通作業員 | 人 | 0.800 | 24, 800 | 19, 840 | R0102 | |
| 合計 | | | | 94, 950 | | |
| 本当り | | | | 9, 495 | | 94, 950 / 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(1台当り)

| WB610170 | トラック2tによる公園外への運搬 | 条件 | DID区 | 間の有無:有,運 | 般距離:12.8km以 | 下 | | (FH -1 / / |
|----------------|------------------|----|--------|----------|-------------|--------|---------------|------------|
| | 名称・規格 | - | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要 |
| トラック[普通 2t積 | 型] | | 時間 | 0. 900 | 6, 293 | 5, 663 | 0 K0302002 | (1-2-1) |
| 合言 | ' † | | | | | 5, 663 | | |
| 台 | 当り | | | | | 5, 663 | | 5, 663 / 1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(1時間当り)

010

| K0302002 トラック[普通型]2t積 | 条 機械使 り運転 補正:1 | 用条件コード:0, 5 時間:0時間, 交称 しない, 運転日当 | 岩石割増しコード: 替制による割増 り運転時間: 0時 | 岩石工の割増対象に い: 交替制を適用した 間 | こしない,機械 ない,異常補正 | 損耗部品補正:普通,供用日当:0,基礎価格補正:しない,輸送 |
|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要 |
| 運転手(一般) | 人 | 0. 210 | 22, 900 | 4, 809 | 0 R0115 | |
| 軽油 | L | 3.900 | 141 | 549 | Z006702002 | |
| トラック [普通型] 2 t 積 | 時間 | 1.000 | 935 | 935 | 0 M000302002 | |
| 合計 | | | | 6, 293 | | |
| 時間当り | | | | 6, 293 | | 6, 293 / 1 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 常緑樹基本剪定 | 条 C=60cm 件 | 以上90cm未満 | | | | (10本ヨリ) |
|------------------|---------------|----------|---------|----------|----------|---------------|
| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要 |
| 常緑樹基本剪定 | 本 | 10.0 | 15, 645 | 156, 450 | 0 | (2-1) |
| トラック2tによる公園外への運搬 | 台 | 0.2 | 5, 663 | 1, 132 | WB610170 | (1-2) |
| 合計 | | | | 157, 582 | | |
| 本 当り | | | | 15, 758 | | 157, 582 / 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 常緑樹基本剪定 | 条件 | | | | | (1074 = 7) |
|---------|----|--------|---------|----------|------------|---------------|
| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要 |
| 造園工 | 人 | 4. 700 | 25, 900 | 121, 730 | 0 R0104 | |
| 普通作業員 | 人 | 1. 400 | 24, 800 | 34, 720 | 0 R0102 | |
| 合計 | | | | 156, 450 | | |
| 本当り | | | | 15, 645 | | 156, 450 / 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 常緑樹基本剪定 | 条 C=90cm 件 | n以上120cm未満 | | | | (1074 = 9) |
|------------------|---------------|------------|---------|----------|----------|---------------|
| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要 |
| 常緑樹基本剪定 | 本 | 10.0 | 25, 388 | 253, 880 | 0 | (3-1) |
| トラック2tによる公園外への運搬 | 台 | 0.3 | 5, 663 | 1, 698 | WB610170 | (1-2) |
| 合計 | | | | 255, 578 | | |
| 本当り | | | | 25, 557 | | 255, 578 / 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 常緑樹基本剪定 | 条件 | | | | | (10437) |
|---------|----|--------|---------|----------|------------|---------------|
| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要 |
| 造園工 | 人 | 7.600 | 25, 900 | 196, 840 | 0 R0104 | |
| 普通作業員 | 人 | 2. 300 | 24, 800 | 57, 040 | 0 R0102 | |
| 合計 | | | | 253, 880 | | |
| 本当り | | | | 25, 388 | | 253, 880 / 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 常緑樹基本剪定 | 条 C=1200 件 | em以上150cm未清 | 岩 | | | (1074 = 9) |
|------------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|---------------|
| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要 |
| 常緑樹基本剪定 | 本 | 10.0 | 47, 194 | 471, 940 | 0 | (4-1) |
| トラック2tによる公園外への運搬 | 台 | 0.5 | 5, 663 | 2, 831 | WB610170 | (1-2) |
| 合計 | | | | 474, 771 | | |
| 本当り | | | | 47, 477 | | 474, 771 / 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | 常緑樹基本剪定 | 条件 | | | | | | | | (104-1) |
|------|---------|----|----|---|---------|---------|------|-----------|----|---------------|
| | 名称・規格 | È | 単位 | 数 | 量 | 単価 | 金額 | 単価コー | ・ド | 摘要 |
| 造園工 | | | 人 | | 14. 200 | 25, 900 | | 780 R0104 | 0 | |
| 普通作業 | | | 人 | | 4. 200 | 24, 800 | 104, | 160 R0102 | 0 | |
| 合言 | 計 | | | | | | 471, | 940 | | |
| 本 | 当り | | | | | | 47, | 194 | | 471, 940 / 10 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| 落葉樹基本剪定 | 条 C=30cm 件 | 以上60cm未満 | | | | (1074 = 9) |
|------------------|---------------|----------|--------|---------|----------|-------------|
| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要 |
| 落葉樹基本剪定 | 本 | 10.0 | 5, 114 | 51, 140 | 0 | (5-1) |
| トラック2tによる公園外への運搬 | 台 | 0. 1 | 5, 663 | 566 | WB610170 | (1-2) |
| 合計 | | | | 51, 706 | | |
| 本 当り | | | | 5, 170 | | 51,706 / 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 落葉樹基本剪定 | 条件 | | | | | (10本当り) |
|---------|----|-------|---------|---------|------------|--------------|
| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要 |
| 造園工 | 人 | 1.400 | 25, 900 | 36, 260 | 0 R0104 | |
| 普通作業員 | 人 | 0.600 | 24, 800 | 14, 880 | 0 R0102 | |
| 合計 | | | | 51, 140 | | |
| 本当り | | | | 5, 114 | | 51, 140 / 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 落葉樹基本剪定 | 条 C=60cm 件 | n以上90cm未満 | | | | | (104=7) |
|------------------|---------------|-----------|--------|---------|---------------|--------------|---------|
| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要 | |
| 落葉樹基本剪定 | 本 | 10.0 | 9, 743 | 97, 430 | 0 | | (6-1) |
| トラック2tによる公園外への運搬 | 台 | 0.2 | 5, 663 | 1, 132 | 0 WB610170 | | (1-2) |
| 合計 | | | | 98, 562 | | | |
| 本当り | | | | 9, 856 | | 98, 562 / 10 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | - | | | |

| 落葉樹基本剪定 | 条件 | | | | | (10本当り) |
|---------|----|--------|---------|---------|------------|--------------|
| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要 |
| 造園工 | 人 | 2. 900 | 25, 900 | 75, 110 | 0 R0104 | |
| 普通作業員 | 人 | 0.900 | 24, 800 | 22, 320 | 0 R0102 | |
| 合計 | | | | 97, 430 | | |
| 本 当り | | | | 9, 743 | | 97, 430 / 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 落葉樹基本剪定 | 条 C=120c | m以上150cm未清 | ᄕᆌ | | | (1074 = 9) |
|------------------|----------|------------|---------|----------|----------|---------------|
| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要 |
| 落葉樹基本剪定 | 本 | 10.0 | 47, 194 | 471, 940 | 0 | (7-1) |
| トラック2tによる公園外への運搬 | 台 | 0.5 | 5, 663 | 2, 831 | WB610170 | (1-2) |
| 合計 | | | | 474, 771 | | |
| 本当り | | | | 47, 477 | | 474, 771 / 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 落葉樹基本剪定 | 条件 | | | | | (10本当り) |
|---------|----|---------|---------|----------|------------|---------------|
| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要 |
| 造園工 | 人 | 14. 200 | 25, 900 | 367, 780 | 0 R0104 | |
| 普通作業員 | 人 | 4. 200 | 24, 800 | 104, 160 | 0 R0102 | |
| 合計 | | | | 471, 940 | | |
| 本当り | | | | 47, 194 | | 471, 940 / 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 落葉樹基本剪定 | 条 C=150cm以上180cm未満 | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|------|---------|----------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| | 件 | | | | | | | | | |
| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要 | | | | |
| 落葉樹基本剪定 | 本 | 10.0 | 78, 991 | 789, 910 | 0 | (8-1) | | | | |
| トラック2tによる公園外への運搬 | 台 | 0.9 | 5, 663 | 5, 096 | 0 WB610170 | (1-2) | | | | |
| 合計 | | | | 795, 006 | | | | | | |
| 本当り | | | | 79, 500 | | 795, 006 / 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| 落葉樹基本剪定 | 条件 | | | | | (10本当り) |
|---------|----|---------|---------|----------|------------|---------------|
| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要 |
| 造園工 | 人 | 23. 700 | 25, 900 | 613, 830 | 0 R0104 | |
| 普通作業員 | 人 | 7. 100 | 24, 800 | 176, 080 | 0 R0102 | |
| 合計 | | | | 789, 910 | | |
| 本当り | | | | 78, 991 | | 789, 910 / 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 落葉樹基本剪定 | 条 C=180c | m以上210cm未満 | ij | | | (10本当り) |
|------------------|----------|------------|----------|-------------|----------|------------------|
| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要 |
| 落葉樹基本剪定 | 本 | 10.0 | 116, 949 | 1, 169, 490 | 0 | (9-1) |
| トラック2tによる公園外への運搬 | 台 | 1.4 | 5, 663 | 7, 928 | WB610170 | (1-2) |
| 合計 | | | | 1, 177, 418 | | |
| 本 当り | | | | 117, 741 | | 1, 177, 418 / 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 落葉樹基本剪定 | 条件 | | | | | (10437) |
|---------|----|---------|---------|-------------|------------|------------------|
| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要 |
| 造園工 | 人 | 35. 100 | 25, 900 | 909, 090 | 0 R0104 | |
| 普通作業員 | 人 | 10. 500 | 24, 800 | 260, 400 | 0 R0102 | |
| 合計 | | | | 1, 169, 490 | | |
| 本当り | | | | 116, 949 | | 1, 169, 490 / 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 枯木伐採 | 条 C=150c | em以上200cm未清 | 岩 | | | (14=1) |
|------------------|----------|-------------|----------|---------|----------|-------------|
| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要 |
| 枯木伐採 | 本 | 1.0 | 89, 159 | 89, 159 | 0 | (10-1) |
| トラック2tによる公園外への運搬 | 台 | 1.1 | 5, 663 | 6, 229 | WB610170 | (1-2) |
| 合計 | | | | 95, 388 | | |
| 本当り | | | | 95, 388 | | 95, 388 / 1 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 枯木伐採 | 条件 | | | | | (1074 = 77) |
|-------|----|---------|---------|----------|------------|---------------|
| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価コード | 摘要 |
| 造園工 | 人 | 23. 700 | 25, 900 | 613, 830 | 0 R0104 | |
| 普通作業員 | 人 | 11. 200 | 24, 800 | 277, 760 | 0 R0102 | |
| 合計 | | | | 891, 590 | | |
| 本当り | | | | 89, 159 | | 891, 590 / 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

*** 登録基礎単価使用箇所一覧 ***

設計書番号: 変更次数:0

| 取 計 青 番 万 | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|----|----|---------|--|--|--|--|
| 路河川名称 | ・付加 | | | | | | | |
| 施工箇所名称・付加 太田市 宝町 地内 | | | | | | | | |
| 事業名称・付加 一番公園樹木管理業務委託 | | | | | | | | |
| コード | 名 称 / 規 格 | 単位 | 単価 | 使 用 箇 所 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | • | • | | • | | | | |