

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110332	(公共補助) 管渠第6-6工区工事	太田市下浜田町地内	土木一式	工藤建設工業(株)	令和6年12月11日	34,100,000	令和6年12月12日	令和7年3月14日	令和7年4月11日	34,243,000	令和7年4月15日	現場で起工測量およびマーカーク測量したところ、今回、下水道管を布設する予定箇所に給水管があり、給水管の切り直し工が必要となったため増工としたい。一方で、交通誘導員が122名から22名減の100名となったため、減額としたい。その他、出来形に応じて変更があったため、増額の変更契約としたい。
240110246	2級15号線ほか1路線道路改良工事	太田市安良岡町地内	土木一式	荒木土木(株)	令和6年9月30日	36,740,000	令和6年10月1日	令和7年3月14日	令和7年4月16日	39,853,000	令和7年4月23日	施工区間において、区長や地元住民との協議の結果、クラック等の損傷が酷い箇所の舗装を打ち換えることとなったため、増工としたい。また、既設の水道管が側溝の布設にあたり支障となったため、追加で切直しを実施する必要が生じた。以上のことから、数量を変更し増額変更としたい。
240110397	太田市立強戸小学校 プール塗装工事	太田市天良町858番2ほか地内	塗装	(有)堀口塗装	令和7年3月13日	4,818,000	令和7年3月14日	令和7年3月31日	令和7年4月21日	5,346,000	令和7年5月30日	工事着手前に水を抜き調査した結果、プール槽内にある既存排水溝蓋がボルト固定されていたが、取外し出来ない状態であったため、塗装工程前に撤去するなど排水溝の改修が必要となったため、設計変更を行いたい。
240110305	令和6年度太田駅周辺土地区画整理事業 本町新井線舗装ほか工事	太田市本町地内	舗装	(株)ササガワ	令和6年11月25日	31,570,000	令和6年11月26日	令和7年3月31日	令和7年4月22日	31,570,000	令和7年6月6日	当該工事について、施工予定地内の一部を群馬県施工の八瀬川護岸改修工事で施工ヤードとして使用していたが、当初想定よりも長期間使用した為、当該箇所の施工開始に遅延が生じた。また、施工ヤード以外の箇所においても、八瀬川改修工事車両等が入りするなど、工程に支障が生じた。 以上の事により施工に遅延が生じたことから工期を延長したい。(延長日数:37日)
240110335	R6ストックマネジメント事業下水道管渠更生ほか工事	太田市藤阿久町ほか地内	土木一式	利根建設(株)	令和6年12月11日	18,480,000	令和6年12月12日	令和7年3月21日	令和7年4月23日	19,613,000	令和7年5月2日	既設管内において、新たにモルタル、浸入水等が確認されたため、既設管内処理工及び止水工の数量が増加した。また、交通誘導員の配置について、通行車両や歩行者の安全を確保するのに、必要な人員を確保するため、変更の必要が生じた。 以上のことから、増額変更としたい。
240150004	令和6年度尾島東部土地区画整理事業 区画道路9号線道路築造ほか工事	太田市阿久津町地内	土木一式	(有)金井工務店	令和6年11月25日	8,349,000	令和6年11月26日	令和7年3月31日	令和7年4月23日	8,228,000	令和7年4月30日	施工範囲減少につき変更が生じたため、金額変更したい。 排水構造物工 : L=94.7m → 排水構造物工 : L=94.4m 舗装工 : A=210.2㎡ → 舗装工 : A=195.2㎡ 盛土(擦付部) : V=4.0m3 → 盛土(擦付部) : V=10.0m3, ゴムマット3枚 また、施工の結果数量に差異が生じたため数量を変更したい。
240110301	(公共) 管渠第6-J工区工事	太田市富沢町地内	土木一式	利根建設(株)	令和6年11月25日	45,100,000	令和6年11月26日	令和7年4月30日	令和7年4月24日	45,100,000	令和7年6月13日	埋設予定位置に給水管が布設されており、下水道管理が困難なため給水管を切廻しする必要が生じました。工期内の完成が見込めないため工期を延長したい。
240110375	太田市運動公園児童遊園ほか整備工事	太田市飯塚町1059番地1地内	土木一式	共進安全(株)	令和7年2月6日	8,844,000	令和7年2月7日	令和7年3月31日	令和7年4月25日	9,427,000	令和7年4月30日	舗装構成について請負者と協議を行った結果、利用者の安全確保のため仕様を変更する必要が生じた。また、工事施工中の園内ランニングコース利用者の安全確保するため、交通誘導警備員を配置する必要が生じた。 以上の理由により増額変更を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110252	宝町中央公園トイレ改修工事	太田市宝町地内	管	和田設備工事(株)	令和6年9月30日	14,575,000	令和6年10月1日	令和7年3月14日	令和7年4月28日	14,740,000	令和7年6月5日	本案件は、東京電力側の電気引込作業が遅れており、工事が完成できない状態である。この東京電力側の電気引込作業が6月5日を予定しているため、工期を変更したい。
240110304	(新田)管渠第6-Ⅰ工区工事	太田市新田上江田町ほか地内	土木一式	荻原建設(株)	令和6年11月25日	36,190,000	令和6年11月26日	令和7年4月30日	令和7年4月28日	36,058,000	令和7年4月30日	公共樹の設置について、近隣施設等と協議した結果、施設の利用が無くなる等の理由から、公共樹設置を2箇所から1箇所へ変更した。 請負業者の工程管理により、作業日数が短縮されたことから、交通誘導員が当初設計162名に対し、151人と減となった。 以上のことから、減額変更とします。
240110344	太田西部幹線整備事業に伴う水路改修設計業務委託	太田市寺井町ほか地内	土木関係建設コンサルタント業務	(株)森エンジニアリング太田支店	令和6年12月11日	4,367,000	令和6年12月12日	令和7年3月31日	令和7年5月1日	5,698,000	令和7年10月17日	本業務委託の水路調査の結果に基づき、地元関係者との調整を行っている段階であるが、想定よりも調整に時間を要することになったため、工期延長をした。
240110383	R6ストックマネジメント事業マンホール蓋更新工事	太田市本町ほか地内	土木一式	後藤建設(株)	令和7年2月27日	14,630,000	令和7年2月28日	令和7年3月31日	令和7年5月1日	14,586,000	令和7年5月30日	本案件において、道路保全課の舗装工事との調整により1箇所減となりましたので、その分を減工したい。また、交通誘導員の配置計画を見直した結果、増員となりましたので、その分を増工したい。 以上を踏まえ再積算したところ、下記のとおり減工となりましたので変更したい。
240110137	太田市新田文化会館・総合体育館外壁防水ほか改修工事	太田市新田金井町607番地内	防水	協和建設(株)	令和6年9月9日	185,262,000	令和6年9月30日	令和7年10月31日	令和7年5月7日	206,602,000	令和7年10月31日	足場設置後、外壁全面目視及び打診検査の結果、躯体の劣化が著しく、躯体補修数量に増減が生じたため、実数量に変更したい。
240110306	R6公園トイレ改修(その4)工事	太田市高瀬町ほか地内	管	小林興業(株)	令和6年11月25日	21,780,000	令和6年11月26日	令和7年5月15日	令和7年5月7日	22,407,000	令和7年5月15日	下水道課との協議の結果、塩化ビニル製ますの使用数量等に当初数量と差異が生じたため施工内容を一部変更したい。 以上の理由から増額変更としたい。
240110307	R6公園トイレ改修(その3)工事	太田市新田早川町ほか地内	管	春山設備工業(株)	令和6年11月25日	20,680,000	令和6年11月26日	令和7年5月15日	令和7年5月7日	21,912,000	令和7年5月15日	トイレ犬走コンクリートと現況地盤との段差を解消するため、山砂にて摺り付けをする必要が生じた。 以上の理由により増額変更としたい。
240120104	太田東矢島町1323号線ほか2箇所冠水対策工事	太田市東矢島町地内	土木一式	(株)玉上組	令和7年3月13日	4,345,000	令和7年3月14日	令和7年3月31日	令和7年5月7日	3,949,000	令和7年7月31日	当該工事の変更契約について、施工日数が短縮できたため、交通誘導員を20人減とした。そのため減額変更としたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110350	金山の森キャンプ場整備工事	太田市強戸町2131番49 ほか地内	建築一式	(株) C & M	令和6年12月25日	22,550,000	令和6年12月26日	令和7年3月31日	令和7年5月13日	24,299,000	令和7年5月23日	当該工事について、高木の根が想定よりも深く広く張っていたため、伐採伐根の設計変更を行いたい。 シャワー工事の中で既存の配水管がシャワー設置箇所付近に埋没されていることが分かり、迂回させる必要があること、また、現地調査の結果、シャワーの排水について、浄化槽を介して放流するために新たに浄化槽を設置する必要があることが分かったため、設計変更を行いたい。
240110351	西矢島町排水路改良工事	太田市西矢島町地内	土木一式	斎藤商事(株)	令和6年12月25日	17,897,000	令和6年12月26日	令和7年3月31日	令和7年5月16日	17,897,000	令和7年6月30日	工事沿線で施工中の他の工事が密接に関連しており、工程の調整を行った結果、本工事の施工に遅延が生じ、工期の延長を行う必要が生じたため。
240110223	小規模農村整備事業 新田木崎地区 水路整備工事	太田市新田木崎町地内	土木一式	(有) 金井工務店	令和6年9月12日	9,031,000	令和6年9月13日	令和7年2月28日	令和7年5月21日	9,086,000	令和7年5月30日	本工事の水路整備に伴いアスファルト舗装の撤去・舗装を2.5㎡設計していましたが、舗装擦り付けにより12.0㎡に変更したい。これに合わせてアスファルト運搬及び処分を変更したい。 また既設道路からの出入り等のため、敷鉄板面積を697.8㎡から702.0㎡へ変更したい。 これらにより増額で変更したい。
240110235	2級45号線高林北町交差点改良詳細 設計業務委託	太田市高林北町地内	土木関係建設 コンサルタント業務	都市設計(株) 太田営業所	令和6年9月12日	13,662,000	令和6年9月13日	令和7年3月28日	令和7年5月23日	11,924,000	令和7年5月30日	当該業務委託の契約変更について、交差点改良の線形の決定により当初移転を見込んでいた建物の補償費算定費用が不要となるため減額変更とするものです。
240110305	令和6年度太田駅周辺土地区画整理 事業 本町新井線舗装ほか工事	太田市本町地内	舗装	(株) ササガワ	令和6年11月25日	31,570,000	令和6年11月26日	令和7年3月31日	令和7年5月28日	28,765,000	令和7年6月6日	当該工事の土砂等運搬について、当初設計では工区外搬出を想定していたが、自工区内の別工事で当該工事の残土を利用して造成を行う予定となった為、土砂搬出が不要となり、土砂運搬を減とした。 交通誘導員について、当初設計では100人日を計上していたが、誘導看板の併用等により71人日の減としたい。 そのほか、各数量に変更が生じた為、減額の変更としたい。
240110238	太田市立旭小学校 給食室建築工事	太田市東矢島町1249番 1ほか地内	建築一式	加藤建設興業(株)	令和6年9月30日	136,070,000	令和6年10月1日	令和7年3月31日	令和7年5月29日	136,070,000	令和7年7月10日	工事を行う上で校庭の一部を使用する必要があり、運動会終了後でないと工事が開始できなかったため着工に遅れが生じた。また、工事場所が既存校舎と近接しており、学校行事等に配慮し、騒音振動を伴う作業が制限された。 以上のような要因により適切な作業日数を確保するため、工期の変更を行いたい。
240110239	太田市立旭小学校 給食室機械設備 工事	太田市東矢島町1249番 1ほか地内	管	(株) 日研	令和6年9月30日	126,060,000	令和6年10月1日	令和7年3月31日	令和7年5月29日	126,060,000	令和7年7月10日	工事を行う上で校庭の一部を使用する必要があり、運動会終了後でないと工事が開始できなかったため着工に遅れが生じた。また、工事場所が既存校舎と近接しており、学校行事等に配慮し、騒音振動を伴う作業が制限された。 以上のような要因により適切な作業日数を確保するため、工期の変更を行いたい。
240110241	太田市立旭小学校 給食室電気設備 工事	太田市東矢島町1249番 1ほか地内	電気	中島電機設備(株)	令和6年9月30日	52,800,000	令和6年10月1日	令和7年3月31日	令和7年5月29日	52,800,000	令和7年7月10日	工事を行う上で校庭の一部を使用する必要があり、運動会終了後でないと工事が開始できなかったため着工に遅れが生じた。また、工事場所が既存校舎と近接しており、学校行事等に配慮し、騒音振動を伴う作業が制限された。 以上のような要因により適切な作業日数を確保するため、工期の変更を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
241130009	太田市役所本庁舎エレベーター(1~3号機)更新工事	太田市浜町2番35号地内	機械器具設置	三菱電機ビルソリューションズ(株) 関越支社	令和6年9月9日	286,000,000	令和7年9月10日	令和8年1月31日	令和7年6月2日	286,000,000	令和8年1月31日	各エレベーターの完成部分検査を含む工事工程の計画が定まったため、設計図書に各エレベーター工事の工期の記載について変更を行うもの。
240110301	(公共) 管渠第6-J 工区工事	太田市富沢町地内	土木一式	利根建設(株)	令和6年11月25日	45,100,000	令和6年11月26日	令和7年4月30日	令和7年6月6日	46,288,000	令和7年6月13日	埋設予定位置に給水管が布設されており、下水道管埋設が困難なため給水管を切廻しする必要が生じたため、給水管布設替え工を2.6m増工したい。また、公共ますについて、地権者との協議において、公共ますを3.1箇所、取付管のみを1.1箇所、立上げ管のみを3箇所、設置なしを8箇所へ変更したい。以上の理由により増額変更したい。
240110368	北部運動公園内 サクラ植栽工事	太田市上強戸町地内	造園	(株) クツカタ	令和7年1月22日	29,953,000	令和7年1月23日	令和7年7月16日	令和7年6月10日	30,481,000	令和7年7月16日	本案件は、公園内にサクラの植樹する工事であるが、作業エリアに進入する際、十分養生を行っていたが、経年劣化により朽ちた遊歩道の一部を破損させてしまい、その復旧にかかる増額分を変更するものです。
240150005	令和6年度尾島東部土地区画整理事業 都市計画道路3・5・72尾島岩松線歩道築造工事	太田市岩松町ほか地内	土木一式	西村興業(株)	令和6年12月25日	25,630,000	令和6年12月26日	令和7年3月31日	令和7年6月11日	25,630,000	令和7年8月29日	当該工事において、新設歩道を施工すると現況道路との段差ができてしまう。そのため、交通車両が逸脱し事故を起こす可能性があるため擦り付け舗装を施工。擦り付け舗装をする箇所については、工事未完了であるため、置換えから施工をし工事を完成させる。施工と完成書類作成に日数を要する。 以上の事により追加で施工日数を要するため工期を延長したい。(延長日数:49日間)
240110164	令和6年度宝泉南部土地区画整理事業 区画道路8-51号線ほか道路築造工事	太田市下田島町地内	土木一式	大木建設(株)	令和6年8月22日	80,190,000	令和6年8月23日	令和7年3月31日	令和7年6月12日	82,379,000	令和7年10月10日	当該施工エリアについて、文化財発掘調査が必要となった。文化財発掘調査に不測の日数を要するため、施工に遅延が生じることから工期を延長したい。(延長日数:114日間)
240110380	太田市弓道場外構工事	太田市東本町53番14の一部地内	土木一式	協和建設(株)	令和7年2月27日	109,780,000	令和7年2月28日	令和7年3月31日	令和7年6月18日	109,780,000	令和7年7月31日	当該工事について、受注生産品である防矢ネットを施工するにあたり疑義が生じ協議に時間がかかり発注形式の決定の遅れが発生した。そのため、当初の工期内の納品が困難になった。また、納期遅れのため、施工時期が梅雨時期に入ってしまうため、施工期間も長めに設定する必要が生じた。 以上のことから、履行期間延長の設計変更を行いたい。
241130011	太田市弓道場建設事業工事監理業務委託	太田市東本町53番14の一部 地内	建築関係建設コンサルタント業務	(株) 糸井建築設計事務所	令和6年12月17日	1,155,000	令和6年12月18日	令和7年3月25日	令和7年6月18日	1,155,000	令和7年7月31日	外構工事の工事契約に伴い、適切な履行期間を確保したいため、工期の変更契約を行いたい。
240110370	市単独生産基盤整備事業 管塩ため池周辺景観整備工事	太田市管塩町地内	土木一式	津久井土建(有)	令和7年1月22日	17,963,000	令和7年1月23日	令和7年3月31日	令和7年6月20日	17,963,000	令和7年9月30日	本工事は、山地谷部での造成が主な工事ですが、梅雨に入り山から想定以上の湧水があり、施工に計画以上の日数を要すると見込まれるため履行期間の延長を行うものです。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110387	藪塚本町中央運動公園屋外トイレ改修工事	太田市大原町383番75地内	建築一式	(株) トーカイテクノ	令和7年3月13日	12,617,000	令和7年3月14日	令和7年3月31日	令和7年6月23日	12,826,000	令和7年8月15日	改修工事前にドアやトイレブースが破壊させるなどのいたずら行為があり、トイレブースの堅牢性を重視し特殊な仕様にしたため、標準的な製品より納期に時間を要することが確認された。適正な工期を確保するため工期を延長するもの。また、躯体補修、塗装、仮設設備の数量に増減があったため併せて実績数量に変更したい。
240110288	令和6年度 新田東西320号線道路改良工事	太田市新田早川町地内	土木一式	荒木土木(株)	令和6年11月7日	58,190,000	令和6年11月8日	令和7年3月14日	令和7年6月26日	52,217,000	令和7年6月30日	当該工事の変更契約について、当初設計では安全確保に当たり交通誘導員の数を1日5人で計上していたが、施工計画に基づく協議を行ったところ、1日3人の配置で安全を確保できる規制図が提示されたため、交通誘導員の減員を行うこととする。(−160人)
240110394	太田市立西中学校 南校舎北面外壁補修工事	太田市八幡町24番1ほか地内	建築一式	(株) トーカイテクノ	令和7年3月13日	6,160,000	令和7年3月14日	令和7年3月31日	令和7年6月26日	5,456,000	令和7年7月31日	解体に先立ち施工箇所の外壁の塗装を剥がし、現況を確認したところ、コンクリートブロック造ではなく、RC造であることが判明した。このことにより開口閉塞補強工事が不要となった為、外壁および内壁のひび割れ補修工事に変更したい。 また、工事に先立ち建材のアスベスト含有調査を行ったところ、塗材に含有が確認され、除去作業に時間を要した為、併せて工期延長を行いたい。
240110390	(公共) 6東別所町地内舗装復旧工事	太田市東別所町地内	舗装	斎藤商事(株)	令和7年3月13日	8,206,000	令和7年3月14日	令和7年7月11日	令和7年6月27日	8,866,000	令和7年7月11日	起工測量の結果、制水弁及び消火栓の蓋に高低が生じていたため、蓋高調整を3箇所増工としたい。 また、業者と協議し安全管理上交通誘導員を増員したため、8名の増員変更としたい。 その他出来形に応じて変更があったため、増工の変更契約としたい。
250110012	新田武道館空調設備改修工事	太田市新田上江田町721番1地内	管	大栄電気工事(株)	令和7年5月8日	12,980,000	令和7年5月9日	令和7年8月22日	令和7年7月3日	13,288,000	令和7年8月22日	床置きエアコンを撤去したところ、結露により床材、下地、根太まで腐食しており床の解体、補修、張替えが必要となったため変更するもの。
240110238	太田市立旭小学校 給食室建築工事	太田市東矢島町1249番1ほか地内	建築一式	加藤建設興業(株)	令和6年9月30日	136,070,000	令和6年10月1日	令和7年3月31日	令和7年7月7日	147,378,000	令和7年7月10日	主に土工事、型枠工事及び外装工事における数量を実績数量に変更したい。 また、別途設備工事における給水・ガス配管ルートの変更により、配管ビットを整備する必要が生じたため、併せて変更したい。
240110239	太田市立旭小学校 給食室機械設備工事	太田市東矢島町1249番1ほか地内	管	(株) 日研	令和6年9月30日	126,060,000	令和6年10月1日	令和7年3月31日	令和7年7月7日	126,060,000	令和7年7月10日	学童への給水管が建設地を横断していたため、給水管の切回しが必要となった。 また、給食室内の給水及び給湯について、原設計は土間埋設配管であったが、維持管理の点から天井内配管とする協議を行った。 上記の理由等により変更を行いたい。
240110241	太田市立旭小学校 給食室電気設備工事	太田市東矢島町1249番1ほか地内	電気	中島電機設備(株)	令和6年9月30日	52,800,000	令和6年10月1日	令和7年3月31日	令和7年7月7日	53,141,000	令和7年7月10日	消防との事前協議と設計図の内容が不整合であったため、その仕様や数量の相違が生じた。その他収まり上の関係により仕様や数量の変更を行いたい。 以上のような要因により適正な施工を行い、設計図に示す機能を得る為に金額の変更を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250110008	藪塚本町第三46号線道路改良(その2)工事	太田市大原町地内	舗装	利根建設(株)	令和7年5月8日	20,185,000	令和7年5月9日	令和7年8月29日	令和7年7月9日	19,437,000	令和7年8月29日	起工測量の結果、舗装面積を23m ² 減の1664m ² としたい。 施工条件明示より、舗装切断時のカッター泥水を適正に処分するための費用を計上したい。 効率的な施工により工事期間を短縮することができたため、交通誘導員を17人減の23人とした。 その他出来高に応じて、各数量に変更が生じたので、減額の変更設計としたい。
250110080	令和7年度 路盤状況調査(FWD調査)及び舗装補修断面設計その1業務委託	太田市新田上江田町ほか地内	土木関係建設コンサルタント業務	都市設計(株)太田営業所	令和7年5月8日	2,728,000	令和7年5月9日	令和7年7月18日	令和7年7月17日	4,290,000	令和7年7月18日	路盤状況調査を行ったところ、舗装構成に変化点が4点認められた。舗装補修面設計を行う際に既存舗装構成を確認するため開削調査箇所が1箇所追加となる。また、補修設計断面も3箇所追加となる。 以上の理由から増額変更を行いたい。
240110348	高林南町排水ポンプ施設設置工事	太田市高林南町地内	管	小林興業(株)	令和6年12月25日	111,760,000	令和6年12月26日	令和7年3月31日	令和7年7月22日	111,760,000	令和7年12月26日	地質調査データから地下水が存在することは把握していたが、現場着手後の掘削作業で、多量に湧水が出てきてしまい作業が進まず工程に遅延が生じてしまった。また、埋戻しで使用する発生土の含水量が高いためばっ気乾燥をさせていたが、天候不良により含水量が下がらず、埋戻しに時間を要してしまった。 このため、工期内での完成が不可能となったため、工期の延長を行いたい。
240120099	(ゼロ債務)市単独生産基盤整備事業 市内一円(南部地区)農業施設補修(その1)工事	市内一円(南部地区)地内	土木一式	(有)西部建設	令和7年2月27日	4,433,000	令和7年2月28日	令和7年7月31日	令和7年7月25日	4,433,000	令和7年7月31日	当該工事は、当初設計において水路工法等の標準構造を元に発注し、その後、地元区長や農業者からの要望、及び突発的に発生する維持補修に対して迅速に対応し、市民の安全確保や農業者の経営安定を図るために施行するものである。そこで、工期内に対応した各施設箇所に基づき、その出来高に合わせて工事内容を変更したい。
240120100	(ゼロ債務)市単独生産基盤整備事業 市内一円(北部地区)農業施設補修(その1)工事	市内一円(北部地区)地内	土木一式	(株)藤生造園土木	令和7年2月27日	4,433,000	令和7年2月28日	令和7年7月31日	令和7年7月25日	4,774,000	令和7年7月31日	当該工事は、当初設計において水路工法等の標準構造を元に発注し、その後、地元区長や農業者からの要望、及び突発的に発生する維持補修に対して迅速に対応し、市民の安全確保や農業者の経営安定を図るために施行するものである。そこで、工期内に対応した各施設箇所に基づき、その出来高に合わせて工事内容を変更したい。
240110388	(ゼロ債務)市内一円(南部)路面標示工事	市内一円(南部)地内	塗装	(株)友邦	令和7年3月13日	9,317,000	令和7年3月14日	令和7年7月31日	令和7年7月28日	9,526,000	令和7年7月31日	市内一円工事は、当該地区において発生する区画線の維持補修工事を迅速に対応するため、当初設計では、標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなります。この増額分については、通行車両等の危険性を考慮すると、緊急に対応する必要があり、次の発注まで延期できないと判断されるため、本工事にて変更を行うことにより施工を実施したい。
240110389	(ゼロ債務)市内一円(北部)路面標示工事	市内一円(北部)地内	塗装	岩澤建設(株)群馬支店	令和7年3月13日	9,350,000	令和7年3月14日	令和7年7月31日	令和7年7月28日	9,394,000	令和7年7月31日	市内一円工事は、当該地区において発生する区画線の維持補修工事を迅速に対応するため、当初設計では、標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなります。この増額分については、通行車両等の危険性を考慮すると、緊急に対応する必要があり、次の発注まで延期できないと判断されるため、本工事にて変更を行うことにより施工を実施したい。
240110391	(ゼロ債務)市内一円(第1・第4工区)道路維持工事	太田市新田市野倉町ほか地内	土木一式	(株)アシエコーポレーション	令和7年3月13日	7,084,000	令和7年3月14日	令和7年7月31日	令和7年7月28日	7,084,000	令和7年7月31日	市内一円は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ内容変更の設計を行うこととなります。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110392	(ゼロ債務)市内一円(第2・第3工区)道路維持工事	太田市鶴生田町ほか地区内	土木一式	(有)プリティビルド	令和7年3月13日	7,084,000	令和7年3月14日	令和7年7月31日	令和7年7月28日	7,084,000	令和7年7月31日	市内一円は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ内容変更の設計を行うこととなります。
240110393	(ゼロ債務)市内一円(第5・第6工区)道路維持工事	太田市由良町ほか地区内	土木一式	新田工務店	令和7年3月13日	7,084,000	令和7年3月14日	令和7年7月31日	令和7年7月28日	6,721,000	令和7年7月31日	市内一円は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなります。本工事では、別紙位置図箇所にて補修工事を実施したため、内容変更を行いたい。
240110380	太田市弓道場外構工事	太田市東本町53番14の一部地内	土木一式	協和建設(株)	令和7年2月27日	109,780,000	令和7年2月28日	令和7年3月31日	令和7年7月29日	119,746,000	令和7年7月31日	当該工事について、受注生産品である防矢ネットを施工するにあたり疑義が生じ安全性確保のため柱本数を増加したい。また、担当課から万が一の事故を防止するため、協議の結果防護柵の増設をしたい。さらに工事中の雨水の状態から、当初設計では雨水処理施設が過小でないかと協議がされ、雨水浸透施設を増設したい。また、盛土部分について地盤改良を計画していたが、締めめをCBR試験により十分な強度が確認出来たため減少変更としたい。その他、現地と設計の取り合い等による変更を行いたい。以上のことから、設計の増額変更を行いたい。
250110013	(佐波)管渠第7-A工区工事	太田市世良田町地内	土木一式	津久井土建(有)	令和7年5月8日	11,110,000	令和7年5月9日	令和7年7月30日	令和7年7月29日	11,330,000	令和7年7月30日	宅地からの取付位置について、地権者の要望により変更となったため、本管の延長を4m延伸して対応したい。また、新たに住宅が建ったため取付を増やしたい。舗装切断時に発生する汚泥水について、適切に処分するため、設計変更したい。以上の理由により、増額変更したい。
250110081	太田市社会教育総合センター非常用自家発電機更新工事	太田市熊野町23番19地内	電気	大栄電気工事(株)	令和7年5月29日	29,348,000	令和7年5月30日	令和8年1月30日	令和7年8月1日	31,086,000	令和8年1月30日	電気埋設配管工事の掘削調査時に既存図にはないガス埋設配管が存在した。収まり上の関係によりガス埋設配管を移設したい。以上のような要因により適正な施工を行い、設計図に示す機能を得る為に金額の変更を行いたい。
250120010	令和7年度宝泉市営住宅防草シート設置工事	太田市宝町195番地内	土木一式	(株)茂木	令和7年5月29日	4,004,000	令和7年5月30日	令和7年8月7日	令和7年8月1日	4,114,000	令和7年8月7日	不陸整正を行う際に地中から根がでてきたため処分をしたい。それに伴い金額の変更をしたい。
240110387	藪塚本町中央運動公園屋外トイレ改修工事	太田市大原町383番75地内	建築一式	(株)トーカイテクノ	令和7年3月13日	12,617,000	令和7年3月14日	令和7年3月31日	令和7年8月6日	12,947,000	令和7年8月15日	屋根面及び軒樋の工事に伴い足場を設置して既存の状況を確認したところ、屋根と軒樋の間に隙間があり、暴風雨の際に雨水が天井裏に侵入する恐れがあるため、隙間を塞ぎ防水性を高める金物を施工したい。
250110114	令和7年度太田市社会教育総合センター樹木管理業務委託	太田市熊野町23番19ほか地区内	造園	加藤緑地	令和7年6月11日	1,496,000	令和7年6月12日	令和8年3月31日	令和7年8月6日	1,991,000	令和8年3月31日	本施設の樹木管理において、管理上、一部剪定方法を変更することにより減額するもの。また、倒木の危険がある樹木があることが判明し、当該樹木を伐採する必要が生じたため、樹木伐採を追加することにより増額するもの。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110369	令和6年度宝泉南部土地区画整理事業 都市計画道路3.4.32木崎尾島線道路築造ほか工事	太田市中根町ほか地内	土木一式	元盛建設工業(株)	令和7年1月22日	28,435,000	令和7年1月23日	令和7年3月31日	令和7年8月7日	32,087,000	令和7年8月10日	当該施工エリアにおいて、既設の側溝に最大6cmの沈下が確認されたことから側溝の布設直しを行うため、側溝の撤去再設置を増工したい。 ・プレキャスト型側溝(撤去再設置) L=0.0m → 98.9m 造成工について、敷地内を長期にわたり資材置き場として利用していたことから不陸修正を行うため盛土工を増工したい。 ・盛土工V=1726.3m ³ → 2063.9m ³ また、施工の結果数量に差異が生じたため数量を変更したい。 以上のことから増額変更としたい。
240110366	(仮称)ドッグパークおた整備工事	太田市上強戸町地内	土木一式	荒木土木(株)	令和7年1月22日	87,560,000	令和7年1月23日	令和7年8月12日	令和7年8月8日	97,317,000	令和7年11月28日	施設敷地内に専用駐車場の整備を要望する意見が多く寄せられたため、利用者の利便性を考慮し、駐車場約985㎡(33区画)を整備し、それに伴う園路約80㎡を増工したい。 また、受注生産品であるテントシェルターの製造業者の廃業により、代替業者の選定・製作に時間を要する。駐車場及び園路整備に係る日数も加味し、11月28日まで(108日間)工期を延期したい。 以上の理由により、設計変更を実施したい。
240110386	令和6年度宝泉南部土地区画整理事業 配水管撤去工事	太田市下田島町ほか地内	土木一式	(株)金井工事	令和7年3月13日	20,240,000	令和7年3月14日	令和7年3月31日	令和7年8月12日	22,484,000	令和7年9月19日	下層路盤工について当初支給材を想定しておりましたが、支給材料が不足したことから、購入材料に変更したい。 下層路盤工(支給品) A=568.6m ² → A= 0.0m ² 下層路盤工(購入品) A= 0.0m ² → A=600.1m ² また、施工の結果数量に差異が生じたため数量を変更したい。 以上のことから増額変更としたい。
240110395	農業水路等長寿命命化・防災減災事業 東長岡地区 遊水池法面保護(その2)工事	太田市東長岡町地内	土木一式	小林興業(株)	令和7年3月13日	5,445,000	令和7年3月14日	令和7年3月31日	令和7年8月14日	6,435,000	令和7年8月31日	本工事は台風時期を避けて遊水池の法面保護工事を行うものですが、梅雨による長雨で池底の地盤が悪く、重機での作業が困難なため敷き鉄板を追加するものです。
250110097	太田市立旭中学校 給食配膳室改修工事	太田市東矢島町1082番1ほか地内	建築一式	(株)石宝	令和7年6月11日	6,314,000	令和7年6月12日	令和7年8月29日	令和7年8月18日	6,490,000	令和7年8月29日	厨房機器等を撤去し既存配管状況を確認したところ、建物内部から屋外給湯器へ配管されていることが分かり、建物外部で屋外給湯器へ接続する配管工事が発生した。その他、施工者・施設管理者と共に機能性を協議・検討した結果、仕様・数量に増減が生じたため変更を行いたい。
240110370	市単独生産基盤整備事業 管塩ため池周辺景観整備工事	太田市管塩町地内	土木一式	津久井土建(有)	令和7年1月22日	17,963,000	令和7年1月23日	令和7年3月31日	令和7年8月19日	20,141,000	令和7年9月30日	山からの湧水を処理するため水路系統を見直した結果、新設道路のレイアウト等が変更となりました。その結果、土工、排水路工及び伐採樹木等の数量が変わったため増額変更するものです。また、工事完了後の維持管理を考慮し、敷砂利を追加するものです。
251130002	太田市消防本部中央消防署エレベーター設備耐震改修工事	太田市鳥山下町409番1地内	機械器具設置	三菱電機ビルソリューションズ(株)関越支社	令和7年6月16日	20,460,000	令和7年6月17日	令和8年1月14日	令和7年8月21日	20,460,000	令和8年1月14日	着工後の現地調査の結果、図面と設計書に相違点があり、調査及び協議の結果、図面内容が正しいため、設計の仕様内容を変更したい。
240110381	令和6年度 太田由良北原224号線道路改良工事	太田市由良町地内	土木一式	守屋建設(株)	令和7年2月27日	44,990,000	令和7年2月28日	令和7年3月31日	令和7年8月25日	44,990,000	令和8年3月19日	試験の結果、ガス、水道、下水道の既設埋設管の位置が当初の想定と異なり、水道と下水道の管の切り回し位置を再検討するにあたり不測の日数を要するため工期を延長したい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250110007	令和7年度 新井市営住宅ほか3箇所共用灯改修工事	太田市新井町234番1ほか3箇所地内	電気	(有) 9 6 ・ d e n .	令和7年5月8日	20,966,000	令和7年5月9日	令和7年9月5日	令和7年8月25日	21,747,000	令和7年9月5日	照明器具設備工事において、ポール周囲の植栽により、灯具更新及びポールの塗装が困難な箇所があることが判明した。また、LED外灯に更新することで灯具の輝度が向上し、市営住宅の住戸内及び外部に光害が及ぶ可能性があることが判明した。上記の理由により、植栽剪定及び外灯遮光板を追加したい。 また、設計図書と現場の灯具の数量に相違があったため、現場に合わせて数量を変更したい。
240150005	令和6年度尾島東部土地区画整理事業 都市計画道路3・5・72尾島岩松線歩道築造工事	太田市岩松町ほか地内	土木一式	西村興業(株)	令和6年12月25日	25,630,000	令和6年12月26日	令和7年3月31日	令和7年8月26日	30,800,000	令和7年8月29日	施工範囲増加に伴い、金額が増額したため変更したい 当初 変更 L型側溝 L=309.2m → L=312.1m 透水性舗装 A=352.5m ² → A=373.8m ² アスファルト舗装 A=146.2m ² → A=302.4m ² 構造物撤去工 V=79.9m ³ → V=108.4m ³ 交通誘導員 N=10 → N=59
250110003	運動公園サッカー・ラグビー場防球ネット改修工事	太田市飯塚町1059番地1地内	とび・土工・コンクリート	和田設備工事(株)	令和7年5月8日	48,345,000	令和7年5月9日	令和7年8月29日	令和7年8月26日	49,291,000	令和7年8月29日	本工事で防球ネットの改修を行うにあたり、コンクリート柱の撤去処分が必要であるが、当初設計に計上漏れがあったため、増額変更を行いたい。 また、その他現地と設計の取り合い等による変更を行いたい。 以上のことから、増額変更を行いたい。
250110005	1級72号線舗装補修工事	太田市大久保町地内	舗装	(株) ササガワ	令和7年5月8日	33,792,000	令和7年5月9日	令和7年8月29日	令和7年8月26日	33,517,000	令和7年8月29日	起工に際し現地測量を実施した結果、設計当初想定した面積に差異が生じたため施工面積(-38.0㎡)を減工したい。 以上の理由により減額変更を実施したい。
240110382	令和6年度宝泉南部土地区画整理事業 区画道路6-52号線道路築造工事	太田市中根町地内	土木一式	後藤建設(株)	令和7年2月27日	25,091,000	令和7年2月28日	令和7年3月31日	令和7年9月2日	23,727,000	令和7年9月12日	起工測量の結果、No.11～No.12+12.63の区間で地盤高に差異があり、計画通りに施工すると道路脇にある地権者のブロック塀基礎底面が出てしてしまう。 このことから、ブロック塀が転倒する恐れがあるため、今回の施工範囲から除外する。 また、施工の結果数量に差異が生じたため数量を変更したい。 以上のことから減額の変更としたい。
250120016	太田宝町108号線道路改良工事	太田市宝町地内	土木一式	品川建設(株)	令和7年7月1日	2,772,000	令和7年7月2日	令和7年9月17日	令和7年9月2日	2,849,000	令和7年9月17日	実施工程を精査したところ安全対策に交通誘導員が2人日不足するため増員するものです。
250110010	令和7年度 東本町市営住宅ほか3箇所共用灯改修工事	太田市東本町29番41ほか3箇所地内	電気	(有) 福田電気工事	令和7年5月8日	20,064,000	令和7年5月9日	令和7年10月30日	令和7年9月9日	20,251,000	令和7年10月30日	設計図書と現場の灯具の数量に相違があったため、現場に合わせて数量を変更したい。
250110126	(公共補助)7福沢町地内舗装復旧工事	太田市福沢町地内	舗装	西村興業(株)	令和7年7月1日	14,256,000	令和7年7月2日	令和7年9月30日	令和7年9月9日	14,674,000	令和7年9月30日	起工測量の結果、舗装面積が増加となったため、変更したい。また、歩道部の既設舗装が想定よりも厚かったため、変更したい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250110127	(佐波補助)7世良田町地内舗装復旧工事	太田市世良田町地内	舗装	(株)宮公	令和7年7月1日	10,747,000	令和7年7月2日	令和7年10月30日	令和7年9月9日	11,033,000	令和7年10月30日	既設舗装が想定4cmであったが、平均6cmと厚かったため、殻処分数量を変更したい。
240110365	古戸町排水ポンプ施設設置工事	太田市古戸町地内	管	小林興業(株)	令和7年1月22日	90,387,000	令和7年1月23日	令和7年3月31日	令和7年9月10日	90,387,000	令和8年1月30日	地質調査データから地下水が存在することは把握していたが、現場着手後の掘削作業で、多量に湧水が出てきてしまい作業が進まず工程に遅延が生じてしまった。また、埋戻しで使用する発生土の含水量が高いためばっ気乾燥をさせていたが、天候不良により含水量が下がらず、埋戻しに時間を要してしまった。 このため、工期内での完成が不可能となったため、工期の延長を行いたい。
250110172	太田龍舞内ヶ島1036号線街路樹剪定業務委託	太田市龍舞町ほか地内	造園	(株)山梅	令和7年7月25日	3,696,000	令和7年7月28日	令和7年10月31日	令和7年9月10日	3,696,000	令和7年11月30日	本業務委託は街路樹(クロガネモチ)の剪定に加え摘果の必要があるが、地元との協議に際して実の成熟時期である10月後半から11月前半に実施することで確実な摘果を行ってほしいと要望があった。 よって、履行期間を1カ月延長しより確実な業務の遂行を図るものである。
250110131	太田市立旭小学校 旧給食室解体工事	太田市東矢島町1249番1ほか地内	解体	(株)コグレ	令和7年7月1日	5,511,000	令和7年7月2日	令和7年9月19日	令和7年9月11日	5,973,000	令和7年9月19日	渡り廊下床と解体後の地盤高さに高低差が生じるため、メッシュフェンスを設置すると計画したが、施設管理者と暴風対策等について協議検討した結果、児童の安全性に配慮し、高強度タイプの目隠しフェンスに仕様の変更が生じた。 その他、施工者・施設管理者と協議した結果、仕様・数量に増減が発生したため、変更を行いたい。
250120017	(新田)管渠第7-D工区工事	太田市由良町地内	土木一式	(株)玉上組	令和7年7月25日	3,916,000	令和7年7月28日	令和7年9月19日	令和7年9月12日	4,180,000	令和7年9月19日	現地測量を行った結果、既設マンホールに内副管が必要となったため、スリム内副管の設置を増工したい。 上記追加工事により、施工日数が増えたため、交通誘導員を9人から12へと増工したい。以上の理由により、増額変更したい。
250110004	(旧)太田市弓道場解体工事	太市内ヶ島町384番2地内	解体	(株)コグレ	令和7年5月8日	29,172,000	令和7年5月9日	令和7年9月19日	令和7年9月16日	29,172,000	令和8年1月16日	旧弓道場の解体にあたり、移転先となる新弓道場の外構工事が遅れたことにより当初計画していた時期に移転することができず、旧弓道場を使用せざるを得ない状況となったため、解体工事の着手が遅れました。これにより適正工期を確保するため工期延長を行うものです。
250120015	(公共)7岩瀬川町地内舗装復旧工事	太田市岩瀬川町地内	舗装	(有)ブリティビルド	令和7年7月1日	4,136,000	令和7年7月2日	令和7年10月3日	令和7年9月22日	3,487,000	令和7年10月3日	現場で県道の舗装を取り壊したところ、当初、表層、基層、上層路盤で20cmの厚さを想定していたが、実際には15cmの厚さであったため、舗装が5cm減工となった。このため、減額の変更とした。
250110128	(公共補助)7下浜田町地内舗装復旧工事	太田市下浜田町地内	舗装	環境翔開発(株)	令和7年7月1日	7,711,000	令和7年7月2日	令和7年9月30日	令和7年9月24日	8,305,000	令和7年9月30日	本工事の施工に伴い起工測量を行った結果、舗装面積を当初設計1079.7㎡から1101.9㎡へ変更したい。 当初計画では区画線(外側線)を計画していなかったが、地区の要望により、外側線等の施工を増工したい。 以上の理由により、増額変更したい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250110129	(公共)管渠第7-B工区工事	太田市飯塚町地内	土木一式	環境翔開発(株)	令和7年7月1日	6,908,000	令和7年7月2日	令和7年9月26日	令和7年9月24日	6,633,000	令和7年9月26日	本工事路線は湧水が少なく工事の進捗がよかったため、交通誘導員の人数を40人から29人へ変更したい。また、公共ますについて、地権者との協議により2箇所から1箇所へ減工したい。以上の理由より減額変更したい。
240110385	太田市武道館トイレ改修工事	太田市内ケ島町384番地内	建築一式	協和建設(株)	令和7年3月13日	54,890,000	令和7年3月14日	令和7年3月31日	令和7年9月26日	56,353,000	令和7年9月30日	既存トイレの内壁仕上げとなる砂壁状吹付材からアスベストの含有が分析調査によって検出されたため、アスベスト除去に伴う解体費の見直しを行いたい。 また、2階女子トイレにて当時の設計図面に記載の無い砂壁状吹付材仕上げのコンクリートブロック帳壁の存在が現地調査により判明した。帳壁を撤去することは経済性に配慮すると不利であったため、2階の男子トイレ及び女子トイレの平面計画の見直しを行いたい。 そのほか、設備工事を含む改修工事に生じた仕様変更と設計数量に生じた差異に係る費用について契約金額の増額変更を行うもの。
250110014	市内一円(第1・第4工区)道路維持その1工事	太田市新田市新倉町ほか地内	土木一式	(株)川岸建設	令和7年5月8日	7,084,000	令和7年5月9日	令和7年9月30日	令和7年9月26日	7,084,000	令和7年9月30日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では、標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなります。本工事では、別紙位置図箇所に補修工事を実施したため、内容変更を行いたい。
250110015	市内一円(第2・第3工区)道路維持その1工事	太田市鶴生田町ほか地内	土木一式	(株)玉上組	令和7年5月8日	7,084,000	令和7年5月9日	令和7年9月30日	令和7年9月26日	7,084,000	令和7年9月30日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では、標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなります。本工事では、別紙位置図箇所に補修工事を実施したため、内容変更を行いたい。
250110093	太田飯塚町255号線舗装補修工事	太田市飯塚町地内	舗装	共進安全(株)	令和7年6月11日	12,749,000	令和7年6月12日	令和7年10月17日	令和7年9月26日	13,585,000	令和7年10月17日	舗装工事に際し、当初設計よりも舗装厚の厚い箇所があり舗装切断及びAs殻処分の数量が増となった。 また、交通車両や二輪車の安全確保を目的に交通誘導員数が当初より増となった(30→38人)。 以上のことから増額変更とした。
250110094	市内一円(南部)路面標示その1工事	市内一円(南部)地内	塗装	(株)マネット	令和7年6月11日	9,240,000	令和7年6月12日	令和7年9月30日	令和7年9月26日	9,317,000	令和7年9月30日	市内一円工事は、当該地区において発生する区画線の維持管理に迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ内容変更の設計を行うこととなります。この増額分については、通行車両等の危険性を考慮すると緊急に対応する必要があるため本工事にて変更したい。
250110095	市内一円(北部)路面標示その1工事	市内一円(北部)地内	塗装	共進安全(株)	令和7年6月11日	9,273,000	令和7年6月12日	令和7年9月30日	令和7年9月26日	9,416,000	令和7年9月30日	市内一円は、当該地区において発生する区画線の維持補修工事を迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ内容変更の設計を行うこととなります。この増額分については、通行車両等の危険性を考慮すると緊急に対応する必要があるため、次の発注まで延期できないと判断されるため、本工事にて変更を行うことにより施工を実施したい。
250110210	2級31号線ほか1路線街路樹管理業務委託	太田市南矢島町ほか地内	造園	(株)山梅	令和7年8月21日	1,441,000	令和7年8月22日	令和7年9月30日	令和7年9月26日	1,606,000	令和7年9月30日	剪定予定であった街路樹7本(①幹周30cm以上60cm未満:6本、②幹周60cm以上90cm未満:1本)が立ち枯れにより倒木の危険性が生じた。安全確保の伐採作業を行うため、内容を変更して対応したい。これに伴い交通誘導員を、現場周辺の交通量や歩行者動線を踏まえた結果、より円滑かつ安全な誘導が必要であると判断し増員(2人日)して対応したい。その他、現場状況に応じた変更を行うものとし、以上のことから、増額変更して対応したい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250110016	市内一円(第5・第6工区)道路維持その1工事	太田市由良町ほか地内	土木一式	環境翔開発(株)	令和7年5月8日	7,084,000	令和7年5月9日	令和7年9月30日	令和7年9月29日	7,084,000	令和7年9月30日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発注した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなります。本工事では、別紙位置図箇所にて補修工事を実施したため、内容変更を行いたい。
240110164	令和6年度宝泉南部土地区画整理事業区画道路8-51号線ほか道路築造工事	太田市下田島町地内	土木一式	大木建設(株)	令和6年8月22日	80,190,000	令和6年8月23日	令和7年3月31日	令和7年10月6日	89,144,000	令和7年10月10日	当該施工エリアにおいて、交通規制に伴い学校、店舗の出入りに対応するため交通誘導警備員を増工したい。 交通誘導警備員B 71人→195人 また、施工の結果数量に差異が生じたため数量を変更したい。 以上のことから増額変更としたい。
250110132	(西邑桑)7内ヶ島町地内舗装復旧(その2)工事	太田市内ヶ島町地内	舗装	和田兼建設(株)	令和7年7月1日	4,895,000	令和7年7月2日	令和7年10月17日	令和7年10月6日	5,214,000	令和7年10月17日	舗装破碎を実施した結果、舗装厚が予定では4cmのところ、平均で15cm程度であったため、処分分量及び不陸修正の仕上厚を増工としたい。 また、業者と協議し安全管理上交通誘導員を増員したため、1名の増員変更としたい。 その他出来高に応じて変更があったため、増工の契約変更としたい。
250110168	太田市社会教育総合センター音響設備更新工事	太田市熊野町23番19地内	電気通信	(株)makiden	令和7年7月25日	5,324,000	令和7年7月28日	令和8年1月30日	令和7年10月9日	5,489,000	令和8年1月30日	今回工事の関連機器が一部故障していることが判明した。その機器との連携が必要となるため、故障している既存機器の更新を行いたい。
251130007	太田市学習文化センターエレベーター耐震化等改修工事	太田市飯塚町1549番2ほか地内	機械器具設置	三菱電機ビルソリューションズ(株)関越支社	令和7年7月25日	26,928,000	令和7年7月28日	令和8年2月27日	令和7年10月9日	25,729,000	令和8年2月27日	着工後の現地調査の結果、図面と設計書に相違点があることがわかり、現況に沿った内容に仕様を変更したい。
250110090	太田市新田文化会館・総合体育館電灯改修工事	太田市新田金井町607番地内	電気	イズミ電機工業(株)	令和7年6月11日	82,786,000	令和7年6月12日	令和8年1月7日	令和7年10月10日	92,719,000	令和8年3月13日	既設器具の撤去を行うに当たり既設状況の調査を実施したところ、非常照明の電源となる直流電源装置の故障が判明し、このままでは照明器具交換後の点灯試験に支障が出ることから、直流電源装置も更新する必要が生じた。 また、既設器具の仕様より高性能な機種に選定されていたものを既設器具と同等の仕様になるよう併せて変更を行い、機器の納期を鑑みて適正な施工期間が確保できるよう履行期間を延長したい。
240110137	太田市新田文化会館・総合体育館外壁防水ほか改修工事	太田市新田金井町607番地内	防水	協和建設(株)	令和6年9月9日	185,262,000	令和6年9月30日	令和7年10月31日	令和7年10月17日	206,602,000	令和7年11月28日	本工事の設備基礎防水改修は、別途空調工事の室外機撤去後の施工となる。ピアノ庫及び事務室の室外機撤去は、室内環境が外気温による影響の少ない中間期に行うこととなったため、本工事が履行期間内に完成できない見込みとなった。以上のことにより、本工事の適正な工事日数を確保するため、工期を延長したい。
251130008	太田市新田文化会館・総合体育館鋼製建具ほか改修工事	太田市新田金井町607番地内	建築一式	協和建設(株)	令和7年8月20日	13,200,000	令和7年8月21日	令和7年10月31日	令和7年10月17日	13,200,000	令和7年11月28日	本工事と別途空調工事の施工場所が干渉すること、また、本工事の仮設設備を当該別途工事が利用すること等により、当該請負者との工程調整を行った結果、履行期間内に工事が完成できない見込みとなった。以上のことにより、本工事の適正な工事日数を確保するため、工期を延長したい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250110124	(新田)管渠第7-C工区工事	太田市新田金井町ほか 地内	土木一式	津久井土建(有)	令和7年7月1日	17,457,000	令和7年7月2日	令和7年10月31日	令和7年10月21日	18,568,000	令和7年10月31日	公共ますの設置位置について、旧新田保健センター改修工事の担当課である農業政策課と協議し、当初設置予定箇所から変更となったことにより本管の路線延長を145.8mから154.2mへ増工したい。また、本路線は湧水が多く、工事の進捗が想定外に悪くなったため、交通誘導員を53名から60名へ増員したい。以上の理由により増額変更したい。
250110002	太田市立太田高等学校 照明器具 LED化改修工事	太田市細谷町1510番ほ か地内	電気	(株) m a k i d e n	令和7年5月8日	81,840,000	令和7年5月9日	令和7年10月31日	令和7年10月22日	82,027,000	令和7年10月31日	現地調査の結果、普通教室棟1F西側のPSにて絶縁不良により配線が切り離されている箇所が見つかり、一部で電源が供給されていない状況であった。そのため、電源の供給ができるように変更を行いたい。 また、設計図書と現場の照明器具数に相違があったため、現場に合わせて数量の変更を行いたい。
250110091	太田市武道館照明改修工事	太市内ケ島町384番 地内	電気	サンロード電器産業 (株)	令和7年6月11日	37,653,000	令和7年6月12日	令和7年10月24日	令和7年10月22日	38,489,000	令和7年10月24日	設計図書と現地の灯具の数量に相違があったため、現地に合わせて数量を変更したい。また、設計図書で選定している灯具では施工困難な箇所があることが判明したため、現地に合わせて灯具の仕様を変更したい。
250110081	太田市社会教育総合センター非常用 自家発電機更新工事	太田市熊野町23番19地 内	電気	大栄電気工事(株)	令和7年5月29日	29,348,000	令和7年5月30日	令和8年1月30日	令和7年10月29日	31,977,000	令和8年1月30日	現地詳細確認により、発電機移設場所のフェンス工事の取まりの関係上、一部配置換えが必要になった。また、発電機の異常警報盤までの間に断線していたため、その配線が必要になった。 以上のような要因により適正な施工を行い、設計図に示す機能を得る為に金額の変更を行いたい。
250120001	市内一円安全施設整備その1工事	市内一円地内	とび・土 工・コンクリート	(株) カネサ園	令和7年5月8日	4,411,000	令和7年5月9日	令和7年10月31日	令和7年10月30日	4,411,000	令和7年10月31日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発注した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなります。本工事では、別紙位置図箇所にて補修工事を実施したため、内容変更を行いたい。
250120002	市内一円(南部)道路反射鏡設置その 1工事	市内一円(南部)地内	とび・土 工・コンクリート	(株) 金谷建設	令和7年5月8日	3,751,000	令和7年5月9日	令和7年10月31日	令和7年10月30日	3,751,000	令和7年10月31日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では、標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発注した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなります。本工事では、別紙位置図箇所にて補修工事を実施したため、内容変更を行いたい。
250120003	市内一円(北部)道路反射鏡設置その 1工事	市内一円(北部)地内	とび・土 工・コンクリート	(株) 川岸建設	令和7年5月8日	3,751,000	令和7年5月9日	令和7年10月31日	令和7年10月30日	3,201,000	令和7年10月31日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発注した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなります。本工事では、別紙位置図箇所にて補修工事を実施したため、内容変更を行いたい。
250120004	市内一円防護柵補修その1工事	市内一円地内	とび・土 工・コンクリート	(株) 藤生造園土木	令和7年5月8日	4,422,000	令和7年5月9日	令和7年10月31日	令和7年10月30日	4,422,000	令和7年10月31日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発注した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなります。本工事では、別紙位置図箇所にて補修工事を実施したため、内容変更を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250120018	太田市尾島庁舎 自動火災報知設備更新工事	太田市粕川町520番地内	消防施設	(株) m a k i d e n	令和7年8月21日	4,521,000	令和7年8月22日	令和8年2月10日	令和7年10月30日	4,895,000	令和8年2月10日	現地調査の結果ガス漏れ警報が不要のため、連合盤からその警報を排除した製品を選定する必要がある。また、尾島庁舎4F旧議場内の感知器に一部動作不良を起こしているため、その更新を行いたい。
240110270	太田市新田文化会館・総合体育館空調ほか改修工事	太田市新田金井町607番地内	管	(株) トーカイ	令和6年12月3日	646,250,000	令和6年12月4日	令和8年1月15日	令和7年11月7日	651,035,000	令和8年1月15日	新設するマイクロコージェネレーションシステムやGHP空調機は、発電能力を有しており、避難通路との離隔距離が取まり上、必要以上確保することが出来ないことが判明した。また天井改修の過程において、既設のスプリンクラーヘッドが障害となり施工できないことが分かり、併せて消防との協議を行った結果、離隔距離が確保出来ない部分には防火壁の新設と、スプリンクラーヘッドの交換が必要となったため、その他取まり上の変更と合わせて変更を行いたい。
250110154	(公共補助)管渠第7-1工区工事	太田市岩瀬川町地内	土木一式	利根建設(株)	令和7年7月25日	32,010,000	令和7年7月28日	令和7年11月14日	令和7年11月7日	32,428,000	令和7年11月14日	下水道管布設に際して、既設給水管が干渉してしまう箇所が発生し、切り直し工が発生したため、増工とした。 また、その他出来高に応じて変更が生じたため、増工とした。
250110204	(公共補助)7下浜田町ほか地内舗装復旧工事	太田市下浜田町ほか地内	舗装	品川建設(株)	令和7年8月21日	10,043,000	令和7年8月22日	令和7年12月15日	令和7年11月7日	8,987,000	令和7年12月15日	現場で起工測量及び境界確定図により精査したところ、当初予定していた舗装面積が減少(1666.9m ² →1300.9m ²)となったため。
250110209	矢場町地内舗装補修工事	太田市矢場町地内	舗装	(有) ミヤマ建設	令和7年8月21日	8,789,000	令和7年8月22日	令和7年11月14日	令和7年11月7日	8,789,000	令和7年12月15日	矢場町地内舗装補修工事の足利市と隣接する箇所において、足利市の発注工事(市道南大町荒金通り道路改修工事)が同一路線であり、足利市の工事が遅延したため協議した結果足利市の工事完成後に施工するため工期延長したい。
250110157	太田市立木崎中学校 管理教室棟屋上防水改修工事	太田市新田木崎町301番ほか地内	防水	(有) 金子塗装	令和7年7月25日	27,830,000	令和7年7月28日	令和7年11月28日	令和7年11月10日	28,281,000	令和7年11月28日	高圧洗浄後に詳細な調査をしたところ、既存排水ドレンの劣化損傷があることがわかり、改修すべき箇所が増加したため変更を行いたい。
241130009	太田市役所本庁舎エレベーター(1~3号機)更新工事	太田市浜町2番35地内	機械器具設置	三菱電機ビルソリューションズ(株) 関越支社	令和6年9月9日	286,000,000	令和7年9月10日	令和8年1月31日	令和7年11月13日	290,290,000	令和8年1月31日	・工事着手後の詳細な現地調査により、エレベータの機能維持に関する機械系機器の取替および、かご内付帯設備の更新が必要となったもの。 ・更新対象となる巻上機の取替工事における仮設資材取付に伴い、既存の柱梁の耐火被覆を一部撤去したため、復旧が必要となったもの。
240110366	(仮称)ドッグパークおた整備工事	太田市上強戸町地内	土木一式	荒木土木(株)	令和7年1月22日	87,560,000	令和7年1月23日	令和7年8月12日	令和7年11月14日	97,878,000	令和7年11月28日	排水接続先の既設側溝内に土が堆積し排水が流れないため、影響範囲11.3mの浚渫を実施したい。また、不要となる場内看板を園名板として再利用したく、看板製作と移設に掛かる費用を増工したい。その他、舗装面積、電気配線等の増減に伴う変更を実施したい。 以上の理由により、工事費が増額となるため、設計変更を実施したい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250110009	令和7年度 宝泉ほか4市営住宅水道メーター交換工事	太田市宝町195番ほか4箇所地内	管	(株)宝泉工業	令和7年5月8日	21,450,000	令和7年5月9日	令和8年1月30日	令和7年11月18日	23,551,000	令和8年1月30日	現地調査の結果、宝泉市営住宅の給水配管が設計していたものと違ったため、現地に合わせて管種を変更したい。また、葦川改良市営住宅にて、アスベストが検出されたため、その処分費を追加変更したい。
250110082	市内一円狭あい道路整備その1工事	市内一円(東部)地内	舗装	和田兼建設(株)	令和7年5月29日	9,845,000	令和7年5月30日	令和7年11月28日	令和7年11月18日	9,867,000	令和7年11月28日	本工事は、太田市狭あい道路整備事業の一環であり、当初設計において舗装工の標準構造を基に発注後、道路後退部分の協議が完了した箇所について順次整備を行うものです。 当初設計では、舗装工A=720㎡(24箇所)を予定していたが、舗装工A=381.87㎡(16箇所)、生垣等撤去工2箇所に変更をしたい。 以上のことから、増額変更を行いたい。
250110083	市内一円狭あい道路整備その2工事	市内一円(西部)地内	舗装	品川建設(株)	令和7年5月29日	9,845,000	令和7年5月30日	令和7年11月28日	令和7年11月18日	9,977,000	令和7年11月28日	本工事は、太田市狭あい道路整備事業の一環であり、当初設計において舗装工の標準構造を基に発注後、道路後退部分の協議が完了した箇所について順次整備を行うものです。 当初設計では、舗装工A=720㎡(24箇所)を予定していたが、舗装工A=384.94㎡(14箇所)、CB塀撤去工(3箇所)、生垣等撤去工(1箇所)に変更をしたい。
250110084	市内一円狭あい道路整備その3工事	市内一円(中部)地内	舗装	新田工務店	令和7年5月29日	9,845,000	令和7年5月30日	令和7年11月28日	令和7年11月18日	9,889,000	令和7年11月28日	本工事は、太田市狭あい道路整備事業の一環であり、当初設計において舗装工の標準構造を基に発注後、道路後退部分の協議が完了した箇所について順次整備を行うものです。 当初設計では、舗装工A=720㎡(24箇所)を予定していたが、舗装工A=322.08㎡(13箇所)、CB塀撤去工(4箇所)、樹木撤去工(1箇所)に変更をしたい。
250110122	新田東西370-2号線道路改良工事	太田市新田金井町ほか地内	土木一式	大木建設(株)	令和7年7月1日	26,092,000	令和7年7月2日	令和7年11月28日	令和7年11月18日	26,433,000	令和7年11月28日	既設の水道管が側溝の敷設にあたり支障となったため、追加で切回しを実施する必要が生じた。また、起工測量の結果により、As製の処分数量が当初の設計よりも増加となった。県道との接続箇所においても、外側線を書き直す必要が生じたため、当初の設計よりも増加となった。その他の廃材処分費や出来高についても、当初設計と差異が生じたため、数量を変更し、増額の変更設計とした。
250120012	市単独生産基盤整備事業 市内一円(南部地区)農業施設補修(その3)工事	市内一円(南部地区)地内	土木一式	(株)玉上組	令和7年6月11日	4,477,000	令和7年6月12日	令和7年11月28日	令和7年11月19日	4,598,000	令和7年11月28日	当該工事は、当初設計において水路工法等の標準構造を元に発注し、その後、地元区長や農業者からの要望、及び突発的に発生する維持補修に対して迅速に対応し、市民の安全確保や農業者の経営安定を図るために施行するものである。そこで、工期内に対応した各施設箇所に基づき、その出来高に合わせて工事内容を変更したい。
240110137	太田市新田文化会館・総合体育館外壁防水ほか改修工事	太田市新田金井町607番地内	防水	協和建設(株)	令和6年9月9日	185,262,000	令和6年9月30日	令和7年10月31日	令和7年11月20日	215,446,000	令和7年11月28日	立上り防水の撤去後、下地の状態が設計の工法には適さないことが確認されたため、接着工法から機械固定工法に変更したい。また、シーリングの施工数量について、実績数量に変更したい。
250110155	太田市新田文化会館・総合体育館(アリーナ)電灯改修工事	太田市新田金井町607番地内	電気	(株)makiden	令和7年7月25日	29,887,000	令和7年7月28日	令和7年11月25日	令和7年11月20日	30,052,000	令和7年11月25日	当初予定していた調光用コントローラーの設置位置では既存設備が通信障害の要因となりコントロールが効かないことが確認されたことから設置位置を変更するもの。それに伴い配線ケーブルの延伸、劣化が著しい器具間の渡り配線の更新と合わせ変更するもの。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250110162	太田市立木崎中学校 技術家庭科棟外壁改修工事	太田市新田木崎町301番ほか地内	塗装	(株)坂本塗装工業	令和7年7月25日	12,529,000	令和7年7月28日	令和7年11月28日	令和7年11月20日	13,992,000	令和8年1月30日	高圧洗浄後の打診・目視調査の結果、クラック補修、浮き部、爆裂・欠損部の補修数量が増減が生じた。また、学校から授業の都合により、工事作業を制限するよう要望があり、履行期間の変更を行いたい。
250110185	寺西橋(鳥川)ほか3橋補修設計業務委託	太田市強戸町ほか地内	土木関係建設コンサルタント業務	(株)森エンジニアリング太田支店	令和7年7月25日	11,825,000	令和7年7月28日	令和7年11月21日	令和7年11月20日	11,825,000	令和8年1月30日	補修設計業務に際し現場確認を行ったところ、通常の経年劣化では見られない損傷が見受けられた。請負業者との協議の結果、損傷原因の特定には外部機関での検査が必要であるとの結論に至った。検査は外部機関に依頼する必要があるため当初の工期では業務を終えることができない。 以上の理由により工期延長を行いたい。
250110243	星雲橋ほか1橋改修設計等業務委託	太田市鶴生田町地内	土木関係建設コンサルタント業務	(株)アイ・ディー・エー太田営業所	令和7年9月8日	11,396,000	令和7年9月9日	令和8年2月27日	令和7年11月20日	9,537,000	令和8年3月19日	測量した成果を基に設計条件を精査した結果、ボックスカルバートの規格が想定以上に大きくなり、改修工費が当初の見込みより大きく増大することが判明した。これにより、R6太田市橋梁長寿命化修繕計画におけるライフサイクルコストの比較検討において、補修による予防保全型が優位となったことから、本業務を改修設計から補修設計に内容を変更し、減額変更としたい。 また、設計内容の変更に伴い、追加で現地調査を実施する必要があるため、工期を延長したい。 (令和8年3月20日まで)
250120014	1級21号線側溝布設替工事	太田市由良町地内	土木一式	(株)茂木	令和7年7月1日	4,389,000	令和7年7月2日	令和7年11月28日	令和7年11月20日	5,060,000	令和7年11月28日	現地出張確認の結果、道路の現況高と新設側溝の天端高に高低差があり、通行の安全を確保するため、擦り付け幅を30cmから60cmへ変更する必要が生じた。また、同様に民地部と側溝天端の高低差解消のため擦り付けをする必要が生じた。 以上のことから、舗装面積の増工を行うこととしたい。
250110213	史跡新田荘遺跡重殿水源護岸測量及び地質調査等業務委託	太田市新田市野井町1472番1地先	地質調査業務	技研コンサル(株)太田営業所	令和7年8月21日	5,764,000	令和7年8月22日	令和8年3月27日	令和7年11月21日	7,656,000	令和8年3月27日	水源東側壁面の崩落部2箇所を養生するため設置している大型土のうについて、測量ならびに文化財関連調査の実施のため、バックホウによる撤去を当初設計内で予定していた。しかし、既設大型土のうの劣化が想定よりも著しく当初想定施工方法では撤去に伴う土砂等の流出により国指定の史跡および湧水に悪影響を及ぼす恐れが高まったため、影響を最小限に抑える目的でクラムシェル等を用いた方法に変更したい。また、確定数量に基づき減工し、全体として増額変更としたい。
250110092	太田市台681号線道路改良工事	太田市高瀬町地内	土木一式	元盛建設工業(株)	令和7年6月11日	13,310,000	令和7年6月12日	令和7年12月5日	令和7年11月25日	13,805,000	令和7年12月5日	既設の排水系統を浸透枳へ接続するにあたり、既設集水枳に土砂等の堆積物が確認されたため、浚渫を実施する必要が生じた。また、舗装工やCo殻の処分等について当初設計と差異が生じたため、数量を変更し、増額変更としたい。
250120013	市単独生産基盤整備事業 市内一円(北部地区)農業施設補修(その3)工事	市内一円(北部地区)地内	土木一式	環境翔開発(株)	令和7年6月11日	4,477,000	令和7年6月12日	令和7年11月28日	令和7年11月25日	4,785,000	令和7年11月28日	当該工事は、当初設計において水路工法等の標準構造を元に発注し、その後、地元区長や農業者からの要望、及び突発的に発生する維持補修に対して迅速に対応し、市民の安全確保や農業者の経営安定を図るために施行するものである。そこで、工期内に対応した各施設箇所にに基づき、その出来高に合わせて工事内容を変更したい。
250110120	太田市社会教育総合センター照明器具改修工事	太田市熊野町23番19地内	電気	(有)96・den.	令和7年7月1日	44,671,000	令和7年7月2日	令和7年11月28日	令和7年11月26日	46,123,000	令和7年11月28日	設計図書と現場の灯具の数量に相違があったため、現場に合わせて数量を変更したい。また、階段にてブラケット照明を撤去と設計していたが、現地確認した結果、十分な照度が確保不可の為、灯具を追加したい。既存配線ダクトに更新後の灯具が取付不可の為、更新後の灯具に合う配線ダクトを追加したい。既存より更新灯具の方が小さく、壁面の配線口が見えてしまうため、専用のポリ台を追加して口を隠したい。 上記の内容に伴い金額の変更を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250110201	令和7年度宝泉南部土地区画整理事業 宝泉南部4号線ほか舗装復旧工事	太田市下田島町地内	舗装	元盛建設工業(株)	令和7年8月21日	11,550,000	令和7年8月22日	令和7年12月8日	令和7年11月27日	9,603,000	令和7年12月8日	交通誘導警備員について、交通規制材の適正な使用等により、配置人数を減としたい。(交通誘導警備員66人日→22人日) そのほか、各数量に変更が生じた為、減額の変更としたい。
250110232	太田市立休泊小学校ほか5校防犯カメラ更新工事	太田市龍舞町3816番3ほか5箇所地内	電気通信	(株) m a k i d e n	令和7年9月8日	9,900,000	令和7年9月9日	令和7年12月5日	令和7年12月1日	10,428,000	令和7年12月5日	カメラを設置するにあたり高所作業車を使用して実際の取り付け位置を確認したところ、樹木などの障害物があり対象物の門を写せないことが判明したため、カメラの取付位置を変更することが必要となった。これに伴い、数量、仕様の変更が生じたため、変更を行いたい。
250110235	太田市立北の杜学園照明器具LED化改修工事	太田市熊野町2番1地内	電気	(株) m a k i d e n	令和7年9月8日	7,304,000	令和7年9月9日	令和7年12月5日	令和7年12月1日	7,304,000	令和8年1月30日	着手に伴いLED照明器具をメーカーに発注したが、通常納期1週間のところ、需要過多による生産の遅れがあり納入に2ヶ月～3ヶ月要するとの回答を得た。これにともない、当初の履行期間では完成させることができないため履行期間の延長を行いたい。
250110208	新田木崎市営住宅 共用部排水管改修工事	太田市新田木崎町1215番3地内	管	(有) 大原設備	令和7年8月21日	9,119,000	令和7年8月22日	令和7年12月12日	令和7年12月3日	9,361,000	令和7年12月12日	排水管改修工事中、既存配管が逆勾配となっており配管が詰まりやすい状況にあったため、高圧洗浄により詰まりを解消しながら工事をする必要が生じた。
250110219	(西邑染補助)管渠第7-3工区工事	太田市東長岡町地内	土木一式	協和建設(株)	令和7年9月8日	43,780,000	令和7年9月9日	令和8年1月30日	令和7年12月3日	46,497,000	令和8年3月10日	現場での起工測量及び試掘調査で、当初予定していた下水道管の位置に水道管が入っている路線が多く、水道管の切り回しが必要となったため、水道切り回し工の増工とそれに伴う工期の延長(144日間→183日間)を行いたい。
250110123	R7 公園トイレ改修(その1)工事	太田市龍舞町地内	管	怒木工業(株)	令和7年7月1日	24,750,000	令和7年7月2日	令和7年12月26日	令和7年12月8日	24,750,000	令和8年1月26日	竜内公園に設置予定のユニットトイレについて、その製作に不測の日数を要したため、工期を31日延長したい。
250110125	R7 公園トイレ改修(その2)工事	太田市上強戸町ほか地内	管	(有) 山本水道工業	令和7年7月1日	18,458,000	令和7年7月2日	令和7年12月18日	令和7年12月8日	18,524,000	令和7年12月18日	大島1号公園および上強戸公園において、トイレ犬走コンクリートと現況地盤との段差を解消するため、山砂にて摺り付けをする必要が生じた。 下強戸公園の既設浄化槽スラブ高さが現況地盤よりも低く、嵩上げの必要が生じた。 以上の理由により増額変更としたい。
250120022	富沢市営住宅集会所トイレ・空調改修工事	太田市富沢町383番ほか地内	管	(株) アイ空調	令和7年9月8日	2,299,000	令和7年9月9日	令和8年1月6日	令和7年12月8日	2,607,000	令和8年1月6日	現地調査の結果、トイレのスラブ下にビットがあることが判明した。そのため、ビット内排水・清掃費、型枠に関して追加の変更を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250150003	令和7年度 尾島東部土地区画整理事業 建物等調査及び積算業務委託	太田市岩松町地内	補償関係コンサルタント業務	(株) コイデ東毛営業所	令和7年9月26日	2,838,000	令和7年9月29日	令和7年12月26日	令和7年12月8日	2,838,000	令和8年1月30日	地権者の体調不良により建物等調査が当初の予定より1か月遅れたため、工期を延長したい。
250110199	(公共)管渠第7-F工区工事	太田市牛沢町地内	土木一式	(有) ミヤマ建設	令和7年8月21日	17,490,000	令和7年8月22日	令和7年12月15日	令和7年12月9日	17,160,000	令和7年12月15日	当初予定していた交通誘導員について、施工が順調に進んだことや工程管理等の企業努力により、7名から6名に減員となった。その他、出来形に応じて変更があったため、減額の変更をしたい。
250110150	太田市立城西中学校 特別教室棟外壁改修工事	太田市新野町74番ほか地内	塗装	(有) 橋本塗装	令和7年7月25日	41,195,000	令和7年7月28日	令和7年12月12日	令和7年12月10日	47,014,000	令和8年1月9日	高圧洗浄後の打診・目視調査の結果、クラック補修、爆裂・欠損部、浮き部の補修数量等が増が生じたため変更を行いたい。また、上記変更に伴い適正な履行期間を確保するため履行期間の延長も行いたい。
250110193	2級22号線舗装補修工事	太田市新野町地内	舗装	小林建設工業(株)	令和7年8月21日	26,928,000	令和7年8月22日	令和7年12月19日	令和7年12月10日	28,490,000	令和7年12月19日	起工測量の結果、当初予定していた舗装面積と差異が生じたため、起工測量の数量を変更したい。また、般処分数量を実施数量に変更したい。 以上のことから増額変更をしたい。
250110224	太田市尾島健康福祉増進センター配管等改修(その2)工事	太田市備前島町196番1地内	管	(有) 山本水道工業	令和7年9月8日	31,878,000	令和7年9月9日	令和7年12月26日	令和7年12月10日	32,208,000	令和7年12月26日	配管改修部のみのアphalt舗装復旧を見込んでいたが、地盤沈下の影響により既存アphalt部が沈下し、雨水が溜まりやすい部分があったため、アphalt舗装改修部を拡大する必要が生じた。それに伴い、駐車場のサイン及び表示の変更が生じた。 露天風呂廻りの配管改修工事について、図面と現地の相違があり、配管が露天風呂の直下を通過していたため、工事費及び工期の大きな増加が生じてしまうことから、露天風呂廻りの改修を中止とした。 以上の変更を行いたい。
250110209	矢場町地内舗装補修工事	太田市矢場町地内	舗装	(有) ミヤマ建設	令和7年8月21日	8,789,000	令和7年8月22日	令和7年11月14日	令和7年12月12日	9,240,000	令和7年12月15日	当初設計では既設舗装厚が8cmで設計したが、現況の舗装厚が平均9cmであった。以上の理由により、増額変更したい。
250110089	2級45号線舗装補修工事	太田市庄屋町ほか地内	舗装	岩崎工業(株)	令和7年6月11日	135,069,000	令和7年6月12日	令和7年12月15日	令和7年12月15日	144,672,000	令和7年12月15日	現地調査の結果、近隣住民並びに店舗等のオーナーの要望及び交通渋滞を考慮し、店舗等の前面道路においては夜間施工をしたい。また、近隣住民並びに作業員の安全確保のため、交通誘導員の配置が必要になったため、交通誘導員を増員したい。 以上の理由により増額変更を実施したい。
250110192	太田市立南中学校ほか4校 美術室ほかエアコン設置工事	太田市高林北町955番1ほか4箇所地内	管	(有) 石原設備	令和7年8月21日	31,570,000	令和7年8月22日	令和7年12月19日	令和7年12月16日	32,692,000	令和7年12月19日	着手に伴い天井内の状況を調査したところ、天井下地と梁との間に配管や配線を通すスペースがないことが判明したため、ルートを変更する必要が生じた。 また、電源工事に当たっては設計に用いた竣工図面と調査した現地の配線の太さが異なっていたために、電源ルートの変更が生じた。 したがって、上記の理由により、変更を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250110231	太田市武道館屋上防水改修工事	太田市内ヶ島町384番地内	防水	(有) 竹内塗装塗料	令和7年9月8日	12,474,000	令和7年9月9日	令和7年12月26日	令和7年12月16日	13,497,000	令和7年12月26日	既存の屋上防水や外壁の躯体及びスチール手摺における下地補修や施工手法に伴う設計数量と実数量における変更差異に係る費用について契約金額の増減額変更を行うもの。
250110202	花と緑の課庁舎解体工事	太田市西本町34番2地内	解体	元盛建設工業(株)	令和7年8月21日	12,705,000	令和7年8月22日	令和7年12月26日	令和7年12月17日	13,101,000	令和7年12月26日	当該工事について、フロン回収破壊が不要になったため変更をしたい。 また、発生材運搬処分費について、実績に合わせた数量に変更したい。
250110186	史跡金山城跡 三ノ丸擁壁詳細設計業務委託	太田市金山町地内	土木関係建設コンサルタント業務	(株) アイ・ディー・エー 太田営業所	令和7年7月25日	6,259,000	令和7年7月28日	令和7年12月26日	令和7年12月18日	6,930,000	令和8年3月31日	当初設計時に想定案とした通常のL型擁壁による実施設計では予定箇所の背面にある文化財遺構の保護を図りつつ掘削量等の条件を十全に満たす施工案を作成できないことが判明した。この結果、比較検討の必要性が生じたため、複数案の検討を行えるよう設計変更をしたい。また、既設木製擁壁の劣化が顕著に進行し崩落被害等発生危険が高まっているため、速やかに工事に着手できるよう、割付一般図等作成業務を追加、確定数量に基づく減工を行い、全体として増額変更とした。
250110259	(西邑染)管渠第7-H区工区工事	太田市茂木町地内	土木一式	津久井土建(有)	令和7年9月26日	12,463,000	令和7年9月29日	令和7年12月26日	令和7年12月18日	11,858,000	令和7年12月26日	当初予定していた交通誘導員について、施工が順調に進んだことや工程管理等の企業努力により、5名から28名に減員となった。その他、出来形に応じて変更があったため、減額の変更をしたい。
250110263	(西邑染)管渠第7-K区工区工事	太田市内ヶ島町地内	土木一式	(有) 金井工務店	令和7年9月26日	7,832,000	令和7年9月29日	令和7年12月26日	令和7年12月18日	8,910,000	令和7年12月26日	現場の道路幅が約3mと狭く、工事前に試掘調査をしたところ、下水道管の予定箇所に水道管が入っており、また排水管も道路中央に入っていて支障となったため、それぞれの切り直し工が必要となった。また、地権者の要望で公共ますの設置が2箇所増えた(3箇所→5箇所)。その他、出来形に応じて変更があったため、増額の変更とした。
250110158	令和7年度東長岡市営住宅(1~7号棟)外壁屋根改修工事	太田市東長岡町1212番37ほか地内	塗装	(有) 堀口塗装	令和7年7月25日	26,807,000	令和7年7月28日	令和8年1月23日	令和7年12月19日	28,688,000	令和8年1月23日	外部足場設置後に詳細な現地調査を実施した結果、各所においてシーリング材の著しい劣化が確認された。このままでは防水性能の確保が困難であるため、当初設計数量を見直し、シーリング打設数量を増加したい。 また、外壁の一部に反りが生じていることが判明し、現状のまま塗装を行った場合、雨漏り発生恐れがあるため張替えを行いたい。 以上のことから、金額の変更を行いたい。
250110141	令和7年度 土地改良施設維持管理適正化事業 上堀口地区 排水機場整備補修工事	太田市堀口町地内	機械器具設置	(株) 第一テクノ 群馬支店	令和7年7月25日	93,500,000	令和7年7月28日	令和8年3月19日	令和7年12月24日	93,500,000	令和8年3月31日	着手に伴いポンプ設備をメーカーに発注したが、設計・材料手配・木型製作等の製作工程に多くの時間を要し、ポンプの納期が令和8年6月頃との回答を得た。 また、排水機場でのポンプ補修工事は、台風時期である令和8年7~10月の間は行えないため、令和8年11月からの現地作業となる。 このことから、当初の履行期間では完成させることが出来ないため、令和9年2月26日まで工期を延長して施工に当たりたい。(繰越予定)
250110143	太田市立綿打中学校ほか3校 照明器具LED化改修工事	太田市新田上田中町182番1ほか3箇所地内	電気	志摩電気(株)	令和7年7月25日	79,563,000	令和7年7月28日	令和7年12月26日	令和7年12月24日	79,563,000	令和8年2月13日	着手に伴いLED照明器具をメーカーに発注したが、通常納期1週間のところ、需要過多による生産の遅れがあり納入に1.5ヶ月~2ヶ月要するとの回答を得た。 これに伴い、当初の履行期間では完成させることができないため履行期間の延長を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250110144	太田市立藪塚本町中学校ほか3校 照明器具L E D化改修工事	太田市大原町660番1ほか3箇所地内	電気	(株) 渡良瀬電気	令和7年7月25日	78,837,000	令和7年7月28日	令和7年12月26日	令和7年12月24日	78,837,000	令和8年2月13日	着手に伴いLED照明器具をメーカーに発注したが、通常納期1週間のところ、需要過多による生産の遅れがあり納入に3ヶ月～4ヶ月要するとの回答を得た。 これに伴い、当初の履行期間では完成させることができないため履行期間の延長を行いたい。
250110194	(公共補助)管渠第7-2工区工事	太田市下浜田町地内	土木一式	協和建設(株)	令和7年8月21日	28,380,000	令和7年8月22日	令和7年12月25日	令和7年12月24日	31,768,000	令和7年12月25日	B路線において、試掘の結果、施工に支障となる位置に給水管が埋設してあったため、給水管3件分を移設して対応したい。これに伴い、掘削範囲が広がり、既設舗装の残りが0.5m以下となるため、全面にて舗装復旧を行いたい。 A路線において、公ます設置希望があったため4件増やしたい。B路線において、公ます設置を希望しない地権者が2件あったため減らしたい。 また、舗装切断時に発生する汚泥水について、適切に処分するため、設計変更したい。 以上の理由により、増額変更したい。
240110348	高林南町排水ポンプ施設設置工事	太田市高林南町地内	管	小林興業(株)	令和6年12月25日	111,760,000	令和6年12月26日	令和7年3月31日	令和7年12月26日	111,760,000	令和8年3月17日	メッシュフェンスが納品されないため、受注者が製造会社に問い合わせたところ、国内外の鋼材の需要過多による原材料不足により納期が長期化しているとのことであった。 以上の理由から工期内での完成が不可能となったため、工期の延長を行いたい。
250110142	太田市立南中学校ほか3校 照明器具L E D化改修工事	太田市高林北町955番1ほか3箇所地内	電気	(株) トーカイ	令和7年7月25日	81,708,000	令和7年7月28日	令和7年12月26日	令和7年12月26日	81,708,000	令和8年2月13日	着手に伴いLED照明器具をメーカーに発注したが、通常納期1週間のところ、需要過多による生産の遅れがあり納入に2ヶ月～3ヶ月要するとの回答を得た。 これにともない、当初の履行期間では完成させることができないため履行期間の延長を行いたい。
250110145	太田市立西中学校ほか3校 照明器具L E D化改修工事	太田市八幡町24番1ほか3箇所地内	電気	三光電気(株)	令和7年7月25日	71,709,000	令和7年7月28日	令和7年12月26日	令和7年12月26日	71,709,000	令和8年2月13日	着手に伴いLED照明器具をメーカーに発注したが、通常納期1週間のところ、需要過多による生産の遅れがあり納入に2ヶ月～3ヶ月要するとの回答を得た。 これに伴い、当初の履行期間では完成させることができないため履行期間の延長を行いたい。
250110121	1級29号線ほか7路線道路照明LED化工事	太田市飯塚町ほか地内	電気	イズミ電機工業(株)	令和7年7月1日	42,042,000	令和7年7月2日	令和8年1月30日	令和8年1月5日	42,713,000	令和8年1月30日	当初、電柱共架タイプの交換に際し、共架アームを全6基のうち4基を交換し、2基を既設利用としていたが、現場施工前の調査において、アームに劣化がみられたため、既設利用を想定していた2基についても交換したい。 また、発注している路線内における灯具1基が、過年度に灯具を既設利用し、LEDランプに更新していたが、調査において灯具の不具合が判明したため、灯具を交換したい。 以上の理由により、増額変更したい。
250110185	寺西橋(鳥川)ほか3橋補修設計業務委託	太田市強戸町ほか地内	土木関係建設コンサルタント業務	(株) 森エンジニアリング太田支店	令和7年7月25日	11,825,000	令和7年7月28日	令和7年11月21日	令和8年1月5日	12,804,000	令和8年1月30日	補修設計業務に際し現場確認を行ったところ、通常の経年劣化では見られない損傷が見受けられた。請負業者との協議の結果、損傷原因の特定には外部機関での検査が必要であるとの結論に至った。 以上の理由により増額変更を行いたい。
250110151	太田市立旭中学校 トイレ改修工事	太田市東矢島町1082番1ほか地内	建築一式	協和建設(株)	令和7年7月25日	42,350,000	令和7年7月28日	令和8年1月16日	令和8年1月7日	43,351,000	令和8年1月16日	解体する天井材、床材に対して事前にアスベスト含有調査を行った結果、アスベストの含有が確認されたため、該当部の適切な除去作業と処分が必要となった。また、校舎西側トイレの和便器を洋式化する工事において、和便器を撤去する際に床タイトルの斫りや復旧、補修が必要となったため変更を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250110226	太田市立太田高等学校 テニスコート改修工事	太田市細谷町1510番ほか地内	塗装	市川建設(株)	令和7年9月8日	15,576,000	令和7年9月9日	令和8年2月4日	令和8年1月7日	15,576,000	令和8年2月4日	当初予定していたクラック補修の工法は、低温時に施工すると下地の伸縮によりクラック補修テープが浮く等の不具合が発生する。今年は例年よりも早めに気温低下が起きたため、クラック補修テープを用いない工法への変更が生じた。 また、既存塗装を除去した所、当初想定していた以上のクラックが発見されたため、補修長が増加した。 以上により、内容変更を行いたい。
250110266	太田東矢島原444号線ほか1路線道路改良工事	太田市末広町地内	土木一式	(株) 藤生造園土木	令和7年9月26日	6,424,000	令和7年9月29日	令和8年1月30日	令和8年1月7日	6,567,000	令和8年1月30日	当該工事の変更契約について、道路を掘削したところ昔の既設側溝および集水桝がでてきたため、Co殻の処分費が必要となったため増工とした。
250110163	土地改良施設維持管理適正化事業 八重笠地区 排水機場ポンプ施設整備改修工事	太田市八重笠町地内	機械器具設置	(株) 神寛	令和7年7月25日	10,340,000	令和7年7月28日	令和8年3月19日	令和8年1月8日	10,340,000	令和8年3月31日	当該工事において、請負業者が部品納期を確認したところ、一部の部品の納期が工期内に間に合わないことが判明した。その後のポンプ分解整備等を考慮し、令和8年5月29日まで工期延長したい。(繰越予定)
250110222	太田市立西中学校 南校舎・屋内運動場屋上防水改修工事	太田市八幡町24番1ほか地内	防水	(有) ささの産業	令和7年9月8日	31,966,000	令和7年9月9日	令和8年1月16日	令和8年1月8日	32,802,000	令和8年1月16日	防水工事に先立ち南校舎屋上の現況を確認したところ、既存フェンスの置き基礎が風等の外力を受けて動いてしまっており、設計のとおり施工しても同様に外力を受けた場合、防水が破断し品質が確保できないおそれがある為、フェンスと基礎の撤去工事を行いたい。撤去に伴い、平場と外周の立上りをウレタン塗膜防水と塩ビシート防水の複合防水から、塩ビシート防水へ変更したい。
250110253	(西邑桑)管渠第7-J工区工事	太田市下小林町地内	土木一式	西村興業(株)	令和7年9月26日	27,940,000	令和7年9月29日	令和8年1月16日	令和8年1月8日	27,940,000	令和8年3月19日	当工事は群馬県道内に下水道管を設置する工事であり、埋設管の占用及び工事着手について、道路管理者である太田土木事務所と協議を行っていたが、協議に約2ヶ月間の時間を要したため、工期を令和8年3月19日まで延長したい。
250110230	令和7年度太田駅周辺土地区画整理事業 本町新井線舗装ほか工事	太田市本町ほか地内	舗装	(有) プリティビルド	令和7年9月8日	12,353,000	令和7年9月9日	令和8年1月22日	令和8年1月9日	12,980,000	令和8年1月22日	舗装工について、既設舗装と段差解消を図る為、擦り付け箇所を舗装を増工とした。 交通誘導員について、沿線住民等の安全確保を勘案し、配置人数を増とした。 (交通誘導警備員23人日→29人日) そのほか、各数量に変更が生じた為、増額の変更とした。
250110004	(旧)太田市弓道場解体工事	太田市内ヶ島町384番2地内	解体	(株) コグレ	令和7年5月8日	29,172,000	令和7年5月9日	令和7年9月19日	令和8年1月13日	29,172,000	令和8年1月16日	アスベスト分析調査の結果、一部の建材においてアスベストの非含有が確認されたため、除去数量を変更し減額したい。また、発生材の運搬・処分費について実績数量に変更し増額したい。
250110286	(公共)管渠第7-M工区工事	太田市富沢町地内	土木一式	小林興業(株)	令和7年10月17日	16,170,000	令和7年10月20日	令和8年1月23日	令和8年1月14日	16,170,000	令和8年2月6日	掘削した堀山に排水管が埋設されており、支障となるため撤去が発生した。 このことにより、原契約内の工期で工事を終わらせることが困難になったため、工期延長の契約変更をしたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250110123	R7 公園トイレ改修(その1)工事	太田市龍舞町地内	管	怒木工業(株)	令和7年7月1日	24,750,000	令和7年7月2日	令和7年12月26日	令和8年1月15日	25,234,000	令和8年1月26日	窠内公園について、資機材およびトイレハウスユニット搬入時に出入口のインターロッキング舗装を養生する必要があり、敷鉄板を敷設する必要が生じた。 既設トイレ取壊し・処分量や、排水管延長数量等に差異が生じた。 以上の理由により増額変更としたい。
250110203	R7 公園トイレ改修(その3)工事	太田市新田大町ほか地内	管	和田設備工事(株)	令和7年8月21日	11,715,000	令和7年8月22日	令和8年1月28日	令和8年1月15日	12,144,000	令和8年1月28日	いずみ中央公園について、給水管改修申請時群馬東部水道企業団より旧基準の給水管取出しについて現基準の取出しに変更するよう指示があったため、既存の給水管を閉栓し新たに水道本管から現基準での給水管取出しをする必要が生じた。 以上の理由により増額変更としたい。
250110228	太田市新田文化会館・総合体育館誘導灯設備改修工事	太田市新田金井町607番地内	電気	大栄電気工事(株)	令和7年9月8日	16,467,000	令和7年9月9日	令和7年12月22日	令和8年1月16日	17,897,000	令和8年1月22日	埋込器具の更新に際し既設器具を撤去したところ、スラブ開口部が想定よりも大きく、当初見込んでいたリニューアブルプレートでは塞ぎ切ることが困難であることが判明したため、特注パネルによる開口補修を追加する変更を行いたい。
250110152	太田行政センター空調設備改修工事	太田市本町20番1地内	管	(株)コグレ	令和7年7月25日	39,490,000	令和7年7月28日	令和8年1月22日	令和8年1月19日	40,678,000	令和8年1月22日	空調機と連動する電子制御弁がついていることが判明した。そのまま利用すると今後不具合が起こる可能性があるため、電子制御弁の撤去および、それに伴う冷媒管の改修工事を追加したい。 また、同空調機において新設空調機の電源方式が既設空調機の電源方式と異なることが判明した。電源方式変更に伴う遮断機およびケーブルの改修工事を追加したい。
250110200	R7 公園トイレ改修(その4)工事	太田市西本町ほか地内	管	小川設備工業(株)	令和7年8月21日	16,720,000	令和7年8月22日	令和8年1月30日	令和8年1月19日	18,293,000	令和8年1月30日	各公園の電気工事において、当初設計より部材や品種が異なり新たな材料調達が必要になり、その出来高に合わせて増額変更したい。 また、各公園の産廃処理数量が当初設計と異なったため、その出来高に合わせて設計変更したい。
250110219	(西邑楽補助)管渠第7-3工区工事	太田市東長岡町地内	土木一式	協和建設(株)	令和7年9月8日	43,780,000	令和7年9月9日	令和8年1月30日	令和8年1月19日	46,497,000	令和8年3月30日	各自宅の取付管布設の位置確認及び立会調整に時間を要したため、工期を20日間延長したい。
250110221	(佐波)管渠第7-G工区工事	太田市世良田町地内	土木一式	西村興業(株)	令和7年9月8日	34,980,000	令和7年9月9日	令和8年2月27日	令和8年1月19日	34,397,000	令和8年2月27日	施工業者の企業努力により当初工程より進捗が早かったため、交通誘導員の人数を129人から88人の減工としたい。 また、その他出来高に応じて変更が生じたため、減工としたい。
240130007	太田市第一・第二クリーンセンター施設更新工事	太田市古戸町1139番ほか地内	機械器具設置	住友重機械エンパイロメント(株)	令和7年2月21日	263,120,000	令和7年2月25日	令和8年3月19日	令和8年1月20日	269,984,000	令和8年3月19日	大気汚染防止法により義務付けられているアスベスト含有事前調査の実施及びその結果からアスベストの除去作業及び処分が必要となったほか、出来高に応じて増額の変更を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250110159	太田東新町426号線道路改良工事	太田市東新町地内	土木一式	後藤建設(株)	令和7年7月25日	19,778,000	令和7年7月28日	令和8年1月30日	令和8年1月20日	20,526,000	令和8年1月30日	起工測量の結果、舗装面積を42.1m ² 増とした。 本現場において掘削を行ったところ、コンクリート等の廃棄物が出てきたため、これを残土と振り分けるための作業について計上したい。 国道との接道になっており、大型トラックの交通量が多いため、安全のための交通誘導員を5名増とした。 その他出来高に応じて、各数量に変更が生じたので、増額の変更設計としたい。
250110197	(公共)管渠第7-E工区工事	太田市岩瀬川町地内	土木一式	工藤建設工業(株)	令和7年8月21日	24,530,000	令和7年8月22日	令和8年1月23日	令和8年1月20日	24,750,000	令和8年1月23日	施工に伴い既設舗装の損傷が確認され、当工事の影響により当該箇所が破損したため、併せて舗装を実施した結果、表層工が5.5m ² 増加した。 掘削時に空き缶やビニール袋等の産業廃棄物が確認されたため、左記の処分費が発生した。 以上の理由により、増額変更したい。
250120023	令和7年度太田駅周辺土地区画整理事業 市道 宝9-6号線撤去ほか工事	太田市本町地内	土木一式	(株)玉上組	令和7年9月26日	2,332,000	令和7年9月29日	令和8年1月30日	令和8年1月21日	5,401,000	令和8年1月30日	当該施工エリアにおいて、掘削時に埋設構造物が発見されたため撤去、処分工を増工したい。 ・コンクリート処分工(有筋) 5.4m ³ → 31.8m ³ ・石積み処分工 0.0m ³ → 34.0m ³ また、施工の結果数量に差異が生じたため数量を変更したい。 以上のことから増額変更としたい。
250110160	藪塚本町第四53号線道路改良工事	太田市大原町地内	土木一式	小林興業(株)	令和7年7月25日	17,952,000	令和7年7月28日	令和8年1月30日	令和8年1月22日	17,952,000	令和8年2月20日	発生土について、搬出先より一部の土砂について受入れ不可の申出があったため、搬出先を再選定する必要が生じた。調整に日数を要することから、工期を延長したい。(令和8年2月20日まで)
250110235	太田市立北の杜学園照明器具LED化改修工事	太田市熊野町2番1地内	電気	(株)makiden	令和7年9月8日	7,304,000	令和7年9月9日	令和7年12月5日	令和8年1月22日	7,667,000	令和8年1月30日	施工にあたり事前調査において天井ボードのアスベストの含有が否定できなかったため、含有調査を行う必要が生じた。また、一部で原設計の照明器具の仕様など異なる部分があったため、既存器具更新に対して適した照明器具に仕様や数量の変更を行いたい。
250110287	藪塚本町第四494号線道路改良(その1)工事	太田市六千石町地内	土木一式	津久井土建(有)	令和7年10月17日	12,969,000	令和7年10月20日	令和8年2月6日	令和8年1月22日	13,486,000	令和8年2月6日	側溝の布設にあたり、当初未舗装の路肩部の掘削を想定していたが、掘削深が深いことから、作業性を考慮し、舗装部を含めて掘削することとした。これにより、舗装版切断・破碎、処分数量が増えた。 また、残土の搬出において、搬出先よりダイオキシンの試験について指示があったため、追加で実施する必要が生じた。 その他、誘導員(20→30人日)等についても当初設計と差異が生じたため、数量を変更し、増額変更したい。
250110315	(公共)管渠第7-N工区工事	太田市下浜町地内	土木一式	環境翔開発(株)	令和7年11月7日	4,851,000	令和7年11月10日	令和8年1月30日	令和8年1月22日	5,368,000	令和8年1月30日	本工事を施工するにあたり試掘を行い、下水道管理設深に上水道管が布設されていた。影響しない法線へ変更することにより、レジンマンホールを1基追加したい。また、公共ますについて、地権者との協議により1箇所減工したい。 以上の理由により増額変更したい。
250120021	強戸行政センター高圧電気設備更新工事	太田市管塩町345番ほか地内	電気	(有)福田電気工事	令和7年9月8日	3,124,000	令和7年10月10日	令和8年2月6日	令和8年1月22日	3,124,000	令和8年2月27日	当初より当施設の停電工事予定日である1月17日・18日の施工に向けて各所調整をしていたところであるが、一般送配電事業者である東京電力パワーグリッド株式会社(以下「東電PG」)との協議の結果当該工事予定日に東電PG側で行う開閉器操作の都合がつかないことが判明した。 再度協議を行い、各所対応可能な2月14・15日に施工日を変更したい。 それに合わせて履行期間の延長を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250110195	藪塚本町第四597号線道路改良工事	太田市大原町地内	土木一式	後藤建設(株)	令和7年8月21日	25,520,000	令和7年8月22日	令和8年2月6日	令和8年1月23日	24,596,000	令和8年2月6日	地元住民との調整により、一部道路舗装を改良する必要が無くなったため、舗装面積を174.3m2減としたい。 発生土搬出において、当初の搬出先の都合により搬出先が変更になったため、運搬距離を21.3km減としたい。これに伴い土壌試験のデータ処理を累加計上したい。 本現場において、掘削をしたところ玉石が出てきたため、これを処分する費用を計上したい。 その他出来高に応じて、各数量に変更が生じたので、減額の変更設計としたい。
250120019	市単独生産基盤整備事業 市内一円安全施設整備工事	市内一円地内	とび・土工・コンクリート	(有) 西部建設	令和7年8月21日	4,422,000	令和7年8月22日	令和8年1月30日	令和8年1月23日	4,983,000	令和8年1月30日	当該工事は、当初設計に基づき安全施設の設置や補修の工事を発注し、その後、地元区長や近隣住民からの要望及び突発的に発生する維持補修に対して迅速に対応し、市民の安全確保や安定した農業経営を図るために施行するものである。そこで、工期内に対応した各施設箇所に基づき、その出来高に合わせて工事内容を変更したい。
250110236	太田市立毛里田中学校 高架水槽改修工事	太田市矢田堀町242番2ほか地内	管	(株) トーカイテクノ	令和7年9月8日	6,963,000	令和7年9月9日	令和8年1月30日	令和8年1月26日	6,853,000	令和8年1月30日	高架水槽の改修に伴い、付近にある屋外時計の電気配線が障害物となり撤去・復旧する必要が生じた。また、施工者と共に納まり・機能性を協議・検討した結果、高架水槽の配管長さに増減が生じたため変更を行いたい。
250110251	(西邑楽)管渠第7-I工区工事	太田市石原町地内	土木一式	(株) 金谷建設	令和7年9月26日	29,755,000	令和7年9月29日	令和8年1月30日	令和8年1月26日	29,755,000	令和8年2月27日	試験堀の結果、マンホール設置箇所にNTTの管が埋設されており、設置位置の変更によって材料の変更に時間を要した。 また、公共樹の設置にあたり、地先住民との立ち合い調整に時間を要した。 以上の理由から28日間の工期延長としたい。
250110255	太田市立南小学校 特別・普通教室棟外壁改修工事	太田市高林東町1372番地内	塗装	(株) 椎名塗装店	令和7年9月26日	17,369,000	令和7年9月29日	令和8年1月30日	令和8年1月26日	18,205,000	令和8年1月30日	高圧洗浄後の打診・目視調査の結果、クラック補修、爆裂・欠損部、浮き部の補修数量等に増減が生じた。また、アスベスト調査結果においてアスベストの含有が認められる建材が発見され、該当部の適切な除去作業と処分の必要が生じたため、変更を行いたい。
250110291	市内一円(全域)路面標示その1工事	市内一円(全域)地内	塗装	(株) 友邦	令和7年10月17日	9,350,000	令和7年10月20日	令和8年1月30日	令和8年1月26日	9,449,000	令和8年1月30日	市内一円は、当該地区において発生する区画線の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなります。 この増額分については、通行車両等の危険性を考慮すると、緊急に対応する必要があるので本工事にて変更を行うことにより施工を実施したい。
250110325	太田東矢島原438号線ほか1路線用地測量業務委託	太田市末広町地内	測量業務	(株) 小林測量	令和7年11月7日	1,947,000	令和7年11月10日	令和8年1月30日	令和8年1月26日	1,947,000	令和8年3月31日	当該業務委託の契約変更について、地権者との境界立会いにおいて、当日都合が合わなかった地権者との日程再調整に不測の時間を要しているため工期延長としたい。
240110365	古戸町排水ポンプ施設設置工事	太田市古戸町地内	管	小林興業(株)	令和7年1月22日	90,387,000	令和7年1月23日	令和7年3月31日	令和8年1月27日	90,387,000	令和8年3月17日	メッシュフェンスが納品されないため、受注者が製造会社に問い合わせたところ、国内外の鋼材の需要過多による原材料不足の影響で納期が2月末とのことであった。 以上の理由から工期内での完成が不可能となったため、工期の延長を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250110190	旧新田保健センター改修工事	太田市新田反町町879番地内	建築一式	協和建設(株)	令和7年8月21日	75,900,000	令和7年8月22日	令和8年1月30日	令和8年1月27日	79,211,000	令和8年1月30日	外部床の木製デッキ改修工事において、劣化したデッキ材を剥がしたところ、下地大引材の腐食の進行とともにデッキ材裏面も劣化しており、設計で想定した改修範囲では来庁者の安全性が確保できないため、劣化が確認された部分の下地材の補強及びデッキ材の改修を行いたい。また、その他の施工数量について実績数量に変更したい。
250110234	太田市立旭小学校 高架水槽ほか改修工事	太田市東矢島町1249番1ほか地内	管	(株)エムテック	令和7年9月8日	8,437,000	令和7年9月9日	令和8年1月30日	令和8年1月27日	8,437,000	令和8年3月18日	当初設計で高架水槽の直下階の既存配管が腐食していたため、高架水槽の改修に併せ更新する計画としたが、コンクリート探知機で調査した結果、通信設備の配線が配管経路の躯体にあることが判明したため、配管経路の見直しが必要となった。現段階で配管距離等による金額の増減は不明なため、工期の延長のみの変更を行いたい。
250110296	(西邑楽)管渠第7-L工区工事	太田市内ヶ島町地内	土木一式	品川建設(株)	令和7年10月17日	5,599,000	令和7年10月20日	令和8年1月30日	令和8年1月27日	6,039,000	令和8年1月30日	当初予定していた下水道管の位置に水道管があったため、水道管の切り直し工が必要となった。それに伴い交通誘導員が、21名から34、5名に増員となった。その他、出来形に変更があったため、増額の変更としたい。
250110267	市内一円路肩舗装整備工事	市内一円地内	舗装	共進安全(株)	令和7年9月26日	5,841,000	令和7年9月29日	令和8年1月30日	令和8年1月28日	5,841,000	令和8年1月30日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事を迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本的に積算・発注を行っています。そのため地域からの要望並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ内容変更の設計を行うこととなります。
250110262	太田市東新町耐震性貯水槽(40m3型)新設工事	太田市東新町394番地内	土木一式	小林興業(株)	令和7年9月26日	9,449,000	令和7年9月29日	令和8年2月10日	令和8年2月2日	10,813,000	令和8年2月10日	掘削工程において、当初の想定を上回る地下水が確認されました。作業環境の確保および施工品質の維持のため、水中ポンプによる強制排水作業が必要になったことから、水替の追加変更をおこないたい。 また、公園広場の品質保持のため、敷き鉄板の数量増加の変更を行いたい。
250110286	(公共)管渠第7-M工区工事	太田市富沢町地内	土木一式	小林興業(株)	令和7年10月17日	16,170,000	令和7年10月20日	令和8年1月23日	令和8年2月2日	16,379,000	令和8年2月6日	排水管の支障による工期の延長により、交通誘導員が増加したため、増工としたい。また、その他出来高に応じて変更が生じたため、増工としたい。
250110198	1級46号線道路改良工事	太市新田村田町地内	土木一式	荻原建設(株)	令和7年8月21日	20,570,000	令和7年8月22日	令和8年2月13日	令和8年2月3日	23,034,000	令和8年2月13日	工事路線の交通量が想定よりも多く、小学校に隣接する通学路であることから、安全を確保するため交通誘導員を63人増(60→123人日)とする。埋設位置不明の既設給水管が側溝敷設の支障となったため、切り直しをする必要が生じた。また、発生土処分先を当初埼玉県熊谷市としていたが、受け入れ先から搬出不可の申し出があり、埼玉県深谷市に搬出先を変更し、運搬距離を17.8km減とし、その他当初設計と差異が生じた数量を変更し、以上のことから増額変更するものです。
250110295	(新田補助)7大原町地内舗装復旧工事	太田市大原町地内	舗装	(有)ミヤマ建設	令和7年10月17日	5,632,000	令和7年10月20日	令和8年2月6日	令和8年2月4日	6,468,000	令和8年2月6日	既設舗装厚について、当初4cmで設計していたが平均1.1cm舗装されていた。よって、舗装版破砕及び運搬、不陸整正をそれぞれ増工したい。以上の理由により増額変更したい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250110306	太田市立綿打中学校 校庭整備工事	太田市新田上田中町182番1ほか地内	舗装	(株) 金谷建設	令和7年11月7日	36,058,000	令和7年11月10日	令和8年2月27日	令和8年2月4日	36,058,000	令和8年3月18日	授業等の学校運営と施工日程の調整が生じました。また、本工事の掘削工においてコンクリートが等が埋設されていることが分かり、その撤去するため時間を要しており、現在の履行期間内では完成させることができないので適正な履行期間を確保するため履行期間の延長を行いたい。
250110312	太田市立九合小学校ほか5校防犯カメラ更新工事	太田市飯塚町1534番ほか5箇所地内	電気通信	(株) ミライト・ワン 群馬支店	令和7年11月7日	9,592,000	令和7年11月10日	令和8年2月6日	令和8年2月4日	9,592,000	令和8年2月6日	カメラを設置するにあたり高所作業車を使用して実際の取り付け位置を確認したところ、樹木などの障害物があったり、画角が悪く対象物の門を写せなかったりと、カメラの取付位置を変更するが生じケーブルや電線管、電線管、土工などの数量が変更となったため、変更を行いたい。
250110260	令和7年度 小規模農村整備事業 新田反町地区 水路整備工事	太田市新田反町町地内	土木一式	(有) 金井工務店	令和7年9月26日	10,846,000	令和7年9月29日	令和8年2月27日	令和8年2月5日	11,759,000	令和8年2月27日	樹木の伐採除根に伴い、運搬工及び処分費をそれぞれ1.6m3増加したい。 施工箇所上流の谷地池の湧水量が冬季でも減少しないため、水路布設にあたり水替え工を増工したい。 これらにより増額で変更したい。
250110250	粕川市営住宅87-D棟屋上防水・外壁改修工事	太田市粕川町39番1地内	防水	(有) 金子塗装	令和7年9月26日	29,238,000	令和7年9月29日	令和8年2月26日	令和8年2月6日	30,888,000	令和8年2月26日	工事施工に先立ち、外壁調査を実施した結果、クラック補修、モルタル浮部補修、爆裂欠損補修等の数量に変更が生じた為変更を行いたい。 そのため、これらに係る費用について契約金額の増額変更を行いたい。
250110277	太田市立城西小学校 校舎屋上防水ほか予防改修工事	太市新野町127番ほか地内	防水	協和建設(株)	令和7年10月17日	112,838,000	令和7年10月20日	令和8年3月13日	令和8年2月6日	123,838,000	令和8年3月31日	高圧洗浄後の打診・目視調査の結果、クラック補修、爆裂・欠損部、浮き部の補修数量等に増減が生じた。また、アスベスト調査結果においてアスベストの含有が認められる建材(防水材・外壁塗材)が発見され、該当部の適切な除去作業と処分の必要が生じたため、変更を行いたい。 また、外壁の補修箇所が増えた事に加えアスベスト含有建材を適切に除去するため、現在の履行期間内では完成させることができないので適正な履行期間を確保するため履行期間の延長を行いたい。(令和8年4月30日まで)
250110292	市内一円(第1・第4工区)道路維持その2工事	太田市新田市野倉町ほか地内	土木一式	(有) 大原設備	令和7年10月17日	7,084,000	令和7年10月20日	令和8年2月13日	令和8年2月6日	7,084,000	令和8年2月13日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では、標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなります。本工事では、別紙位置図箇所にて補修工事を実施したため、内容変更を行いたい。
250110293	市内一円(第2・第3工区)道路維持その2工事	太田市鶴生田町ほか地内	土木一式	(株) 藤生造園土木	令和7年10月17日	7,084,000	令和7年10月20日	令和8年2月13日	令和8年2月6日	7,084,000	令和8年2月13日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事を迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ内容変更の設計を行うこととなります。
250110142	太田市立南中学校ほか3校 照明器具LED化改修工事	太田市高林北町955番1ほか3箇所地内	電気	(株) トーカイ	令和7年7月25日	81,708,000	令和7年7月28日	令和7年12月26日	令和8年2月10日	81,906,000	令和8年2月13日	各校LED工事において各器具の納期が想定よりかかっていることから、工期内に納入可能な器具・数量に仕様を変更したい。 また、南中学校LED化工事の美術室において、部屋の構造上新設器具の取付位置が設計位置より低くなってしまい、席により机上照度に大きなばらつきが発生することが判明した。生徒の学習環境に悪影響を及ぼす可能性があるため、照明器具の仕様を変更したい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250110143	太田市立綿打中学校ほか3校 照明器具L E D化改修工事	太田市新田上田中町182番1ほか3箇所地内	電気	志摩電気(株)	令和7年7月25日	79,563,000	令和7年7月28日	令和7年12月26日	令和8年2月10日	79,926,000	令和8年2月13日	既存同等の明るさに合わせた設計器具では照度が不十分な箇所があることが判明したため、十分な照度が確保できるよう器具の変更を行いたい。また、設計図書と現場の照明器具数に相違があったため、現場に合わせて数量の変更を行いたい。
250110144	太田市立藪塚本町中学校ほか3校 照明器具L E D化改修工事	太田市大原町660番1ほか3箇所地内	電気	(株) 渡良瀬電気	令和7年7月25日	78,837,000	令和7年7月28日	令和7年12月26日	令和8年2月10日	84,832,000	令和8年2月13日	藪塚本町中学校の南校舎について施工にあたり照明器具を取り外し調査したところ、天井の下部が木製であり、照明器具の固定方法もビス止めであった。公共工事標準仕様書などによると照明器具はボルト吊りとして定められているため、新規にアンカーを打設する必要が生じた。通常ならば天井ボードを剥がしてアンカーを打設しボルトをセットするが、上記の校舎については天井下部が木製の上、ボードが大型ホチキス止めなので容易に取り外すことが困難であった。また天井に潜って作業を行うにも天井内のスペースも30~40cm程度と狭く作業もできなかった。対象器具は400台程度あり、一般的な方法では大変時間がかかるため、下請けの内装業者によって照明器具交換に先じてアンカーを打設するための天井点検口を設置し、電気業者が照明交換の際に併せてアンカー打設をする方法での施工に変更したい。
250110145	太田市立西中学校ほか3校 照明器具L E D化改修工事	太田市八幡町24番1ほか3箇所地内	電気	三光電気(株)	令和7年7月25日	71,709,000	令和7年7月28日	令和7年12月26日	令和8年2月10日	71,863,000	令和8年2月13日	既存同等の明るさに合わせた設計器具では照度が不十分な箇所があることが判明したため、十分な照度が確保できるよう器具の変更を行いたい。また、設計図書と現場の照明器具数に相違があったため、現場に合わせて数量の変更を行いたい。
250110146	旧太田市立新田小学校給食センター解体工事	太田市新田金井町607番ほか地内	解体	(株) コグレ	令和7年7月25日	54,010,000	令和7年7月28日	令和8年2月13日	令和8年2月10日	54,010,000	令和8年2月27日	地中に埋設されている基礎及び杭の撤去作業の際、深さ1m程度で湧水が発生し、その水を強制排水するなど施工しているため、当初想定している工期より期間を要しており、現在の履行期間内では完成させることができないので適正な履行期間を確保するため履行期間の延長を行いたい。
250110187	2級62号線道路新設(第1期)工事	太田市新田下江田町地内	土木一式	守屋建設(株)	令和7年8月21日	115,500,000	令和7年8月22日	令和8年3月31日	令和8年2月10日	121,308,000	令和8年3月31日	現場への仮設道を施工する際、想定よりも現況高が低かったため路盤材を追加したい。また、重力式擁壁では重さで堤防が沈下しないか、と河川管理者から指摘があったため、堤防の形態を重力式擁壁からL型擁壁に変更したい。 これらの内容を反映した変更を行うもの。
250110256	太田富沢細谷379号線道路改良工事	太田市細谷町地内	土木一式	(株) カワタ	令和7年9月26日	15,411,000	令和7年9月29日	令和8年2月20日	令和8年2月10日	16,280,000	令和8年2月20日	現道について、舗装をはがしたところ路盤が全くない状態であることがわかった。拡幅後は交通量の増加が見込まれるため上層路盤、下層路盤の数量の増加及びこれに伴う土工の数量を変更し舗装の強度を向上させたい。残土の処分先についてより近い場所が見つかったため運搬距離を変更したい。 これらの内容を反映した変更を行うもの。
250110237	宝泉行政センター受変電設備等改修工事	太田市西野谷町38番2地内	電気	(株) makiden	令和7年9月8日	6,006,000	令和7年9月9日	令和8年2月20日	令和8年2月12日	6,292,000	令和8年2月20日	発電機のオーバーホール実施時に詳細な点検を行った結果、発電機用バッテリーの劣化が確認され、現状のままでは安定した運転の確保が困難であると判断されたため、当該バッテリーの交換を行いたい。それに伴い金額を変更したい。
250110294	市内一円(第5・第6工区)道路維持その2工事	太田市由良町ほか地内	土木一式	(株) アシエコーポレーション	令和7年10月17日	7,084,000	令和7年10月20日	令和8年2月13日	令和8年2月12日	7,084,000	令和8年2月13日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発注した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなります。本工事では、別紙位置図箇所に補修工事を実施したため、内容変更を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250120033	宝泉市営住宅ほか2箇所駐車場区画線復旧工事	太田市宝町194番ほか2箇所地内	塗装	共進安全(株)	令和7年11月7日	3,245,000	令和7年11月10日	令和8年2月20日	令和8年2月12日	3,443,000	令和8年2月20日	宝泉市営住宅の駐車場出入口通路部分の工事において、現地と設計に相違がありより歩きやすくするため、通行面積の数量増加変更をしたい。土間下について掘削した結果沈み込みが懸念されたので、砕石敷を増加変更したい。 また、位置出し時に駐車場利用者の要望により、設計よりもライン長さを短くした部分が出たため、数量減少を、消防空地に駐車禁止の文字記載の要望により、縦2.0m×横1.2m程度の黄色溶融塗装文字を増加変更したい。 以上のこと等により、工事金額の増額を伴う変更契約を行いたい。
250110313	市内一円(全域)路面標示その2工事	市内一円(全域)地内	塗装	岩澤建設(株)群馬支店	令和7年11月7日	9,317,000	令和7年11月10日	令和8年2月16日	令和8年2月13日	9,350,000	令和8年2月16日	市内一円工事は、当該地区において発生区画線の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本的に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ内容変更の設計を行うこととなります。 この増額分については、通行車両等の危険性を考慮すると緊急に対応する必要があり、次の発注まで延期できないと判断されるため本工事にて変更を行うことにより施工を実施したい。
250110076	市内一円水路用地伐木業務委託	市内一円地内	造園	(株)あづま造園土木	令和7年5月8日	1,122,000	令和7年5月9日	令和8年2月27日	令和8年2月18日	1,507,000	令和8年2月27日	本業務委託は、当初設計において標準的な伐竹・伐採業務を基に発注し、その後、地元区長等の要望に対して迅速に対応し、市民の安全確保や農業者の経営安定を図るために施行するものである。そこで、工期内に対応した内容に基づき、その出来高に合わせて変更したい。
250110205	市内一円狭あい道路整備その4工事	市内一円(東部)地内	舗装	竹部工業(株)	令和7年8月21日	9,438,000	令和7年8月22日	令和8年2月27日	令和8年2月18日	5,610,000	令和8年2月27日	本工事は、太田市狭あい道路整備事業の一環であり、当初設計において舗装工の標準構造を基に発注後、道路後退部分の協議が完了した箇所について順次整備を行うものです。 当初設計では、舗装工A=690㎡(23箇所)を予定していたが、舗装工A=198.44㎡(10箇所)、CB塀撤去工(2箇所)に変更としたい。
250110206	市内一円狭あい道路整備その5工事	市内一円(西部)地内	舗装	(株)日興	令和7年8月21日	9,438,000	令和7年8月22日	令和8年2月27日	令和8年2月18日	8,140,000	令和8年2月27日	本工事は、太田市狭あい道路整備事業の一環であり、当初設計において舗装工の標準構造を基に発注後、道路後退部分の協議が完了した箇所について順次整備を行うものです。 当初設計では、舗装工A=690㎡(23箇所)を予定していたが、舗装工A=231.6㎡(8箇所)、CB塀等撤去工(4箇所)、生垣・樹木等撤去工(2箇所)に変更としたい。
250110207	市内一円狭あい道路整備その6工事	市内一円(中部)地内	舗装	環境翔開発(株)	令和7年8月21日	9,438,000	令和7年8月22日	令和8年2月27日	令和8年2月18日	9,438,000	令和8年3月16日	本工事は、太田市狭あい道路整備事業の一環であり、当初設計において舗装工の標準構造を基に発注後、道路後退部分の協議が完了した箇所について順次整備を行うものです。 今回整備予定箇所について土地所有者等の都合により工事進捗が遅れたため、工期延長を行いたい。(工事完了予定日：令和8年2月27日)
250110281	毛里田行政センタートイレ改修工事	太田市矢田堀町244番5地内	管	小林興業(株)	令和7年10月17日	31,460,000	令和7年10月20日	令和8年2月27日	令和8年2月18日	31,713,000	令和8年2月27日	既存設備を取り外したところ下部の床面に段差があることが分かり、仕上げとなる床シート貼り工事が出来ないためレベル処理を行いたい。また、天井仕上材に石綿が含有していることが分かったためその処分を行いたい。 その他、工事箇所での納まりを検討した結果、必要となる措置の数量について変更を行いたい。
250110289	太田市消防団旧第1分団第1部車庫詰所等解体工事	太田市東本町39番2地内	解体	元盛建設工業(株)	令和7年10月17日	10,098,000	令和7年10月20日	令和8年2月27日	令和8年2月18日	10,098,000	令和8年3月12日	屋根金属板葺きと野地板間の隠ぺい部に施工されていたアスファルトルーフィングについて設計時では調査を行うことができなかったため、アスベスト調査を行った。調査の結果、アスベスト含有建材であることが判明したため、調査及び解体に伴う工程は鉄骨本体の解体前に行う必要があることから当初の工事工程よりも工期を要する。また、その当該工事に伴う解体数量及び金額の調整も含めて工期の延長を行うもの。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250110160	藪塚本町第四53号線道路改良工事	太田市大原町地内	土木一式	小林興業(株)	令和7年7月25日	17,952,000	令和7年7月28日	令和8年1月30日	令和8年2月19日	18,876,000	令和8年2月20日	沿線住民と車の出入り及び間口の擦り付け等について調整した結果、想定以上に施工日数を要したことから、交通誘導員が増員となった。(40→60人日) また、舗装計画高に合わせて下水マンホール蓋及び塀等の嵩上げが必要だったため、追加で実施することとした。 そのほか、ダイオキシンの土壌試験実施や舗装工等の出来高に基づいて、増額変更したい。
250110217	(公共補助)管渠第7-4工区工事	太田市飯塚町地内	土木一式	利根建設(株)	令和7年9月8日	52,580,000	令和7年9月9日	令和8年3月11日	令和8年2月20日	55,176,000	令和8年3月11日	当工事の埋設調査を行うなかで、22011-2-1A路線内に旭中学校の排出圧送管が埋設されており、左記の関係で学校施設の関係課と協議を行った結果、既存圧送管の経年劣化が進んでいるため、管延長を延ばし、旭中学校内に公共枮の設置を行うことになった。そのため、管延長及び公共枮の設置が増加いたしました。 既設舗装の状態が良くなかったため、舗装復旧の影響範囲が増加いたしました。 以上の理由により、増加変更したい。
250110324	新田南北153号線用地測量業務委託	太田市新田木崎町地内	測量業務	(有)中村測量設計	令和7年11月7日	4,455,000	令和7年11月10日	令和8年2月27日	令和8年2月20日	4,455,000	令和8年3月31日	当該業務委託の契約変更について、道路の線形を決定するに当たり、地権者との調整に不測の日数を要している。このため工期を延長して業務にあたりたい。
250150005	令和7年度 尾島東部土地区画整理事業 建物等調査及び積算(その2)業務委託	太田市岩松町地内	補償関係コンサルタント業務	(株)森エンジニアリング太田支店	令和7年12月12日	4,059,000	令和7年12月15日	令和8年3月19日	令和8年2月20日	4,939,000	令和8年3月19日	現地調査の結果、「工作物」として積算計上していた調査対象敷地内にある付属家2棟について、建物調査積算要領と照合したところ「建物」として積算計上すべきであるため設計変更を行う。 また、上記設計変更に伴い請負額増額を行いたい。
250110227	令和7年度 小規模農村整備事業 新田木崎地区 水路整備工事	太田市新田木崎町地内	土木一式	(有)ミヤマ建設	令和7年9月8日	15,092,000	令和7年9月9日	令和8年2月27日	令和8年2月24日	15,532,000	令和8年2月27日	地権者及び耕作者と現地立会し、水田取水のため23.9m水路高さを変更したい。また取水口排水口を6箇所追加したい。 これらにより増額で変更したい。
250110229	太田中根石ノ塔708号線道路改良工事	太田市中根町地内	土木一式	茂原建設(株)	令和7年9月8日	13,387,000	令和7年9月9日	令和8年2月27日	令和8年2月24日	14,124,000	令和8年2月27日	当初予定していた残土の指定処分先の受け入れが定期的に困難となったため、次の候補地に変更したことから運搬距離が延びるため増額となる。また、設計時点では了承を得られていなかった隣接者との協議が済み、より排水効率の良い施工を行うため舗装工事を増工したい。
250110251	(西邑楽)管渠第7-1工区工事	太田市石原町地内	土木一式	(株)金谷建設	令和7年9月26日	29,755,000	令和7年9月29日	令和8年1月30日	令和8年2月24日	27,005,000	令和8年2月27日	NTTの埋設管が支障となることにより、下水道管の占用位置を変更することとなった。これにより、路線延長及びマンホールの数量が減少したため、減工の変更設計としたい。 また、その他出来形の応じて変更が生じたため、減工の変更設計としたい。
250110257	令和7年度 小規模農村整備事業 由良地区 水路整備工事	太田市由良町地内	土木一式	元盛建設工業(株)	令和7年9月26日	14,894,000	令和7年9月29日	令和8年2月27日	令和8年2月24日	15,950,000	令和8年3月6日	既設水路の構造及び通りが新設する水路と異なるため、既設水路を新設水路に布設替えしたい。 地権者及び耕作者と現地立会において、取水口排水口を13箇所追加し、側溝蓋を36枚追加したい。 耕作者と水路及び取水口の追加に関して7日間の協議日数を要したため、工期を7日間延長したい。 これらにより、増額と工期延長で変更設計を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250110335	太田市立鳥之郷小学校 給食室エアコン改修工事	太田市鶴生田町83番2ほか地内	管	小川設備工業(株)	令和7年12月1日	14,135,000	令和7年12月2日	令和8年2月27日	令和8年2月25日	15,620,000	令和8年2月27日	当初設計が天井埋込型エアコンのため、天井内部を詳細に調査したところ、既存換気ダクトが想定した位置と異なり配管されていることが判明した。 埋込必要寸法が確保できないことや天井内の配管経路の変更が生じたため、配管・電線管等の距離の増減、エアコン機種の変更が必要となった。 その他、施工者と協議した結果、仕様、数量に増減が生じたため、変更を行いたい。
250110340	太田市立沢野中央小学校 給食室エアコン改修工事	太田市富沢町73番ほか地内	管	(株) トーカイテクノ	令和7年12月1日	8,426,000	令和7年12月2日	令和8年2月27日	令和8年2月25日	8,426,000	令和8年2月27日	屋外用動力盤の新設において、換気扇フード等の障害物を避けるために配管ルートを再検討した結果、数量が増が生じた。 また、施工者と共に収まり・機能性を協議・検討した結果、冷媒配管等の保温材や天井点検口の数量に増減が生じたため設計内容の変更を行いたい。
250110090	太田市新田文化会館・総合体育館電灯改修工事	太田市新田金井町607番地内	電気	イズミ電機工業(株)	令和7年6月11日	82,786,000	令和7年6月12日	令和8年1月7日	令和8年2月26日	92,994,000	令和8年3月13日	既存利用としていた配線類は、経年劣化等によって絶縁不良が発生し、安全基準を満たさない状況になっており、引き替え工事を追加する必要が生じた為変更を行いたい。
250110117	高林南町排水構造物詳細設計業務委託	太田市高林南町地内	土木関係建設コンサルタント業務	(株) 森エンジニアリング太田支店	令和7年6月11日	20,460,000	令和7年6月12日	令和8年2月27日	令和8年2月26日	20,460,000	令和8年3月31日	地質調査箇所の選定において、民地を借地するため地権者交渉したところ、調整に時間を要することが分かった。このため、後続の作業に遅れが生じてしまい、履行期間内の完了が困難となったことから、履行期間の延長を行いたい。
250110146	旧太田市立新田学校給食センター解体工事	太田市新田金井町607番ほか地内	解体	(株) コグレ	令和7年7月25日	54,010,000	令和7年7月28日	令和8年2月13日	令和8年2月26日	54,010,000	令和8年2月27日	地中に埋設されている杭の撤去本数が増加しました。また、施工性を考慮し土留めシートパイルの形状を変更しました。 その他、施工者・施設管理者と共に機能性を協議・検討した結果、仕様・数量に増減が生じたため変更を行いたい。
250110161	峯山橋補修工事	太田市上強戸町地内	土木一式	(有) プリティビルド	令和7年7月25日	12,463,000	令和7年7月28日	令和8年2月27日	令和8年2月26日	12,628,000	令和8年2月27日	受注業者が起工測量を行った際、既設の橋梁用伸縮継手装置と舗装の接着が強く、撤去する際に舗装を破損させる懸念が生じた。 その後、施工計画通りの方法で撤去を行ったが、舗装に破損が生じたため当初設計で計上していない舗装復旧工(A=18.7m2)が必要となった。 以上のことから増額変更としたい。
250110166	宝町19号橋ほか1橋補修工事	太田市宝町地内	土木一式	(株) 玉上組	令和7年7月25日	7,117,000	令和7年7月28日	令和8年2月27日	令和8年2月26日	7,337,000	令和8年2月27日	起工に際し現地確認を実施した結果、設計当初確認した損傷よりも進行が見られたため、断面修復工施工体積(0.71m3→0.74m3)の変更が生じた。 以上の理由により増額変更を実施したい。
250110311	太田市新田文化会館・総合体育館ロビーほか内装改修工事	太田市新田金井町607番地内	建築一式	(株) トーカイテクノ	令和7年11月7日	18,095,000	令和7年11月10日	令和8年2月27日	令和8年2月26日	18,095,000	令和8年2月27日	床仕上げ材を剥がした下地コンクリートに、構造的に支障となるクラックがあったため、撤去、復旧の必要性があった。また、床下地コンクリートの状態が全体的に良くないことや、ホール出入口の重量の重いドアを開閉する際に床に干渉していることなどの問題を、床材の仕様を変更することで解消したい。その他、実績による数量変更についても併せて行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250110326	1級29号線舗装補修工事	太田市岩瀬川町ほか地内	舗装	荒木土木(株)	令和7年12月1日	69,168,000	令和7年12月2日	令和8年2月27日	令和8年2月26日	68,816,000	令和8年2月27日	当該工事において業者による起工測量を行った結果、切削オペレ工の面積が当初設計の6109.8m2から5990.0m2に減少した。 以上の理由により、減額変更を行いたい。
250120036	市内一円(全域)通学路路面標示工事	太田市内(全域)地内	塗装	岩澤建設(株)群馬支店	令和7年12月1日	3,960,000	令和7年12月2日	令和8年2月27日	令和8年2月26日	3,960,000	令和8年2月27日	市内一円工事は、当該地区において要望された箇所「通学路」に路面標示を施工するものです。当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、市内の小学校からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生し、その状況に応じ内容変更の設計を行うこととなります。
250110283	木崎行政センター衛生設備改修工事	太田市新田木崎町1215番1地内	建築一式	工藤建設工業(株)	令和7年10月17日	24,090,000	令和7年10月20日	令和8年3月6日	令和8年2月27日	24,882,000	令和8年3月24日	既存コンクリート壁の解体によって生じる騒音および粉塵に対して行政窓口業務に支障が生じてしまったため、一般的なハンドブレーカーによる工法からウォールクラッシュャーを併用した工法への変更および仮設間仕切り壁の設置を行いたい。 また、工法変更に伴い当初の工事工程より工期と請負費の増額を要する。よって、設計内容の増減額の調整も含めて工事請負費の変更と工期の延長を行うもの。
250110361	R7東別所町管渠更生工事	太田市東別所町地内	土木一式	協和建設(株)	令和7年12月12日	24,750,000	令和7年12月15日	令和8年3月6日	令和8年2月27日	23,122,000	令和8年3月6日	小口径の人孔2箇所において、更生工事が困難であると判明した。請負業者と対応について協議したところ、1箇所は人孔の布設替えをすることで、更生工事が可能と判断したため、人孔の布設替え分を増額変更としたい。また、残り1箇所は布設替えで民地へと介入し、更生不可と判断したため、更生工事を1スパン減らした分を減額変更としたい。 以上をもとに積算すると、減額となるため、下記のとおり減額変更としたい。
250110359	綿打地区舗装補修工事	太田市新田大根町ほか地内	舗装	加藤建設興業(株)	令和7年12月12日	27,467,000	令和7年12月15日	令和8年3月13日	令和8年3月2日	27,940,000	令和8年3月13日	当該工事において業者による起工測量を行った結果、舗装工の面積が当初設計の3343.4m2から3358.5m2に増加した。また、切削オペレ工の面積も当初設計の624.0m2から644.4m2に増加した。 以上の理由により、増額変更を行いたい。
250110369	市内一円(全域)路面標示その3工事	市内一円(全域)地内	塗装	(株)マネット	令和7年12月12日	9,295,000	令和7年12月15日	令和8年3月6日	令和8年3月2日	9,405,000	令和8年3月6日	市内一円工事は、当該地区において発生する区画線の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では、標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなります。 この増額分については、通行車両等の危険性を考慮すると、緊急に対応する必要があり、次の発注まで延期できないと判断されるため、本工事にて変更を行うことにより施工を実施したい。
250110220	旧フードバンクおたの解体工事	太田市熊野町2番8地内	解体	(株)玉上組	令和7年9月8日	26,752,000	令和7年9月9日	令和8年3月9日	令和8年3月3日	29,161,000	令和8年3月9日	アスファルト舗装に際し、路床部分は既存の不陸調整のみとしていたが、地盤の状態が想定より軟弱であった為路床地盤の置換えを行う変更をした。 また、プール南側メッシュフェンスを目隠フェンスに変換を計画していましたが、建物が解体された事によりプールの東側も目線が通る様になってしまったので、東側メッシュフェンスも目隠フェンスに変更をした。 廃棄物の数量が当初図面からの設計と現地で差異があったため変更をした。 以上の事等により、工事金額の増減を伴う変更契約を行いたい。
250110285	太田市老人福祉センターかたくりの里外壁等改修工事	太田市吉沢町5292番地内	塗装	(株)坂本塗装工業	令和7年10月17日	17,985,000	令和7年10月20日	令和8年3月13日	令和8年3月3日	19,140,000	令和8年3月13日	工事箇所に隣接する広場がグラウンドゴルフ場としても利用されており、工事車両の進入により芝生を損傷する恐れがあるため、既存の土塁を一時的に撤去・復旧して工事のための施工通路を確保した。また、屋根瓦が一部損傷していることが分かり、防水性・安全性を確保するために補修を行いたい。また、外構フェンス下部から浴室側が見通せる可能性があるため、コンクリート緑石で視線を遮る工事を実施したい。その他工事箇所での納まりを検討した結果、必要となる措置の数量について変更を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250110309	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東長岡地区 遊水池法面保護工事	太田市東長岡町地内	土木一式	(株) ササガワ	令和7年11月7日	35,860,000	令和7年11月10日	令和8年3月13日	令和8年3月3日	35,860,000	令和8年3月31日	本工事の施工にあたり、地元地区との迂回等の通行規制協議に不測の日数を要した。 このことから、当初の履行期間では完成させることが出来ないため、令和8年4月30日まで工期を延長して施工に当たりたい。(繰越予定)
250110310	農業水路等長寿命化・防災減災事業 龍舞町地区 法面保護工事	太田市龍舞町地内	土木一式	加藤建設興業(株)	令和7年11月7日	35,354,000	令和7年11月10日	令和8年3月13日	令和8年3月3日	35,354,000	令和8年3月31日	本工事の施工にあたり、地元農家および隣接自治体(邑楽町)との通行規制等の協議に不測の日数を要した。 このことから、当初の履行期間では完成させることが出来ないため、令和8年4月30日まで工期を延長して施工に当たりたい。(繰越予定)
250110363	1級75号線舗装補修工事	太田市藪塚町地内	舗装	(株) ササガワ	令和7年12月12日	19,580,000	令和7年12月15日	令和8年3月6日	令和8年3月3日	19,668,000	令和8年3月6日	当該工事において業者による起工測量を行った結果、切削パイル工の面積が当初設計の2637.0m ² から2649.5m ² に増加した。 以上の理由により、増額変更を行いたい。
250110367	R7ストックマネジメント事業マン ホール蓋更新工事	太田市飯田町地内	土木一式	(有) ミヤマ建設	令和7年12月12日	12,760,000	令和7年12月15日	令和8年3月13日	令和8年3月3日	13,420,000	令和8年3月13日	現況の道路に対するマンホール蓋の高さ調整に伴い、調整リングとモルタルの数量を変更する必要が生じた。また、マンホール蓋更新の際に撤去したアスファルト舗装及びコンクリートの数量に差異が生じた。併せて、現況復旧をするために区画線を引く必要があったため、その数量を計上したい。 以上のことから、増額変更としたい。
250110380	太田市立城西中学校ほか4校防犯カ メラ更新工事	太田市新野町74番ほか 4箇所地内	電気通信	(株) ミライト・ワン 群馬支店	令和7年12月26日	6,600,000	令和8年1月5日	令和8年3月18日	令和8年3月4日	6,468,000	令和8年3月18日	木崎中学校において、カメラ取付位置の調査時に通用門から地域住民の出入りを確認した。土地を調査したところ、学校敷地内に道路用地があることが判明し、学校の通用門でないため、道路用地に向けたカメラを取りやめることとなった。その他、施工者と協議した結果、仕様、数量に増減が発生したため、変更を行いたい。
250120048	太田市尾島健康福祉増進センター排 煙窓改修工事	太田市備前島町196番1 地内	建築一式	(株) トーカイテクノ	令和7年12月26日	3,410,000	令和8年1月5日	令和8年3月5日	令和8年3月4日	3,278,000	令和8年3月5日	工事の着手後に足場を設置し高窓の調査を実施した結果、一部の排煙窓についてはワイヤー調整により正常に作動することが確認されたため、部品交換が不要となった。このため設計数量の見直しに伴い、契約金額の変更を行いたい
240110348	高林南町排水ポンプ施設設置工事	太田市高林南町地内	管	小林興業(株)	令和6年12月25日	111,760,000	令和6年12月26日	令和7年3月31日	令和8年3月5日	111,760,000	令和8年3月17日	現場への資機材搬入について既存の道路を使用する計画であったが、受注者との現場立会で、東毛工業用水の弁篋が老朽化していることが分かり搬入車両で破損させることがないよう、別の箇所に仮設の進入道路を設けたい。 また、河川堤防道路の歩行者が比較的多いこと、現場付近は抜け道で通行車両も比較的多く、歩行者及び車両の安全を確保するため交通誘導員を配置したい。 以上の理由から増額変更で対応したい。
250110252	令和7年度岩瀬川市営住宅5号棟外壁 及び屋外階段改修工事	太田市岩瀬川町478番1 地内	塗装	市川建設(株)	令和7年9月26日	27,148,000	令和7年9月29日	令和8年3月9日	令和8年3月5日	27,500,000	令和8年3月18日	外部足場設置後、工事施工に先立ち外壁及び屋根の調査を実施した結果、劣化状況が著しく進行しており、外壁サイディング材とモールディング材の浮部補修箇所の数量は増加による差異が生じた。それにより、下地補修及び下地調整の工程は塗装工事の工程前に行うことから当初の工程よりも工期を要する。 よって、設計内容の増減額の調整も含めて工事請負費の変更と工期の延長を行うもの。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250110290	R7 金山遊歩道改修工事	太田市長手町地内	土木一式	斎藤商事(株)	令和7年10月17日	8,976,000	令和7年10月20日	令和8年3月13日	令和8年3月5日	10,802,000	令和8年3月31日	現地踏査の結果、階段数や排水工設置の必要性が生じたため数量を変更したい。 また、ぐんまこどもの国園内および遊歩道利用者の安全を確保するため、交通誘導警備員を増員したい。 以上の理由により増額変更とした。 工事期間中に、施工箇所近隣にて熊の目撃情報が相次ぎ、進入経路であるぐんまこどもの国が一時閉園になるなど、施工できない不測の期間を要したため工期を4月24日まで延長したい。(繰越予定)
250110329	1級21号線舗装補修工事	太田市由良町地内	舗装	大沢建設(株)	令和7年12月1日	28,204,000	令和7年12月2日	令和8年3月6日	令和8年3月5日	27,093,000	令和8年3月6日	起工に際し現地測量を実施した結果、設計当初想定した面積に差異が生じたため施工面積(-204.6㎡)を減工したい。 以上の理由により減額変更を実施したい。
250120047	太田市立綿打中学校ほか1校 屋内運動場間仕切りネット改修工事	太田市新田上田中町182番1ほか1箇所地内	建築一式	和田兼建設(株)	令和7年12月26日	4,070,000	令和8年1月5日	令和8年3月13日	令和8年3月5日	4,070,000	令和8年3月23日	屋内運動場において間仕切りネットを取り付けるための数日間の作業を伴うことにより、イベントや部活動等の学校運営と施工日程の調整が生じたため、履行期間の延長を行いたい。
250110207	市内一円狭あい道路整備その6工事	市内一円(中部)地内	舗装	環境翔開発(株)	令和7年8月21日	9,438,000	令和7年8月22日	令和8年2月27日	令和8年3月6日	5,632,000	令和8年3月16日	本工事は、太田市狭あい道路整備事業の一環であり、当初設計において舗装工の標準構造を基に発注後、道路後退部分の協議が完了した箇所について順次整備を行うものです。 当初設計では、舗装工A=690㎡(23箇所)を予定していましたが、舗装工A=212.51㎡(10箇所)、生垣・樹木撤去工(1箇所)、グレーチング布設工(1箇所)に変更とした。
250110274	令和7年度公共下水道管路施設ストックマネジメント事業 実施設計(更生工法)業務委託	太田市東本町ほか地内	土木関係建設コンサルタント業務	(株)アイ・ディー・エー太田営業所	令和7年9月26日	12,034,000	令和7年9月29日	令和8年3月16日	令和8年3月6日	9,306,000	令和8年3月31日	本案件においては、「既設管調査」の作業を想定していたが、過年度に実施したテレビカメラ調査の結果をもとに、管渠の劣化状況や支障物等の有無を確認できたため、減工したい。また、更生工法(複合管)については、既設管路の機能耐久調査(別途発注)の結果を基に耐震計算をする必要があると判明したため、工期の延長をしたい。
250110305	太田市立強戸小学校ほか5校 照明器具LED化改修工事	太田市天良町858番2ほか5箇所地内	電気	(株)実電機工事	令和7年11月7日	39,754,000	令和7年11月10日	令和8年3月9日	令和8年3月6日	42,185,000	令和8年3月31日	着手に伴いLED照明器具をメーカーに発注したが、通常納期1週間のところ、需要過多による生産の遅れがあり納入に3ヶ月~4ヶ月要するとの回答を得た。これに伴い、当初の履行期間では完成させることができないため履行期間の延長を行いたい。(繰越予定) また、既存同等の台数に合わせた設計器具では照度が不十分な箇所があることが判明したため、十分な照度が確保できるような器具の変更を行いたい。また、設計図書と現場の照明器具数に相違があったため、現場に合わせて数量の変更を行いたい。
250110306	太田市立綿打中学校 校庭整備工事	太田市新田上田中町182番1ほか地内	舗装	(株)金谷建設	令和7年11月7日	36,058,000	令和7年11月10日	令和8年2月27日	令和8年3月6日	39,534,000	令和8年3月18日	掘削工においてコンクリート等が埋設されていることが分かり、その撤去処分が追加になった。 グラウンドコート整備において、設計時で想定していたより既存地盤面が低いことが判明したため、残土処分がなくなり購入土を搬入することになった。また、北側駐車場と段差が生じたため、歩車道境界ブロックを設置して段差解消の必要があるため変更を行いたい。
250110308	太田市立太田小学校ほか5校 照明器具LED化改修工事	太田市本町31番1ほか5箇所地内	電気	(株)maki den	令和7年11月7日	35,343,000	令和7年11月10日	令和8年3月9日	令和8年3月6日	37,169,000	令和8年3月31日	着手に伴いLED照明器具をメーカーに発注したが、通常納期1週間のところ、需要過多による生産の遅れがあり納入に3ヶ月~4ヶ月要するとの回答を得た。これに伴い、当初の履行期間では完成させることができないため履行期間の延長を行いたい。(令和8年5月29日まで) また、既存同等の台数に合わせた設計器具では照度が不十分な箇所があることが判明したため、十分な照度が確保できるような器具の変更を行いたい。また、設計図書と現場の照明器具数に相違があったため、現場に合わせて数量の変更を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250110344	(公共)管渠第7-0工区工事	太田市富沢町ほか地内	土木一式	品川建設(株)	令和7年12月1日	6,358,000	令和7年12月2日	令和8年3月13日	令和8年3月9日	6,358,000	令和8年3月30日	今回の工事が、近隣の(公共)管渠第7-M工区工事と工事時期が重なるため、地元から車両通行のため、利便性に配慮してほしいとの申し出があった。このため地元の意向を尊重し工事時期をずらすため、17日間の工期延長とした。
250110368	(公共補助)7岩瀬川町地内舗装復旧(その2)工事	太田市岩瀬川町地内	舗装	(有)ミヤマ建設	令和7年12月12日	9,427,000	令和7年12月15日	令和8年3月13日	令和8年3月9日	9,702,000	令和8年3月13日	現場が住宅街の生活道路であり、住民車両の出入りが多く、歩行者等の安全を確保するため、誘導員を増員して対応したい。また、起工測量の結果、施工面積を減少したため、設計変更をしたい。また、既設舗装が平均6cm程度と厚く舗装殻が多く発生したため、設計変更をしたい。
240110381	令和6年度 太田由良北原224号線道路改良工事	太田市由良町地内	土木一式	守屋建設(株)	令和7年2月27日	44,990,000	令和7年2月28日	令和7年3月31日	令和8年3月11日	19,657,000	令和8年3月30日	本工事はコンサルから挙がった成果品をもとに発注したが、発注後に現場と事前に行った関係機関との協議内容に齟齬があることが分かり、再協議が難航したため工事着手が大きく遅れてしまった。更に、齟齬がある状態で工事を続行することは請負業者へのリスクが大きく、現状で施工可能なのは水道の切り直し工事のみであると判断した。よって、工期の延長と共に水道の切り直し工事以外の部分を減額変更したい。
250110282	(西邑楽補助)管渠第7-6工区工事	太田市東長岡町地内	土木一式	工藤建設工業(株)	令和7年10月17日	27,940,000	令和7年10月20日	令和8年3月13日	令和8年3月11日	31,878,000	令和8年6月30日	道路占用にあたり、管理者の太田土木事務所より本来1カ月程度で許可が下りるが、交通渋滞の影響が予測される場所との見解から、許可をいただくまでに4カ月有してしまった。また、太田土木事務所より、県道部分を夜間工事にて施工するよう指示があったため、夜間に施工が余儀なくされたため、夜間作業による労務費の増額が必要となった。これに伴い、工期延期と夜間作業の設計変更を行いたい。
250110289	太田市消防団旧第1分団第1部車庫詰所等解体工事	太田市東本町39番2地内	解体	元盛建設工業(株)	令和7年10月17日	10,098,000	令和7年10月20日	令和8年2月27日	令和8年3月11日	10,098,000	令和8年3月12日	解体された鉄筋コンクリートの分別処分において、履行場所が狭小敷地で分別作業の範囲を確保することが困難あり、また敷地周囲が住宅の駐車場用地であることから近隣への支障にも配慮してコンクリートの発生材処分を鉄筋を含めた処分に設計変更を行いたい。 そのほか、調査によりアスベストの含有が検出されたアスファルトルーフィングの解体工事及び建設発生材の運搬や処分に伴う設計数量に生じた実数量との差異について金額の調整を行うもの。
250110323	太田鶴生田平野684号線測量設計業務委託	太田市鶴生田町地内	土木関係建設コンサルタント業務	(株)アイ・ディー・エー太田営業所	令和7年11月7日	8,470,000	令和7年11月10日	令和8年3月19日	令和8年3月11日	10,417,000	令和8年3月31日	現地調査の結果、設計業務において用排水路に関する詳細な検討が必要になったため、仮設構造物・用排水路設計及びその他必要な経費を計上する。測量業務について、地元調整の結果、土地の分筆が必要になったため、分筆対象地の隣接地を追加で測量する経費を計上する。 また、上記の追加作業のほか地元調整に不測の日数を要したため、履行期間を延長をする。令和8年5月29日まで(繰越予定)
250110332	尾島地区舗装補修工事	太田市阿久津町ほか地内	舗装	西村興業(株)	令和7年12月1日	22,946,000	令和7年12月2日	令和8年3月13日	令和8年3月11日	21,065,000	令和8年3月13日	舗装新設箇所の施工に際し地元区長との調整を行った際、現況の路盤が軟弱な土砂等ではなく強固な砕石の路盤材が散見された。当初は土砂等を掘削した後、上層路盤工を行う予定であったが上記を理由に路盤の不陸整正での施工となった。(上層路盤工:A=1405.7→396.0m3)。 以上の理由により、減額変更をしたい。
250110334	令和7年度太田市尾島親子ふれあいプール塗装改修工事	太田市亀岡町102番地内	塗装	ビルハウス(株)	令和7年12月1日	13,761,000	令和7年12月2日	令和8年3月12日	令和8年3月11日	16,709,000	令和8年3月19日	塗装工事に先立ち、プール内の既存塗装を撤去したところ、FRPの経年劣化が確認されたことからクラック等の補修が必要になったため変更するもの。また、既存コンクリート壁についても亀裂等で剥がれ落ちる危険もあることからクラックの補修が必要であり、プールサイドの伸縮目地についても想定より傷みが激しく、歩行の際に支障が生じることからシーリングの打ち替えを行うもの。併せて人工芝の張替え数量に差異が生じたため増額変更にて対応するもの。強風等の影響で施工ができなかった日が生じたことから工事延長にて対応するもの。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250110362	1級13号線舗装補修工事	太田市寺井町地内	舗装	後藤建設(株)	令和7年12月12日	21,362,000	令和7年12月15日	令和8年3月13日	令和8年3月11日	24,937,000	令和8年3月13日	本工事について、当初設計では舗装版破砕をt=8cm行った後に表層工t=5cmを施工する予定であった。しかし業者との立会の結果、既設の馬入れやフェンスの基礎がある路線については、排水性や安全性を考慮し現況の舗装高に合わせるため、基層・表層工を行う必要が生じた。 以上の理由により、増額変更としたい。
250110364	藪塚本町第四50号線道路改良工事	太田市大原町地内	土木一式	(有)金井工務店	令和7年12月12日	16,995,000	令和7年12月15日	令和8年3月18日	令和8年3月11日	17,721,000	令和8年3月18日	設計照査で指摘があった、側溝蓋の枚数の不足について、側溝延長に対して適切な施工を行うため、側溝蓋の枚数を233枚増(68→301枚)とする。(契約約款第18条第1項第2号) 施工環境に応じて、工事看板等での交通誘導を行えため誘導員を10人減(60→50人日)とする。また、発生土処分先を変更したことに伴い、土壌試験が不要となったため、その分を減額とする。その他差異が生じた数量を変更し、以上のことから増額変更するものです。(契約約款第19条)
250110376	市内一円(全域)路面標示その4工事	市内一円(全域)地内	塗装	共進安全(株)	令和7年12月26日	9,350,000	令和8年1月5日	令和8年3月13日	令和8年3月11日	9,350,000	令和8年3月13日	市内一円は、当該地区において発生する区画線の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ内容変更の設計を行うこととなります。
250120024	市内一円防護柵補修その2工事	市内一円地内	とび・土工・コンクリート	(株)金谷建設	令和7年10月17日	4,422,000	令和7年10月20日	令和8年3月13日	令和8年3月11日	4,422,000	令和8年3月13日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなります。本工事では、別紙位置図箇所にて補修工事を実施したため、内容変更を行いたい。
250120025	市内一円安全施設整備その2工事	市内一円地内	とび・土工・コンクリート	(株)友邦	令和7年10月17日	4,411,000	令和7年10月20日	令和8年3月13日	令和8年3月11日	4,411,000	令和8年3月13日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなります。本工事では、別紙位置図箇所にて補修工事を実施したため、内容変更を行いたい。
250120026	市内一円(南部)道路反射鏡設置その2工事	市内一円(南部)地内	とび・土工・コンクリート	(株)茂木	令和7年10月17日	3,751,000	令和7年10月20日	令和8年3月13日	令和8年3月11日	3,751,000	令和8年3月13日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では、標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなります。本工事では、別紙位置図箇所にて補修工事を実施したため、内容変更を行いたい。
250120027	市内一円(北部)道路反射鏡設置その2工事	市内一円(北部)地内	とび・土工・コンクリート	和田兼建設(株)	令和7年10月17日	3,751,000	令和7年10月20日	令和8年3月13日	令和8年3月11日	3,751,000	令和8年3月13日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなります。本工事では、別紙位置図箇所にて補修工事を実施したため、内容変更を行いたい。
250120028	太田市新田文化会館・総合体育館PAS・高圧ケーブル更新工事	太田市新田金井町607番地内	電気	(有)96・den.	令和7年10月17日	3,982,000	令和7年11月20日	令和8年3月19日	令和8年3月11日	4,840,000	令和8年3月19日	履行期間中の法令点検にて、新たに当該工事において更新を計画していた高圧幹線ケーブルの保護を担う地絡継電器が故障していることが判明した。 保守契約を結ぶ電気主任技術者との協議において、当該故障機器については是正処置を施すまでは営業の再開は控えるべきとの判断が下され、運営の継続に多大な支障が生じてしまうことから、地絡継電器ならびにこれに付随する機器の更新を追加する必要があるため変更を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250120038	市単独生産基盤整備事業 市内一円(南部地区)農業施設補修(その4)工事	市内一円(南部地区)地内	土木一式	(株) 藤生造園土木	令和7年12月12日	4,455,000	令和7年12月15日	令和8年3月13日	令和8年3月11日	4,950,000	令和8年3月13日	当該工事は、当初設計において水路工法等の標準構造を元に発注し、その後、地元区長や農業者からの要望、及び突発的に発生する維持補修に対して迅速に対応し、市民の安全確保や農業者の経営安定を図るために施行するものである。そこで、工期内に対応した各施設箇所に基づき、その出来高に合わせて工事内容を変更したい。
250120039	市単独生産基盤整備事業 市内一円(北部地区)農業施設補修(その4)工事	市内一円(北部地区)地内	土木一式	(株) 茂木	令和7年12月12日	4,455,000	令和7年12月15日	令和8年3月13日	令和8年3月11日	4,565,000	令和8年3月13日	当該工事は、当初設計において水路工法等の標準構造を元に発注し、その後、地元区長や農業者からの要望、及び突発的に発生する維持補修に対して迅速に対応し、市民の安全確保や農業者の経営安定を図るために施行するものである。そこで、工期内に対応した各施設箇所に基づき、その出来高に合わせて工事内容を変更したい。
250120041	神の前・神明堀遊水池ほかポンプ更新工事	太田市龍舞町ほか地内	機械器具設置	(株) 第一テクノ群馬支店	令和7年12月12日	4,389,000	令和7年12月15日	令和8年3月19日	令和8年3月11日	4,389,000	令和8年3月31日	当該工事において、請負業者が部品納期を確認したところ、主要機材であるポンプの納期が工期内に間に合わないことが判明した。その後のポンプ設置・試運転調整等を考慮し、令和8年5月20日まで工期延長したい。(繰越予定)
250120046	市単独生産基盤整備事業 新野地区水路改修工事	太田市新野町地内	土木一式	(株) 茂木	令和7年12月26日	3,916,000	令和8年1月5日	令和8年3月13日	令和8年3月11日	4,642,000	令和8年3月13日	本工事箇所に、既設側溝と土間コンが一体となっている箇所があり、新設側溝を敷設するにあたり土間コン撤去が必要となりました。土間コン撤去復旧工事等が増加したため増額変更したい。
250150004	令和7年度尾島東部土地区画整理事業 大泉尾島線水道管布設ほか工事	太田市阿久津町ほか地内	土木一式	(有) イソヤマ設備	令和7年12月12日	6,171,000	令和7年12月15日	令和8年3月18日	令和8年3月11日	6,171,000	令和8年3月31日	大泉尾島線(一般県道綿貫篠塚線)の道路占用協議について、太田土木事務所との協議に不測の日数を要するため施工に遅延が生じることから工期を延長したい。(延長日数:13日間)
250150006	令和7年度尾島東部土地区画整理事業 千歳公園単管柵設置工事	太田市岩松町地内	とび・土工・コンクリート	(有) プリティビルド	令和7年12月26日	6,853,000	令和8年1月5日	令和8年3月18日	令和8年3月11日	7,051,000	令和8年3月18日	柵の設置箇所について、土地の高さが不均一であり柵の設置に支障が生じる為、掘削工を追加施工としたい。 そのほか、各数量に変更が生じた為、増額の変更としたい。
250110234	太田市立旭小学校 高架水槽ほか改修工事	太田市東矢島町1249番1ほか地内	管	(株) エムテック	令和7年9月8日	8,437,000	令和7年9月9日	令和8年1月30日	令和8年3月12日	8,888,000	令和8年3月18日	配管経路上の躯体に通信設備の配線等が埋設され、経路を見直した結果、配線等を回避し、屈曲箇所を削減した経路を確保した。パイプシャフト内を一部配管するため協議した結果、高架水槽に係る配管を更新するためには、施工スペースが狭く、配管を切断し施工せざるを得ないため、一部内壁の撤去復旧工事が必要となった。その他、施工者と協議した結果、仕様、数量に増減が発生したため、変更を行いたい。
250110248	太田市宝泉東小放課後児童クラブ室新築工事	太田市藤久良町1番地内	建築一式	守屋建設(株)	令和7年9月26日	84,590,000	令和7年9月29日	令和8年3月13日	令和8年3月12日	84,887,000	令和8年3月13日	隣接する宝泉東小学校及びグラウンドで活動する団体からの要望等により、建物北面及び西面のサッシに、防球のための面格子を設置したい。また、夜間、休日の防犯上及び管理上、駐車場への車両の出入りを制限するため、車止めを設置したい。そのほか、施工数量について実績に基づく変更を併せて行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250110249	(公共補助)管渠第7-5工区工事	太田市富沢町地内	土木一式	小林建設工業(株)	令和7年9月26日	57,970,000	令和7年9月29日	令和8年3月13日	令和8年3月12日	57,970,000	令和8年3月26日	本工事は沢野小学校に隣接する路線であり、下校時の生徒の安全面を考慮し、下校前に工事を終了させることとなった。施工時間に制限を受けたことにより、工期内の完成が難しいため工期を延長して施工したい。
250110288	太田市新道町ほか3箇所消防水利解体工事	太田市新道町132番9ほか3箇所地内	解体	(株)コグレ	令和7年10月17日	10,296,000	令和7年10月20日	令和8年3月18日	令和8年3月12日	8,679,000	令和8年3月18日	すべての解体場所、解体用散水設備の設置を設計していたが、作業現場の状況等から、設置の必要が無くなったため、変更を行いたい。 また、藪塚町部分で、現場に近接するプレハブ物置の移設再設置を見込んでいたが、隣地駐車場が工事中に使用できるようになったことで、移設再設置の必要が無くなったため、変更を行いたい。 以上のほか、埋戻しや処分量等について設計と現場で差違が生じたため、減額をとまう変更を行いたい。
250110356	宝泉地区舗装補修工事	太田市由良町ほか地内	舗装	工藤建設工業(株)	令和7年12月12日	42,603,000	令和7年12月15日	令和8年3月16日	令和8年3月12日	40,821,000	令和8年3月16日	当該工事において業者による起工測量を行った結果、舗装打換工の面積が当初設計の5011.6m ² から5099.8m ² に増加した。また、地元との協議の結果、当初設計と比べオーバー工の面積が1157.9m ² から706.4m ² に減少し、アスファルト舗装工が1238.1m ² から880.2m ² に減少した。以上の理由により、減額変更を行いたい。
250110357	毛里田地区舗装補修工事	太田市只上町ほか地内	舗装	協和建設(株)	令和7年12月12日	33,407,000	令和7年12月15日	令和8年3月16日	令和8年3月12日	34,320,000	令和8年3月16日	起工に際した地元調整の結果、施工範囲の一部増工(幅員の増加)が生じ、当該施工面積がA=4952.9m ² と想定していたが、A=5087.6m ² に増工した。 以上の理由により増額変更を実施したい。
250110379	太田市新田文化会館・総合体育館歩行者通路舗装改修工事	太田市新田金井町607番地内	舗装	環境翔開発(株)	令和7年12月26日	6,204,000	令和8年1月5日	令和8年3月19日	令和8年3月12日	6,424,000	令和8年3月19日	インターロッキング舗装下で取合う建物沿いのシーリングについて、舗装を撤去後に著しく劣化している状況が確認された。漏水防止のために、シーリングを施工したい。また、舗装数量について実績による変更を併せて行いたい。
250120044	宝泉行政センター外構整備工事	太田市西野谷町38番2地内	土木一式	品川建設(株)	令和7年12月26日	4,543,000	令和8年1月5日	令和8年3月23日	令和8年3月12日	5,478,000	令和8年3月23日	築山の撤去及びそれに伴うコンクリート打設、芝張りについて、設計数量を実績に合わせ変更したい。また、築山撤去後に階段側面を確認したところ側壁がなかったため階段側壁を追加したい。 以上のことから設計数量の変更に伴い契約金額の変更を行いたい。
250110355	菰川地区舗装補修工事	太田市台之郷町ほか地内	舗装	小林興業(株)	令和7年12月12日	44,275,000	令和7年12月15日	令和8年3月16日	令和8年3月13日	47,157,000	令和8年3月16日	現地調査の結果、施工箇所である台之郷一区の既設舗装が標準の5cmで設計したが、現況の舗装厚が9cmであった。また施工箇所の6箇所において高さ調整が出来ない雨水枡等があったため交換したい。以上の理由により、増額変更を実施したい。
250110377	(西邑楽補助)7石原町地内舗装復旧工事	太田市石原町地内	舗装	(有)ミヤマ建設	令和7年12月26日	8,294,000	令和8年1月5日	令和8年3月18日	令和8年3月13日	8,987,000	令和8年3月18日	本工事の測量成果により舗装面積を1087.2m ² から1091.8m ² へ変更したい。また、本路線の既設舗装厚が平均7cmあったため、搬運搬を43.5m ³ から87.4m ³ へ増工したい。現地地盤高から鉄蓋調整を4箇所増工したい。 以上の理由により増額変更したい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110365	古戸町排水ポンプ施設設置工事	太田市古戸町地内	管	小林興業(株)	令和7年1月22日	90,387,000	令和7年1月23日	令和7年3月31日	令和8年3月16日	92,114,000	令和8年3月17日	排水ポンプ槽を設置するために傾斜をつけて掘削したが、崩落しやすい地盤であることが判明した。作業員の安全を確保するため、また地下水位が高いため止水性が高い鋼矢板の土留めを設置したい。また、維持管理担当課から敷地内の防草対策要望があったため、舗装工を増工したい。 以上の理由から増額変更で対応したい。
250110245	新田庁舎改修工事設計業務委託	太田市新田金井町29番地内	建築関係建設コンサルタント業務	(株)糸井建築設計事務所	令和7年9月8日	7,469,000	令和7年9月9日	令和8年3月31日	令和8年3月16日	3,135,000	令和8年3月31日	基本設計にともなう現地調査の過程において、建築基準法に適合しない箇所が確認されたことで庁舎の一部の安全性に疑義が生じた。これを受け、今後の新田庁舎の利用計画の見直しにともない、本設計業務委託も基本設計までを行い、その後の実施設計は行わないこととした。 また、建築基準法に適合しない箇所の現況を確認するための調査を実施したい。 以上のことから、委託費の減額変更を行いたい。
250110331	太田市立宝泉東小学校 給食室厨房設備設置工事	太田市藤久良町1番ほか地内	管	春山設備工業(株)	令和7年12月1日	26,675,000	令和7年12月2日	令和8年3月23日	令和8年3月16日	26,675,000	令和8年7月17日	案件番号250110140太田市立宝泉東小学校 給食室新築工事の不測の事態による工期延長に伴い、本工事について適正な施工期間を確保するため履行期間の延長を行いたい。
250110341	太田市立宝泉東小学校 渡り廊下建築工事	太田市藤久良町1番ほか地内	建築一式	(株)石宝	令和7年12月1日	8,690,000	令和7年12月2日	令和8年3月23日	令和8年3月16日	8,690,000	令和8年7月17日	案件番号250110140太田市立宝泉東小学校 給食室新築工事の不測の事態による工事の遅れにより、給食室本体工事の外部足場が設置されており、本工事の基礎工事が着手できないため、適正な施工期間を確保するため履行期間の延長を行いたい。
250110153	太田市立宝泉東小学校 給食室電気設備工事	太田市藤久良町1番ほか地内	電気	中島電機設備(株)	令和7年7月25日	37,070,000	令和7年7月28日	令和8年3月23日	令和8年3月17日	37,070,000	令和8年7月17日	案件番号250110140太田市立宝泉東小学校 給食室新築工事の不測の事態による工期延長に伴い、本工事について適正な施工期間を確保するため履行期間の延長を行いたい。
250110189	太田市立生品小学校 トイレ改修工事	太田市新田村田町1101番ほか地内	管	春山設備工業(株)	令和7年8月21日	82,500,000	令和7年8月22日	令和8年3月18日	令和8年3月17日	85,129,000	令和8年3月31日	施工中トイレが使用できないことにより、学校運営と施工日程の調整が生じたため、履行期間の延長を行いたい。(令和8年5月8日まで) また、給水管工事に先立ち現地調査を行った結果、施工範囲のみの給水を止めるバルブが無く、トイレを断水するためには校舎全体を断水しなければならないため、給水主管にバタフライ弁の取付を追加変更したい。(繰越予定)
250110253	(西邑楽)管渠第7-J工区工事	太田市下小林町地内	土木一式	西村興業(株)	令和7年9月26日	27,940,000	令和7年9月29日	令和8年1月16日	令和8年3月17日	26,158,000	令和8年3月19日	当工事の掘削深は深い箇所で4.0m超であった。施工を進めるなかで、地下水位が高く、施工が困難であったため、課内で検討した結果、330・1・9・1マンホール流入部の計画高を切り上げ、設計(計画)の変更を行った。そのため、掘削土量等の数量が変更となりました。 以上の理由により、減額変更となります。
250110327	太田市立宝泉小学校ほか5校 照明器具LED化改修工事	太田市由良町1738番1ほか5箇所地内	電気	(株)makiden	令和7年12月1日	35,145,000	令和7年12月2日	令和8年3月18日	令和8年3月17日	37,158,000	令和8年3月31日	着手に伴いLED照明器具をメーカーに発注したが、通常納期1週間のところ、需要過多による生産の遅れがあり納入に3ヶ月~4ヶ月要するとの回答を得た。これに伴い、当初の履行期間では完成させることができないため履行期間の延長を行いたい。(令和8年7月17日まで(繰越予定))また、既存同等の台数に合わせた設計器具では照度が不十分な箇所があることが判明したため、十分な照度が確保できるよう器具の変更を行いたい。また、設計図書と現場の照明器具数に相違があったため、現場に合わせて数量の変更を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250110330	太田市立九合小学校ほか5校 照明器具LED化改修工事	太田市飯塚町1534番ほか5箇所地内	電気	サンロード電器産業(株)	令和7年12月1日	27,984,000	令和7年12月2日	令和8年3月18日	令和8年3月17日	30,536,000	令和8年3月31日	着手に伴いLED照明器具をメーカーに発注したが、通常納期1週間のところ、需要過多による生産の遅れがあり納入に最大8ヶ月を要するとの回答を得た。 これに伴い、当初の履行期間では完成させることができないため履行期間の延長を行いたい。(令和8年8月31日まで) また、既存同等の台数に合わせた設計器具では照度が不十分な箇所があることが判明したため、十分な照度が確保できるよう器具の変更を行いたい。また、設計図書と現場の照明器具数に相違があったため、現場に合わせて数量の変更を行いたい。
250110280	新田南北304号線道路改良工事	太田市新田上江田町地内	土木一式	後藤建設(株)	令和7年10月17日	45,650,000	令和7年10月20日	令和8年3月31日	令和8年3月18日	46,189,000	令和8年3月31日	当該工事の変更契約について、No0付近の現道市道部は大型車両が多く通行する場所であるが、舗装をはがしたところ歩道の舗装厚となっていることが判明したため、65m2舗装面積を増工と対応したい。 そのため、増額変更としたい。
250110140	太田市立宝泉東小学校 給食室建築工事	太田市藤久良町1番ほか地内	建築一式	塚越建設(株)	令和7年7月25日	103,290,000	令和7年7月28日	令和8年3月23日	令和8年3月19日	103,290,000	令和8年7月17日	地盤改良工事前の事前試掘調査時において、軟弱地盤を改良したと思われる深さ30cm以上の地盤改良材が広範囲に埋設されていることが分かり、その撤去処分に不測の時間を要することになった。以上のことから、適正な施工期間を確保するため履行期間の延長を行いたい。
250110148	太田市立宝泉東小学校 給食室機械設備工事	太田市藤久良町1番ほか地内	管	(株)尾島町清掃社	令和7年7月25日	55,330,000	令和7年7月28日	令和8年3月23日	令和8年3月19日	55,330,000	令和8年7月17日	案件番号250110140太田市立宝泉東小学校 給食室新築工事の不測の事態による工期延長に伴い、本工事について適正な施工期間を確保するため履行期間の延長を行いたい。
250110344	(公共)管渠第7-0工区工事	太田市富沢町ほか地内	土木一式	品川建設(株)	令和7年12月1日	6,358,000	令和7年12月2日	令和8年3月13日	令和8年3月19日	6,017,000	令和8年3月30日	起工測量を行ったところ、現況の水道管やガス管の位置を考慮し、計画マンホールの位置の変更が必要となった。このため、路線延長が2m短くなった。また公共ますの設置を1箇所予定していたが、地権者の設置希望がないため、取付管及びます工が減工となった。以上のことから、減額の変更としたい。
250110025	新田第6区域公園街路樹維持管理業務委託	太田市新田早川町ほか地内	造園	(株)カネサ園	令和7年5月8日	5,709,000	令和7年5月9日	令和8年3月27日	令和8年3月23日	5,731,000	令和8年3月27日	公園設置行政区の新田下田中町区長から公園敷地内の除草の追加を要望されたため、公園用地の適正な管理のために除草の追加を行いたい。以上の理由から、増額変更としたい。
250110388	1級42号線舗装補修工事	太田市新田市町地内	舗装	元盛建設工業(株)	令和8年2月5日	7,271,000	令和8年2月6日	令和8年3月31日	令和8年3月23日	8,041,000	令和8年3月31日	当該工事において路面切削を行った結果、クワックが多く入っており、路面状態が悪いことが判明したため、クワック補修工を実施する必要が生じた。 以上の理由により、増額変更を行いたい。
250110031	令和7年度宝泉南部土地区画整理事業 区域内除草(その1)業務委託	太田市中根町ほか地内	造園	加藤緑地	令和7年5月8日	5,357,000	令和7年5月9日	令和8年3月31日	令和8年3月24日	5,082,000	令和8年3月31日	除草対象地の一部を使用収益開始に伴い地権者に返した。そのため、該当箇所については除草回数を減らし、その減額分を変更としたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250110077	令和7年度尾島東部土地区画整理事業 区域内除草業務委託	太田市堀口町ほか地内	造園	(株) 半田造園	令和7年5月8日	825,000	令和7年5月9日	令和8年3月31日	令和8年3月24日	1,067,000	令和8年3月31日	当該除草業務委託区域内において、草の匂いが臭いという苦情を頂いたため、該当箇所(従前地142-3)について、7月以降は業者の方に集草・運搬をお願いした。この分を増額変更とする。
250110219	(西邑楽補助)管渠第7-3工区工事	太田市東長岡町地内	土木一式	協和建設(株)	令和7年9月8日	43,780,000	令和7年9月9日	令和8年1月30日	令和8年3月24日	52,481,000	令和8年3月30日	工事施工中に私道への公共ます設置要望書が提出された。要望箇所は、下水道本管からの取出し延長が約30mあったため増工となった。また元の道路の状態が非常に悪く、下水道管の影響部にカッターを入れて舗装復旧を試みたが、ひびやクラックとなり崩れてしまう箇所が多く、舗装復旧工が278.0m ² から497.8m ² と大幅に増工となった。このため、増額の変更とした。
250110249	(公共補助)管渠第7-5工区工事	太田市富沢町地内	土木一式	小林建設工業(株)	令和7年9月26日	57,970,000	令和7年9月29日	令和8年3月13日	令和8年3月24日	58,806,000	令和8年3月26日	配水管布設替え工において、地下埋設物から高さ及び法線を変更したことにより材料費、布設費、土工費を増工したい。また、既設舗装の状態が悪く、掘削影響部が広がったため、舗装面積を277.8m ² から364.5m ² へ増工したい。交通誘導員について、想定より進捗が良かったことから171人から156人へ減員したい。以上の理由により増額変更したい。
250150004	令和7年度尾島東部土地区画整理事業 大泉尾島線水道管布設ほか工事	太田市阿久津町ほか地内	土木一式	(有) イソヤマ設備	令和7年12月12日	6,171,000	令和7年12月15日	令和8年3月18日	令和8年3月24日	6,061,000	令和8年3月31日	舗装復旧工について、計画と現況の舗装構成に差異が生じていることから現況に合わせるため、路盤工を変更したい。 上層路盤(歩道部) t=7cm 73.9m ² → 0.0m ² 下層路盤(歩道部) t=59cm 73.9m ² → 0.0m ² 下層路盤(歩道部) t=15cm 0.0m ² → 70.8m ² また、施工の結果数量に差異が生じたため数量を変更したい。 以上のことから減額変更したい。
250110390	令和7年度 路盤状況調査(FWD調査)及び舗装補修断面設計その2業務委託	太田市西新町ほか地内	土木関係建設コンサルタント業務	都市設計(株) 太田営業所	令和8年2月5日	5,280,000	令和8年2月6日	令和8年3月27日	令和8年3月26日	5,610,000	令和8年3月27日	路盤状況調査を行ったところ、舗装構成に変化点が3点認められた。舗装補修断面設計を行う際に既存舗装構成を確認するため開削調査箇所が3箇所追加となる。 以上の理由から増額変更を行いたい。
240110287	太田市消防団第6分団第1部 用地測量・財務省売払・登記業務委託	太田市石橋町2369番2ほか地内	測量業務	(有) 中村測量設計	令和6年10月18日	3,190,000	令和6年10月21日	令和7年3月31日	令和8年3月31日	3,190,000	令和9年3月31日	1度事故繰越をした案件であり、受注者(中村測量設計)が今年度中に支払完了できるように進めてきたが、1月下旬になって前橋財務事務所から「事務所が委託契約している支払業者の契約手続問題があるため今年度中の売買契約が難しい」との回答を受注者を通して受ける。継続更新契約の場合は売買契約が早くして令和8年4月上旬であり、新規更新契約の場合は売買契約が早くして令和8年6月上旬となり、現契約期間での業務完了が厳しい。よって、当該業務委託の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い適正な履行期間を確保するために変更するものです。
250110117	高林南町排水構造物詳細設計業務委託	太田市高林南町地内	土木関係建設コンサルタント業務	(株) 森エンジニアリング太田支店	令和7年6月11日	20,460,000	令和7年6月12日	令和8年2月27日	令和8年3月31日	20,460,000	令和8年6月30日	雨水を石田川へ排水するための河川管理者との協議に時間を要して後続の作業に遅れが生じてしまい、履行期間内の完了が困難となった。 このため、当該業務委託の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
250110141	令和7年度 土地改良施設維持管理適正化事業 上堀口地区 排水機場整備補修工事	太田市堀口町地内	機械器具設置	(株) 第一テクノ群馬支店	令和7年7月25日	93,500,000	令和7年7月28日	令和8年3月19日	令和8年3月31日	93,500,000	令和9年2月26日	令和8年3月31日まで履行期間延長の契約変更をした当該工事について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するために変更するものです。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250110163	土地改良施設維持管理適正化事業 八重笠地区 排水機場ポンプ施設整備 備改修工事	太田市八重笠町地内	機械器具設置	(株)神寛	令和7年7月25日	10,340,000	令和7年7月28日	令和8年3月19日	令和8年3月31日	10,340,000	令和8年5月29日	令和8年3月31日まで履行期間延長の契約変更をした当該工事について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
250110187	2級62号線道路新設(第1期)工事	太田市新田下江田町地内	土木一式	守屋建設(株)	令和7年8月21日	115,500,000	令和7年8月22日	令和8年3月31日	令和8年3月31日	121,308,000	令和8年7月17日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。 併せて、河川管理者との協議の結果、構造物に変更が生じたため当初の標準工期の6月17日から必要日数を追加したい。
250110189	太田市立生品小学校 トイレ改修工事	太田市新田村田町1101番ほか地内	管	春山設備工業(株)	令和7年8月21日	82,500,000	令和7年8月22日	令和8年3月18日	令和8年3月31日	85,129,000	令和8年5月8日	令和8年3月31日まで履行期間延長の契約変更をした当該工事について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
250110216	令和7年度宝泉南部土地区画整理事業 区画道路6-213号線(ほか)道路築造工事	太田市中根町ほか地内	土木一式	(株)石宝	令和7年9月8日	78,100,000	令和7年9月9日	令和8年3月31日	令和8年3月31日	78,100,000	令和8年6月15日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
250110277	太田市立城西小学校 校舎屋上防水 ほか予防改修工事	太田市新野町127番ほか地内	防水	協和建設(株)	令和7年10月17日	112,838,000	令和7年10月20日	令和8年3月13日	令和8年3月31日	123,838,000	令和8年4月30日	令和8年3月31日まで履行期間延長の契約変更をした当該工事について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
250110278	令和7年度 新田東西320号線道路 改良工事	太田市新田早川町地内	土木一式	石橋建設工業(株)	令和7年10月17日	58,080,000	令和7年10月20日	令和8年3月31日	令和8年3月31日	58,080,000	令和8年7月31日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適切な履行期間を確保するため変更するものです。
250110290	R7 金山遊歩道改修工事	太田市長手町地内	土木一式	斎藤商事(株)	令和7年10月17日	8,976,000	令和7年10月20日	令和8年3月13日	令和8年3月31日	10,802,000	令和8年4月24日	令和8年3月31日まで履行期間延長の契約変更をした当該工事について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
250110301	太田高林向野573号線道路詳細設計 業務委託	太田市高林東町地内	土木関係建設 コンサルタント業務	(株)アイ・ディー・ エー太田営業所	令和7年10月17日	6,138,000	令和7年10月20日	令和8年3月31日	令和8年3月31日	6,138,000	令和8年6月30日	八瀬川に接している道路の法面崩落による補修方法について、河川管理者と協議を行っているが、協議に時間を要して後続の作業に遅れが生じてしまい、履行期間内の完了が困難となった。 このため、当該業務委託の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250110304	太田市新田プール解体工事	太田市新田上江田町744番1地内	解体	(株)金井工事	令和7年11月7日	49,841,000	令和7年11月10日	令和8年3月31日	令和8年3月31日	49,841,000	令和8年5月11日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
250110305	太田市立強戸小学校ほか5校 照明器具LED化改修工事	太田市天良町858番2ほか5箇所地内	電気	(株)実電機工事	令和7年11月7日	39,754,000	令和7年11月10日	令和8年3月9日	令和8年3月31日	42,185,000	令和8年4月30日	令和8年3月31日まで履行期間延長の契約変更をした当該工事について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
250110308	太田市立太田小学校ほか5校 照明器具LED化改修工事	太田市本町31番1ほか5箇所地内	電気	(株)makiden	令和7年11月7日	35,343,000	令和7年11月10日	令和8年3月9日	令和8年3月31日	37,169,000	令和8年5月29日	令和8年3月31日まで履行期間延長の契約変更をした当該工事について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
250110309	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東長岡地区 遊水池法面保護工事	太田市東長岡町地内	土木一式	(株)ササガワ	令和7年11月7日	35,860,000	令和7年11月10日	令和8年3月13日	令和8年3月31日	35,860,000	令和8年4月30日	令和8年3月31日まで履行期間延長の契約変更をした当該工事について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
250110310	農業水路等長寿命化・防災減災事業 龍舞町地区 法面保護工事	太田市龍舞町地内	土木一式	加藤建設興業(株)	令和7年11月7日	35,354,000	令和7年11月10日	令和8年3月13日	令和8年3月31日	35,354,000	令和8年4月30日	令和8年3月31日まで履行期間延長の契約変更をした当該工事について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
250110323	太田鶴生田平野684号線測量設計業務委託	太田市鶴生田町地内	土木関係建設コンサルタント業務	(株)アイ・ディー・エー太田営業所	令和7年11月7日	8,470,000	令和7年11月10日	令和8年3月19日	令和8年3月31日	10,417,000	令和8年5月29日	令和8年3月31日まで履行期間延長の契約変更をした当該工事について、年度内繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
250110324	新田南北153号線用地測量業務委託	太田市新田木崎町地内	測量業務	(有)中村測量設計	令和7年11月7日	4,455,000	令和7年11月10日	令和8年2月27日	令和8年3月31日	4,455,000	令和8年5月29日	境界確定において、地権者との立会日程の調整に不測の時間を要している。このため、当該業務委託の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
250110327	太田市立宝泉小学校ほか5校 照明器具LED化改修工事	太田市由良町1738番1ほか5箇所地内	電気	(株)makiden	令和7年12月1日	35,145,000	令和7年12月2日	令和8年3月18日	令和8年3月31日	37,158,000	令和8年7月17日	令和8年3月31日まで履行期間延長の契約変更をした当該工事について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250110330	太田市立九合小学校ほか5校 照明器具LED化改修工事	太田市飯塚町1534番ほか5箇所地内	電気	サンロード電器産業(株)	令和7年12月1日	27,984,000	令和7年12月2日	令和8年3月18日	令和8年3月31日	30,536,000	令和8年8月31日	令和8年3月31日までに履行期間延長の契約変更をした当該工事について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
250110351	鳥山上町地区排水路整備詳細設計業務委託	太田市鳥山上町ほか地内	土木関係建設コンサルタント業務	(株) コイデ東毛営業所	令和7年12月1日	14,388,000	令和7年12月2日	令和8年3月31日	令和8年3月31日	15,873,000	令和8年7月31日	ボックスカルバートの割付図を作成するにあたり、詳細な平面図が必要となったことため、4級基準点測量及び現地測量を追加で実施する必要が生じた。これにより、増額変更とした。 また、当該業務委託の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。(令和8年7月31日まで)
250110365	太田市飯塚本町中央運動公園遊具設置工事	太田市大原町383番地75地内	とび・土工・コンクリート	(株) マエハラスポーツ施設	令和7年12月12日	16,544,000	令和7年12月15日	令和8年3月31日	令和8年3月31日	16,544,000	令和8年4月30日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
250110370	令和7年度 太田市尾島親子ふれあいプールろ過器更新工事	太田市亀岡町102番地内	管	(有) イソヤマ設備	令和7年12月12日	8,294,000	令和7年12月15日	令和8年3月31日	令和8年3月31日	8,294,000	令和8年6月12日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
250110373	令和7年度宝泉南部土地区画整理事業 区画道路7-1号線舗装工事	太田市下田島町地内	舗装	西村興業(株)	令和7年12月26日	23,694,000	令和8年1月5日	令和8年3月31日	令和8年3月31日	23,694,000	令和8年6月3日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
250110374	岩松用水管理橋補修工事	太田市下田島町ほか地内	土木一式	後藤建設(株)	令和7年12月26日	22,550,000	令和8年1月5日	令和8年3月31日	令和8年3月31日	22,550,000	令和8年8月12日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
250110389	令和7年度宝泉南部土地区画整理事業 区域内道路補修工事	太田市下田島町ほか地内	舗装	津久井土建(有)	令和8年2月5日	5,874,000	令和8年2月6日	令和8年3月31日	令和8年3月31日	5,874,000	令和8年6月30日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
250110393	太田市尾島公園グラウンド防球ネット設置工事	太田市亀岡町99番地内	とび・土工・コンクリート	(株) 玉上組	令和8年2月26日	11,704,000	令和8年2月27日	令和8年3月31日	令和8年3月31日	11,704,000	令和8年6月26日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250110394	太田市立藪塚本町小学校ほか5校防犯カメラ改修工事	太田市藪塚町1741番1ほか5箇所地内	電気通信	電通システム(株)	令和8年2月26日	10,956,000	令和8年3月30日	令和8年3月31日	令和8年3月31日	10,956,000	令和8年8月25日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
250110395	太田市立強戸中学校ほか4校防犯カメラ改修工事	太田市天良町72番3ほか4箇所地内	電気通信	ケーブルテレビ(株)	令和8年2月26日	8,382,000	令和8年2月27日	令和8年3月31日	令和8年3月31日	8,382,000	令和8年8月25日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
250110396	太田市立南中学校 管理・特別教室棟外壁ほか予防改修工事	太田市高林北町955番1地内	塗装	(有)堀口塗装	令和8年3月12日	50,809,000	令和8年3月13日	令和8年3月31日	令和8年3月31日	50,809,000	令和8年7月31日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
250110397	東山公園トイレ改築工事	太田市金山町39番26地内	建築一式	工藤建設工業(株)	令和8年3月12日	44,825,000	令和8年3月13日	令和8年3月31日	令和8年3月31日	44,825,000	令和8年10月30日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
250110398	西新町南公園施設撤去工事	太田市西新町地内	解体	(株)茂木	令和8年3月12日	33,363,000	令和8年3月13日	令和8年3月31日	令和8年3月31日	33,363,000	令和8年8月28日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
250110399	2級45号線高林北町交差点改良工事	太田市高林北町地内	土木一式	後藤建設(株)	令和8年3月12日	41,580,000	令和8年3月13日	令和8年3月31日	令和8年3月31日	41,580,000	令和8年11月30日	当該工事の変更契約について、年度繰越手続き完了に伴い、適切な履行期間を確保するため変更するものです。
250110400	太田市立西中学校ほか2校 照明器具LED化改修工事	太田市八幡町24番1ほか2箇所地内	電気	イズミ電機工業(株)	令和8年3月12日	21,252,000	令和8年3月13日	令和8年3月31日	令和8年3月31日	21,252,000	令和8年7月10日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
250110401	太田市立強戸中学校ほか2校 照明器具LED化改修工事	太田市天良町72番3ほか2箇所地内	電気	(有)96・den.	令和8年3月12日	15,301,000	令和8年3月13日	令和8年3月31日	令和8年3月31日	15,301,000	令和8年7月10日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250110402	太田市立南中学校ほか1校 照明器具LED化改修工事	太田市高林北町955番1ほか1箇所地内	電気	ユーワエンジニアリング(株)	令和8年3月12日	11,979,000	令和8年3月13日	令和8年3月31日	令和8年3月31日	11,979,000	令和8年7月10日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
250110405	太田市立生品中学校ほか2校 照明器具LED化改修工事	太田市新田市野井町121番1ほか2箇所地内	電気	サンロード電器産業(株)	令和8年3月12日	8,140,000	令和8年3月13日	令和8年3月31日	令和8年3月31日	8,140,000	令和8年7月10日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
250110409	深町上橋補修工事	太田市龍舞町地内	土木一式	(株) 藤生造園土木	令和8年3月12日	6,402,000	令和8年3月13日	令和8年3月31日	令和8年3月31日	6,402,000	令和8年8月31日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
250110410	令和7年度宝泉南部土地区画整理事業 16-1街区敷地造成ほか工事	太田市下田島町地内	土木一式	(株) 藤生造園土木	令和8年3月12日	6,380,000	令和8年3月13日	令和8年3月31日	令和8年3月31日	6,380,000	令和8年7月30日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
250110411	西山橋補修工事	太田市北金井町地内	土木一式	(株) 玉上組	令和8年3月12日	5,181,000	令和8年3月13日	令和8年3月31日	令和8年3月31日	5,181,000	令和8年8月31日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
250110412	太田市立沢野小学校 浄化槽撤去工事	太田市福沢町226番1ほか地内	解体	大木建設(株)	令和8年3月12日	4,191,000	令和8年3月13日	令和8年3月31日	令和8年3月31日	4,191,000	令和8年6月12日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
250120040	令和7年度宝泉南部土地区画整理事業 151街区敷地造成工事	太田市下田島町地内	土木一式	(株) 和田組	令和7年12月12日	4,389,000	令和7年12月15日	令和8年3月31日	令和8年3月31日	4,389,000	令和8年4月13日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
250120041	神の前・神明堀遊水池ほかポンプ更新工事	太田市龍舞町ほか地内	機械器具設置	(株) 第一テクノ群馬支店	令和7年12月12日	4,389,000	令和7年12月15日	令和8年3月19日	令和8年3月31日	4,389,000	令和8年5月20日	令和8年3月31日まで履行期間延長の契約変更をした当該工事について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250120053	太田市社会教育総合センター 2階多目的トイレ改修工事	太田市熊野町23番19地内	管	(株)アイ空調	令和8年1月21日	2,618,000	令和8年1月22日	令和8年3月31日	令和8年3月31日	2,618,000	令和8年5月8日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
250120056	大島橋補修工事	太田市吉沢町地内	土木一式	小林興業(株)	令和8年3月12日	3,124,000	令和8年3月13日	令和8年3月31日	令和8年3月31日	3,124,000	令和8年8月31日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
251130003	令和7年度 土地改良施設維持管理適正化事業 上堀口地区 請負及び出来高設計業務委託	太田市 堀口町 地内	土木関係建設コンサルタント業務	群馬県土地改良事業団体連合会	令和7年6月9日	1,925,000	令和7年6月10日	令和8年3月31日	令和8年3月31日	1,925,000	令和9年3月31日	「案件番号250110141 令和7年度 土地改良施設維持管理適正化事業 上堀口地区 排水機場整備補修工事」の工期延長に併せて関連する本業務委託の履行期間を令和9年3月31日まで延長したい。 なお、当該業務委託の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
251130011	太田市立東中学校 屋内運動場耐震補強に伴う改修設計業務委託	太田市飯塚町80番地内	建築関係建設コンサルタント業務	(株)北村建築設計事務所	令和7年11月14日	4,895,000	令和7年11月17日	令和8年3月31日	令和8年3月31日	4,895,000	令和8年5月15日	本業務委託は屋内運動場全体(内部・外部共)を長寿命化改良する全面的な改修工事内容であるため、設計内容について学校運営者と協議検討を重ねて設計を進める必要があり、その内容の調整に時間を要しました。したがって、現在の履行期間内では完成させることができないので適正な履行期間を確保するため履行期間の延長を行いたい。 当該業務委託の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
250110358	令和7年度鳥之郷市宮住宅2期外構工事	太田市鶴生田町733番99地内	土木一式	工藤建設工業(株)	令和7年12月12日	33,660,000	令和7年12月15日	令和8年5月15日	令和8年3月31日	33,660,000	令和8年5月15日	当該工事は令和7年・8年の継続事業であることから、工事契約後に請負者と令和7年度分の支払いについて協議したところ、令和7年度分の支払いは不要とし、令和8年度に一括して工事代金を支払うこととなった。このことから、契約書に定められている各年度の支払額を実際の支払い状況と整合させるため。