

審査者	設計者

# 設 計 書 鏡 1

事業年度 令和08年度 設計年月日 令和08年03月09日

路線河川名

工事箇所 太田市 東本町ほか地内 (12地区)

事業名 太田駅周辺緑地維持管理業務委託

設計区分 実施設計

完成期日 令和09年03月26日

保証期間

太田市

## 設 計 書 鏡 2

起工設計額	請 負 額	変更請負額	請負増減額
( 1,510,000)			
1,661,000			

## 工 事 概 要

## 起 工 設 計

【太田駅北口、南口】  
寄植剪定、抜根除草、樹木剪定

【1級25号線】  
抜根除草、除草剤散布

\*\*\* 工事費内訳書 \*\*\*

003

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
道路維持				1,116,428	
除草工				982,028	
【太田駅北口】				695,588	
寄植剪定	m <sup>2</sup>	100.0	211	21,100	植樹樹：15箇所 ヘデラハリックス、コクマササ50m <sup>2</sup> ×2 (単1)
抜根除草	m <sup>2</sup>	3,850.0	175	673,750	植樹樹：15箇所 50m <sup>2</sup> ×2回 緑地帯：625m <sup>2</sup> ×6回(つる切 (単2)
樹木剪定	本	1.0	738	738	トウカソツツ (単3)
【太田駅南口】				261,470	
抜根除草	m <sup>2</sup>	1,470.0	175	257,250	緑地帯：245m <sup>2</sup> ×6回 (単4)
寄植剪定	m <sup>2</sup>	20.0	211	4,220	(単5)

\*\*\* 工 事 費 内 訳 書 \*\*\*

004

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
【1級25号線】				24,970	
抜根除草	m <sup>2</sup>	110.0	175	19,250	110m <sup>2</sup> ×1回（雑草繁茂時） 植樹柵、植樹帯 (単6)
除草剤散布	m2	440.0	13	5,720	110m2×4回 植樹柵、植樹帯 (単7)
仮設工				134,400	
交通管理工				134,400	
交通誘導警備員	人日	8.0	16,800	134,400	(単8)

\*\*\* 工 事 費 内 訳 書 \*\*\*

005

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				1,116,428	週休2日制補正 無し
共通仮設費（率分）	式	1		137,400	週休2日制補正 無し 経費区分：花と緑の課独自経費
純工事費計				1,253,828	
現場管理費	式	1		135,500	週休2日制補正 無し 経費区分：花と緑の課独自経費
工事原価				1,389,328	
一般管理費（率分）	式	1		125,000	経費区分：花と緑の課独自経費
工事価格				1,510,000	
消費税相当額及び地方消費税相当額				151,000	税率 10%
合計				1,661,000	

間 接 経 費 算 出 根 拠 表

費 目 名	金額・率	算 出 根 拠
●直接工事費	1, 116, 428	
全処分費	0	
直接工事費に係る処分費	0	
準備費に係る処分費	0	
共通仮設費対象額（処分費控除前）	1, 116, 428	1, 116, 428+0
処分費控除額	0	
共通仮設費対象額	1, 116, 428	1, 116, 428-0
共通仮設費率	0. 1231	率指定 算出率を超過
〃  施工地域補正率	0. 0000	
〃  率分額	137, 432	1, 116, 428×0. 1231
〃  施工地域補正分額	0	1, 116, 428×0. 0000
共通仮設費率分小計	137, 400	137, 432+0
●共通仮設費計	137, 400	137, 400
●純工事費	1, 253, 828	1, 116, 428+137, 400
現場管理費対象額	1, 253, 828	1, 253, 828-0
現場管理費率	0. 1081	率指定 算出率を超過
〃  施工地域補正率	0. 0000	
〃  率分額	135, 538	1, 253, 828×0. 1081
〃  施工地域補正分額	0	1, 253, 828×0. 0000
●現場管理費計	135, 500	135, 538+0
●工事原価	1, 389, 328	1, 253, 828+135, 500
一般管理費対象額	1, 389, 328	1, 389, 328-0
一般管理費率	0. 0900	率指定 算出率を超過
〃  前払補正係数	1. 0000	前払金35%を超え 40%以下
〃  前払補正率	0. 0000	(1. 0000-1) ×0. 0900
〃  率分額	125, 039	1, 389, 328×0. 0900
〃  他補正分額	0	1, 389, 328×0. 0000
●一般管理費	125, 000	125, 039+0
履行保証金	0	補正しない
●一般管理費計	125, 000	125, 000+0
工事価格（1円止め）	1, 514, 328	1, 389, 328+125, 000
●工事価格	1, 510, 000	
消費税相当額、地方消費税相当額	151, 000	1, 510, 000×0. 1
●合計	1, 661, 000	1, 510, 000+151, 000

1次単価表

007

(1㎡当り)

	寄植剪定	条件	施工内容:低木, 施工規模:100m2以上1000m2未満, 時間制約補正:無, 夜間作業補正:無, 施工場所別補正:供用区間標準(歩道及び交通島)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
植樹管理(寄植せん定)		m2	1.0	211	211	WB811290 0	(1-1)
合計					211		
㎡ 当り					211		211 / 1

2次単価表

008

(100m2当り)

WB811290	植樹管理(寄植せん定)	条 件	施工内容:低木, 施工規模:100m2以上1000m2未満, 時間制約補正:無, 夜間作業補正:無, 施工場所別補正: 供用区間標準(歩道及び交通島)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
道路植栽工 植樹管理 寄植剪定 低木		m2	100.000	211	21,100	Q001458011 <sup>0</sup>	
合計					21,100		
m2 当り					211		21,100 / 100

1 次単価表

009

(1㎡当り)

	抜根除草	条件	施工内容:植込み地, 施工規模:1000m2以上, 時間制約補正:無, 夜間作業補正:無, 施工場所別補正:供用 区間標準(歩道及び交通島)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
植樹管理(抜根除草)		m2	1.0	175	175	WB811350 0	(2-1)
合計					175		
㎡ 当り					175	175 / 1	

2次単価表

010

(100m2当り)

WB811350	植樹管理(抜根除草)	条件	施工内容:植込み地, 施工規模:1000m2以上, 時間制約補正:無, 夜間作業補正:無, 施工場所別補正:供用 区間標準(歩道及び交通島)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
道路植栽工 植樹管理 除草 抜根除草 植込み地		m2	100.000	175	17,500	Q001458019 <sup>0</sup>	
合計					17,500		
m2 当り					175		17,500 / 100

1次単価表

011

(1本当り)

	樹木剪定	条 件	樹種:中・低木, 中・低木種類:剪定球形樹高100cm未満, 樹高:60cm, 剪定費:植樹管理(低木・中木剪定)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
植樹管理(低木・中木せん定)		本	1.0	738	738	WB811280 <sup>0</sup>	(3-1)
合計					738		
本 当り					738	738 / 1	

2次単価表

012

(100本当り)

WB811280	植樹管理(低木・中木せん定)	条 件	施工内容:球形せん定樹高100cm未満, 施工規模:10本未満, 時間制約補正:無, 夜間作業補正:無, 施工場所別補正:供用区間標準(歩道及び交通島)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
道路植栽工 植樹管理 中低木剪定 球形 樹高100cm未満		本	100.000	738	73,800	Q001458005 0	
合計					73,800		
本 当り					738		73,800 / 100

1 次単価表

013

(1㎡当り)

	名称・規格	条件	施工内容:植込み地, 施工規模:1000m2以上, 時間制約補正:無, 夜間作業補正:無, 施工場所別補正:供用区間標準(歩道及び交通島)				
	名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
植樹管理(抜根除草)		m2	1.0	175	175	WB811350 0	(2-1)
合計					175		
㎡ 当り					175	175 / 1	

1 次単価表

014

(1㎡当り)

	寄植剪定	条 件	施工内容:低木, 施工規模:100m2以上1000m2未満, 時間制約補正:無, 夜間作業補正:無, 施工場所別補正: 供用区間標準(歩道及び交通島)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
植樹管理(寄植せん定)		m2	1.0	211	211	WB811290 0	(1-1)
合計					211		
㎡ 当り					211	211 / 1	

1次単価表

015

(1㎡当り)

	抜根除草	条件	施工内容:植込み地,施工規模:1000m2以上,時間制約補正:無,夜間作業補正:無,施工場所別補正:供用区間標準(歩道及び交通島)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
植樹管理(抜根除草)		m2	1.0	175	175	WB811350 0	(2-1)
合計					175		
㎡ 当り					175	175 / 1	

1次単価表

016

(1m2当り)

除草剤散布		条件					
名称・規格			単位	数量	単価	金額	単価コード
薬剤散布工 動力噴霧機		m2	1.0	13	13	0	(7-1)
合計					13		
m2 当り					13	13 / 1	

2次単価表

017

(1,000m2当り)

薬剤散布工 動力噴霧機		条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工		人	0.130	26,800	3,484	R0104 0	
普通作業員		人	0.130	25,300	3,289	R0102 0	
薬剤 グリホサート系		L	1.000	2,180	2,180	Z900000000 0	
運搬費 2tトラック		日	0.130	30,925	4,020	0	(7-1-1)
諸雑費 (率)		式	1		269	ZS7210100 0	2.5%
合計					13,242		
m2 当り					13		13,242 / 1,000

3次単価表

018

(1日当り)

名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運搬費	2tトラック	条件					
運転手(一般)		人	1.000	23,300	23,300	R0115 0	
軽油 スタンド		L	25.000	131	3,275	Z006702002 0	
トラック [普通型] 2t積		供用日	1.130	3,850	4,350	M000302002 0	
合計					30,925		
日 当り					30,925		30,925 / 1

1次単価表

019

(1人日当り)

11214002	交通誘導警備員	条 件	交通誘導警備員費:交通誘導警備員B				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B		人日	1.0	16,800	16,800	WB010212 0	(8-1)
合計					16,800		
人日 当り					16,800		16,800 / 1

2次単価表

020

(1人日当り)

WB010212	交通誘導警備員B	条件	作業区分:昼間勤務(交替要員無し)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B 資格無し及び作業員等		人	1.000	16,800	16,800	R0804 0	
合計					16,800		
人日 当り					16,800		16,800 / 1

