

審査者	設計者

設 計 書 鏡 1

事業年度 令和08年度 設計年月日 令和08年03月06日

路線河川名

工事箇所 太田市 強戸町 ほか地内 (12地区)

事業名 太田第5区域街路樹維持管理業務委託

設計区分

完成期日 令和09年03月26日

保証期間

太田市

設 計 書 鏡 2

起工設計額	請 負 額	変更請負額	請負増減額
(8,540,000)			
9,394,000			

工 事 概 要

起 工 設 計

さくら工業団地
 除草剤散布 10,240m²×2回
 除草(公園) 29,882m²×2回 800m²×4回
 除草(公園) 134m²×2回
 除草(緑地) 1,490m²×2回

*** 工事費内訳書 ***

003

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
道路維持				6,291,532	
植栽維持工				6,291,532	
①さくら工業団地				6,291,532	
除草剤散布	m2	20,480.0	13	266,240	2.1m2×99箇所×2回(植栽柵) 10,032m2×2回 (単1)
草刈工 肩掛式	m ²	66,212.0	91	6,025,292	(単2)

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

004

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				6,291,532	週休2日制補正 無し
共通仮設費（率分）	式	1		774,400	週休2日制補正 無し
純工事費計				7,065,932	
現場管理費	式	1		763,800	週休2日制補正 無し
工事原価				7,829,732	
一般管理費（率分）	式	1		711,700	
履行保証金　金銭的保証	式	1		3,100	
一般管理費計				714,800	
工事価格				8,540,000	

間 接 経 費 算 出 根 拠 表

費 目 名	金額・率	算 出 根 拠
●直接工事費	6,291,532	
全処分費	0	
直接工事費に係る処分費	0	
準備費に係る処分費	0	
共通仮設費対象額（処分費控除前）	6,291,532	6,291,532+0
処分費控除額	0	
共通仮設費対象額	6,291,532	6,291,532-0
共通仮設費率	0.1231	率指定 算出率を超過
〃 施工地域補正率	0.0000	
〃 率分額	774,487	6,291,532×0.1231
〃 施工地域補正分額	0	6,291,532×0.0000
共通仮設費率分小計	774,400	774,487+0
●共通仮設費計	774,400	774,400
●純工事費	7,065,932	6,291,532+774,400
現場管理費対象額	7,065,932	7,065,932-0
現場管理費率	0.1081	率指定 算出率を超過
〃 施工地域補正率	0.0000	
〃 率分額	763,827	7,065,932×0.1081
〃 施工地域補正分額	0	7,065,932×0.0000
●現場管理費計	763,800	763,827+0
●工事原価	7,829,732	7,065,932+763,800
一般管理費対象額	7,829,732	7,829,732-0
一般管理費率	0.0900	率指定 算出率を超過
〃 前払補正係数	1.0100	前払金25%を超え 35%以下
〃 前払補正率	0.0009	(1.0100-1)×0.0900
〃 率分額	704,675	7,829,732×0.0900
〃 他補正分額	7,046	7,829,732×0.0009
●一般管理費	711,700	704,675+7,046
履行保証金	3,100	7,829,732×0.0004 金銭的保証
●一般管理費計	714,800	711,700+3,100
工事価格（1円止め）	8,544,532	7,829,732+714,800
●工事価格	8,540,000	
消費税相当額、地方消費税相当額	854,000	8,540,000×0.1
●合計	9,394,000	8,540,000+854,000

1 次単価表

007

(1m2当り)

除草剤散布		条 件						
名称・規格			単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
薬剤散布工 動力噴霧機			m2	1.0	13	13	0	(1-1)
合計						13		
m2 当り						13	13 / 1	

2次単価表

008

(1,000m2当り)

薬剤散布工 動力噴霧機		条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工		人	0.130	26,800	3,484	R0104 0	
普通作業員		人	0.130	25,300	3,289	R0102 0	
除草剤		L	1.000	2,180	2,180	Z900000002 0	グリホサート系
運搬費		日	0.130	30,925	4,020	0	(1-1-1)
諸雑費(率)		式	1		269	ZS7210100 0	2.5%
合計					13,242		
m2 当り					13		13,242 / 1,000

3次単価表

009

(1日当り)

運搬費		条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(一般)		人	1.000	23,300	23,300	R0115 0	
軽油 スタンド		L	25.000	131	3,275	Z006702002 0	
トラック [普通型] 2 t 積		供用日	1.130	3,850	4,350	M000302002 0	
合計					30,925		
日 当り					30,925		30,925 / 1

1次単価表

010

(1㎡当り)

	草刈工 肩掛式	条 件					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要	
総合歩掛(除草、集草、積込・運搬)	m2	1.0	88	88	WB610180 0	[機械除草 I] (2-1)	
トラック2tによる公園外への運搬	台	0.001	3,802	3	WB610170 0	想定運搬距離 L=8.4km以下 DID区間あり (2-2)	
合計				91			
㎡ 当り				91		91 / 1	

2次単価表

011

(1,000m2当り)

WB610180	総合歩掛(除草、集草、積込・運搬)	条 件	作業区分:機械除草I(肩掛式)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	0.490	32,300	15,827	R0125 0	
特殊作業員		人	0.900	27,100	24,390	R0101 0	
普通作業員		人	1.100	25,300	27,830	R0102 0	
軽作業員		人	0.070	18,200	1,274	R0103 0	
草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm		日	0.900	262	235	M002031005 0	
トラック[普通型] 2t積		時間	1.600	6,338	10,140	K0302002 0	(2-1-1)
諸雑費(率)		式	1		8,740	ZS8000004 0	諸雑費(率):11%
合計					88,436		
m2 当り					88		88,436 / 1,000

3次単価表

012

(1時間当り)

K0302002	トラック[普通型]2t積	条件	機械使用条件コード:0, 岩石割増しコード:岩石工の割増対象にしない, 機械損耗部品補正:普通, 供用日当り 運転時間:0時間, 交替制による割増し:交替制を適用しない, 異常補正:0, 基礎価格補正:しない, 輸送補正:しない, 運転日当り運転時間:0時間				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(一般)		人	0.210	23,300	4,893	R0115 0	
軽油 スタンド		L	3.900	131	510	Z006702002 0	
トラック [普通型] 2 t 積		時間	1.000	935	935	M000302002 0	
合計					6,338		
時間 当り					6,338		6,338 / 1

2次単価表

013

(1台当り)

WB610170	トラック2tによる公園外への運搬	条件	DID区間の有無:有,運搬距離:8.4km以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
トラック[普通型] 2t積		時間	0.600	6,338	3,802	K0302002 0	(2-1-1)
合計					3,802		
台 当り					3,802	3,802 / 1	

