

案件番号

260110159

質 問 回 答 書

令和 8 年 7 月 10 日

農業水路等長寿命化・防災減災事業 東長岡2期地区 遊水池法面
履行名称 保護工事

No.	設計図書等 名称	頁番号等	質 問 内 容	回答
1	設計書中の 工事費 明細書	2/6、3/6	廃プラスチック、防草シート の処理費をご教授ください。	建設物価(6月号)と積算資料(4月号) の平均価格を採用しています。
2	設計書中の 工事費 明細書	5/6	刈払工の処分費は無いので しょうか。又、処分費をご 教授ください。	搬出は太田市にあるクリーン プラザを想定しており、「一般廃 棄物処理手数料減免申請」によ り処分します。
3	建設発生 土特記仕 様書	1	土質試験・土壌試験は各池 毎に1回行うと解釈して宜 しいのですか。	土質試験は1工事につき5,000m ³ 毎、土壌試験は1工事につき900 m ³ 毎に試験を行います。
4	建設発生 土特記仕 様書	2	土壌試験表基準の規格をご 教授ください。	環境庁告示第46号、環境省告示 第18号及び環境省告示第19号を 基準としています。
5	単価表中 の特別単 価表 単 価期A	1/2	コンクリート張工の普通作 業員は何人を見込んでおら れますか。	群馬県農政部発行の令和7年度土 地改良事業設計基準積算編(土木 工事)(調査測量設計)に掲載のあ る、「(10)溶接金網敷設歩掛」 (P5-4)の普通作業員の歩掛を準 用しています。