

審査者	設計者

設 計 書 鏡 1

事業年度 令和08年度 設計年月日 令和 08年06月03日

路線河川名

工事箇所 (12地区)
太田市藪塚町地内

事業名 1級75号線街路樹伐採業務委託

設計区分 実施設計

工期 日

保証期間

太田市

設 計 書 鏡 2

起工設計額	請 負 額	変更請負額	請負増減額
(4,650,000) 5,115,000			

工 事 概 要

起 工 設 計

樹木伐採
C=150cm~200cm未満 5本
C=200cm~250cm未満 3本

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

003

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
道路維持				3,427,492	
植栽維持工				2,957,092	
樹木・芝生管理工				2,957,092	
樹木伐採	本	5.0	322,874	1,614,370	C=150cm以上200cm未満 (単1)
樹木伐採	本	3.0	447,574	1,342,722	C=200cm以上250cm未満 (単2)
仮設工				470,400	
交通管理工				470,400	
交通誘導警備員	人日	28.0	16,800	470,400	(単3)

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

004

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				3,427,492	週休2日制補正 無し
共通仮設費（率分）	式	1		421,900	週休2日制補正 無し 経費区分：花と緑の課独自経費
純工事費計				3,849,392	
現場管理費	式	1		416,100	週休2日制補正 無し 経費区分：花と緑の課独自経費
工事原価				4,265,492	
一般管理費（率分）	式	1		387,700	経費区分：花と緑の課独自経費
履行保証金 金銭的保障	式	1		1,700	
一般管理費計				389,400	
工事価格				4,650,000	

間 接 経 費 算 出 根 拠 表

006

費 目 名	金額・率	算 出 根 拠
●直接工事費	3,427,492	
全処分費	0	
直接工事費に係る処分費	0	
準備費に係る処分費	0	
共通仮設費対象額（処分費控除前）	3,427,492	3,427,492+0
処分費控除額	0	
共通仮設費対象額	3,427,492	3,427,492-0
共通仮設費率	0.1231	率指定 算出率を超過
〃 施工地域補正率	0.0000	
〃 率分額	421,924	3,427,492×0.1231
〃 施工地域補正分額	0	3,427,492×0.0000
共通仮設費率分小計	421,900	421,924+0
●共通仮設費計	421,900	421,900
●純工事費	3,849,392	3,427,492+421,900
現場管理費対象額	3,849,392	3,849,392-0
現場管理費率	0.1081	率指定 算出率を超過
〃 施工地域補正率	0.0000	
〃 率分額	416,119	3,849,392×0.1081
〃 施工地域補正分額	0	3,849,392×0.0000
●現場管理費計	416,100	416,119+0
●工事原価	4,265,492	3,849,392+416,100
一般管理費対象額	4,265,492	4,265,492-0
一般管理費率	0.0900	率指定 算出率を超過
〃 前払補正係数	1.0100	前払金25%を超え 35%以下
〃 前払補正率	0.0009	(1.0100-1)×0.0900
〃 率分額	383,894	4,265,492×0.0900
〃 他補正分額	3,838	4,265,492×0.0009
●一般管理費	387,700	383,894+3,838
履行保証金	1,700	4,265,492×0.0004 金銭的保障
●一般管理費計	389,400	387,700+1,700
工事価格（1円止め）	4,654,892	4,265,492+389,400
●工事価格	4,650,000	
消費税相当額、地方消費税相当額	465,000	4,650,000×0.1
●合計	5,115,000	4,650,000+465,000

1 次単価表

007

(1本当たり)

	樹木伐採	条 件	C=150cm以上200cm未満				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
枯木処理(人力)		本	1.0	322,874	322,874	0	吊るし切り (1-1)
合計					322,874		
本 当り					322,874		322,874 / 1

2 次単価表

008

(10本当たり)

	枯木処理(人力)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工		人	61.700	26,800	1,653,560	R0104 ⁰	
普通作業員		人	61.700	25,300	1,561,010	R0102 ⁰	
トラック2tによる公園外への運搬		台	11.100	1,277	14,174	WB610170 ⁰	(1-1-1)
合計					3,228,744		
本 当り					322,874		3,228,744 / 10

3 次単価表

009
(1台当たり)

WB610170	トラック2tによる公園外への運搬	条 件	DID区間の有無:無, 運搬距離:3. 2km以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
トラック[普通型] 2t積		時間	0. 200	6, 389	1, 277	K0302002 ⁰	(1-1-1-1)
合計					1, 277		
台 当り					1, 277		1, 277 / 1

4 次単価表

010

(1時間当り)

K0302002	トラック[普通型]2t積	条件	機械使用条件コード:0, 岩石割増しコード:岩石工の割増対象にしない, 機械損耗部品補正:普通, 供用日当り運転時間:0時間, 交替制による割増し:交替制を適用しない, 異常補正:0, 基礎価格補正:しない, 輸送補正:しない, 運転日当り運転時間:0時間				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(一般)		人	0.210	23,300	4,893	R01150	
軽油 スタンド		L	3.900	144	561	Z0067020020	
トラック [普通型] 2 t 積		時間	1.000	935	935	M0003020020	
合計					6,389		
時間 当り					6,389		6,389 / 1

1 次単価表

011

(1本当たり)

	樹木伐採	条 件	C=200cm以上250cm未満				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
枯木処理(人力)		本	1.0	447,574	447,574	0	吊るし切り (2-1)
合計					447,574		
本 当り					447,574		447,574 / 1

2 次単価表

012

(10本当たり)

	枯木処理(人力)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工		人	85.500	26,800	2,291,400	R0104 0	
普通作業員		人	85.500	25,300	2,163,150	R0102 0	
トラック2tによる公園外への運搬		台	16.600	1,277	21,198	WB610170 0	(1-1-1)
合計					4,475,748		
本 当り					447,574		4,475,748 / 10

1 次単価表

013

(1人日当り)

11214002	交通誘導警備員	条 件	交通誘導警備員費:交通誘導警備員B				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B		人日	1.0	16,800	16,800	WB010212 ⁰	(3-1)
合計					16,800		
人日 当り					16,800		16,800 / 1

2 次単価表

014

(1人日当り)

WB010212	交通誘導警備員B	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B 資格無し及び作業員等		人	1.000	16,800	16,800	R0804 0	
合計					16,800		
人日 当り					16,800		16,800 / 1