

審査者	設計者

設 計 書 鏡 1

事業年度 令和08年度 設計年月日 令和08年06月22日

路線河川名

工事箇所 太田市藪塚町ほか地内（12地区）

事業名 八王子丘陵除草管理(その4)業務委託

設計区分 実施設計

工期 日

保証期間 0年間

太田市

設 計 書 鏡 2

起工設計額	請 負 額	変更請負額	請負増減額
(1, 570, 000)			
1, 727, 000			

工 事 概 要

起 工 設 計

除草管理
機械除草 26, 920. 8m2

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

003

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
緑地育成				1,157,594	
樹木整姿工				1,157,594	
低木刈込工				1,157,594	
機械除草	m2	26,920.8	43	1,157,594	(単1)

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

004

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				1,157,594	週休2日制補正 無し
共通仮設費（率分）	式	1		142,400	週休2日制補正 無し 経費区分:花と緑の課独自経費
純工事費計				1,299,994	
現場管理費	式	1		140,500	週休2日制補正 無し 経費区分:花と緑の課独自経費
工事原価				1,440,494	
一般管理費（率分）	式	1		129,600	経費区分:花と緑の課独自経費
工事価格				1,570,000	
消費税相当額及び地方消費税相当額				157,000	税率 10%
合計				1,727,000	

間 接 経 費 算 出 根 拠 表

005

費 目 名	金額・率	算 出 根 拠
●直接工事費	1, 157, 594	
全処分費	0	
直接工事費に係る処分費	0	
準備費に係る処分費	0	
共通仮設費対象額（処分費控除前）	1, 157, 594	1, 157, 594＋0
処分費控除額	0	
共通仮設費対象額	1, 157, 594	1, 157, 594－0
共通仮設費率	0. 1231	率指定 算出率を超過
〃 施工地域補正率	0. 0000	
〃 率分額	142, 499	1, 157, 594×0. 1231
〃 施工地域補正分額	0	1, 157, 594×0. 0000
共通仮設費率分小計	142, 400	142, 499＋0
●共通仮設費計	142, 400	142, 400
●純工事費	1, 299, 994	1, 157, 594＋142, 400
現場管理費対象額	1, 299, 994	1, 299, 994－0
現場管理費率	0. 1081	率指定 算出率を超過
〃 施工地域補正率	0. 0000	
〃 率分額	140, 529	1, 299, 994×0. 1081
〃 施工地域補正分額	0	1, 299, 994×0. 0000
●現場管理費計	140, 500	140, 529＋0
●工事原価	1, 440, 494	1, 299, 994＋140, 500
一般管理費対象額	1, 440, 494	1, 440, 494－0
一般管理費率	0. 0900	率指定 算出率を超過
〃 前払補正係数	1. 0000	前払金 3 5 %を超え 4 0 %以下
〃 前払補正率	0. 0000	(1. 0000－1) ×0. 0900
〃 率分額	129, 644	1, 440, 494×0. 0900
〃 他補正分額	0	1, 440, 494×0. 0000
●一般管理費	129, 600	129, 644＋0
履行保証金	0	補正しない
●一般管理費計	129, 600	129, 600＋0
工事価格（1 円止め）	1, 570, 094	1, 440, 494＋129, 600
●工事価格	1, 570, 000	
消費税相当額、地方消費税相当額	157, 000	1, 570, 000×0. 1
●合計	1, 727, 000	1, 570, 000＋157, 000

1 次単価表

006

(1m2当り)

	機械除草	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
機械除草I(肩掛式)		m2	1.0	43	43	WB610130 ⁰	(1-1)
合計					43		
m2 当り					43		43 / 1

2 次単価表

007

(1,000m2当り)

WB610130	機械除草I(肩掛式)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	0.180	32,300	5,814	R0125 0	
特殊作業員		人	0.900	27,100	24,390	R0101 0	
普通作業員		人	0.180	25,300	4,554	R0102 0	
軽作業員		人	0.070	18,200	1,274	R0103 0	
草刈機 [肩掛式] カッタ径 2 5 5 mm		日	0.900	262	235	M002031005 0	
諸雑費 (率)		式	1		7,253	ZS8000004 0	諸雑費 (率) : 20%
合計					43,520		
m2 当り					43		43,520 / 1,000

* * *

設計書番号： 変更次数： 0

[illegible]