

審査者	設計者

設 計 書 鏡 1

事業年度 令和08年度 設計年月日 令和08年07月31日

路線河川名

工事箇所 太田市 城西町 地内 (12地区)

事業名 堂ノ原公園樹木管理業務委託

設計区分 実施設計

完成期日 令和09年02月05日

保証期間 0年間

太田市

設 計 書 鏡 2

起工設計額	請 負 額	変更請負額	請負増減額
(1, 180, 000) 1, 298, 000			

工 事 概 要

起 工 設 計

刈込み (H=1.5m未満) A=582.6m²
常緑樹基本剪定2本
落葉樹基本剪定14本

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

003

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
緑地育成				876,929	
樹木整姿工				876,929	
低木刈込工				126,424	
低木 機械刈	m ²	582.6	217	126,424	H=1.5m未満 ツツヅ等 (単1)
高中木整姿工				52,642	
常緑樹基本剪定	本	2.0	26,321	52,642	C=90cm以上120cm未満 (単2)
高中木整姿工				697,863	
落葉樹基本剪定	本	1.0	10,138	10,138	C=60cm以上90cm未満 (単3)
落葉樹基本剪定	本	5.0	26,321	131,605	C=90cm以上120cm未満 (単4)

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

005

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				876,929	週休2日制補正 無し
共通仮設費（率分）	式	1		107,900	週休2日制補正 無し 経費区分：花と緑の課独自経費
純工事費計				984,829	
現場管理費	式	1		106,400	週休2日制補正 無し 経費区分：花と緑の課独自経費
工事原価				1,091,229	
一般管理費（率分）	式	1		98,200	経費区分：花と緑の課独自経費
工事価格				1,180,000	
消費税相当額及び地方消費税相当額				118,000	税率 10%
合計				1,298,000	

間 接 経 費 算 出 根 拠 表

006

費 目 名	金額・率	算 出 根 拠
●直接工事費	876,929	
全処分費	0	
直接工事費に係る処分費	0	
準備費に係る処分費	0	
共通仮設費対象額（処分費控除前）	876,929	$876,929 + 0$
処分費控除額	0	
共通仮設費対象額	876,929	$876,929 - 0$
共通仮設費率	0.1231	率指定 算出率を超過
〃 施工地域補正率	0.0000	
〃 率分額	107,949	$876,929 \times 0.1231$
〃 施工地域補正分額	0	$876,929 \times 0.0000$
共通仮設費率分小計	107,900	$107,949 + 0$
●共通仮設費計	107,900	107,900
●純工事費	984,829	$876,929 + 107,900$
現場管理費対象額	984,829	$984,829 - 0$
現場管理費率	0.1081	率指定 算出率を超過
〃 施工地域補正率	0.0000	
〃 率分額	106,460	$984,829 \times 0.1081$
〃 施工地域補正分額	0	$984,829 \times 0.0000$
●現場管理費計	106,400	$106,460 + 0$
●工事原価	1,091,229	$984,829 + 106,400$
一般管理費対象額	1,091,229	$1,091,229 - 0$
一般管理費率	0.0900	率指定 算出率を超過
〃 前払補正係数	1.0000	前払金 35%を超え 40%以下
〃 前払補正率	0.0000	$(1.0000 - 1) \times 0.0900$
〃 率分額	98,210	$1,091,229 \times 0.0900$
〃 他補正分額	0	$1,091,229 \times 0.0000$
●一般管理費	98,200	$98,210 + 0$
履行保証金	0	補正しない
●一般管理費計	98,200	$98,200 + 0$
工事価格（1円止め）	1,189,429	$1,091,229 + 98,200$
●工事価格	1,180,000	
消費税相当額、地方消費税相当額	118,000	$1,180,000 \times 0.1$
●合計	1,298,000	$1,180,000 + 118,000$

1 次単価表

007

(1㎡当り)

	低木 機械刈	条 件	高さ1.5m未満				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
低木 機械刈 (㎡)		㎡	1.0	217	217	0	(1-1)
合計					217		
㎡ 当り					217	217 / 1	

2 次単価表

008

(100㎡当り)

	低木 機械刈 (㎡)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工		人	0.590	26,800	15,812	R01040	
普通作業員		人	0.170	25,300	4,301	R01020	
ガソリン レギュラー スタンド		L	1.200	155	186	Z0067040010	
剪定機損料 ヘッジトリマ0.88kW		日	0.600	325	195	M90000000000	
トラック2tによる公園外への運搬		台	0.270	4,472	1,207	WB6101700	(1-1-1)
合計					21,701		
㎡ 当り					217		21,701 / 100

3 次単価表

009

(1台当り)

WB610170	トラック2tによる公園外への運搬	条 件	DID区間の有無:無, 運搬距離:10.7km以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
トラック[普通型] 2t積		時間	0.700	6,389	4,472	K0302002 ⁰	(1-1-1-1)
合計					4,472		
台 当り					4,472		4,472 / 1

4 次単価表

010

(1時間当り)

K0302002	トラック[普通型]2t積	条件	機械使用条件コード:0, 岩石割増しコード:岩石工の割増対象にしない, 機械損耗部品補正:普通, 供用日当り運転時間:0時間, 交替制による割増し:交替制を適用しない, 異常補正:0, 基礎価格補正:しない, 輸送補正:しない, 運転日当り運転時間:0時間				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(一般)		人	0.210	23,300	4,893	R01150	
軽油 スタンド		L	3.900	144	561	Z0067020020	
トラック [普通型] 2 t 積		時間	1.000	935	935	M0003020020	
合計					6,389		
時間 当り					6,389		6,389 / 1

1 次単価表

011

(1本当り)

	常緑樹基本剪定	条 件	C=90cm以上120cm未満				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
常緑樹基本剪定		本	1.0	26,187	26,187	0	(2-1)
トラック2tによる公園外への運搬		台	0.03	4,472	134	WB610170	(1-1-1)
合計					26,321		
本 当り					26,321		26,321 / 1

2 次単価表

012

(10本当たり)

	常緑樹基本剪定	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工		人	7.600	26,800	203,680	R01040	
普通作業員		人	2.300	25,300	58,190	R01020	
合計					261,870		
本 当り					26,187		261,870 / 10

1 次単価表

013

(1本当たり)

	落葉樹基本剪定	条 件	C=60cm以上90cm未満				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
落葉樹基本剪定		本	1.0	10,049	10,049	0	(3-1)
トラック2tによる公園外への運搬		台	0.02	4,472	89	WB610170	(1-1-1)
合計					10,138		
本 当り					10,138		10,138 / 1

2 次単価表

014

(10本当たり)

	落葉樹基本剪定	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工		人	2.900	26,800	77,720	R01040	
普通作業員		人	0.900	25,300	22,770	R01020	
合計					100,490		
本 当り					10,049		100,490 / 10

1 次単価表

015

(1本当たり)

	落葉樹基本剪定	条 件	C=90cm以上120cm未満				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
落葉樹基本剪定		本	1.0	26,187	26,187	0	(4-1)
トラック2tによる公園外への運搬		台	0.03	4,472	134	WB610170	(1-1-1)
合計					26,321		
本 当り					26,321		26,321 / 1

2 次単価表

016

(10本当たり)

	落葉樹基本剪定	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工		人	7.600	26,800	203,680	R01040	
普通作業員		人	2.300	25,300	58,190	R01020	
合計					261,870		
本 当り					26,187		261,870 / 10

1 次単価表

017

(1本当たり)

	落葉樹基本剪定	条 件	C=120cm以上150cm未満				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
落葉樹基本剪定		本	1.0	48,682	48,682	0	(5-1)
トラック2tによる公園外への運搬		台	0.05	4,472	223	WB610170	(1-1-1)
合計					48,905		
本 当り					48,905		48,905 / 1

2 次単価表

018

(10本当たり)

	落葉樹基本剪定	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工		人	14. 200	26, 800	380, 560	R0104 0	
普通作業員		人	4. 200	25, 300	106, 260	R0102 0	
合計					486, 820		
本 当り					48, 682		486, 820 / 10

1 次単価表

019

(1本当たり)

	落葉樹基本剪定	条 件	C=150cm以上180cm未満				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
落葉樹基本剪定		本	1.0	81,479	81,479	0	(6-1)
トラック2tによる公園外への運搬		台	0.09	4,472	402	WB610170	(1-1-1)
合計					81,881		
本 当り					81,881		81,881 / 1

2 次単価表

020

(10本当たり)

	落葉樹基本剪定	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工		人	23.700	26,800	635,160	R01040	
普通作業員		人	7.100	25,300	179,630	R01020	
合計					814,790		
本 当り					81,479		814,790 / 10

* * *

設計書番号： 変更次数： 0

[illegible]