審査者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度　　令和０８年度　　設 計 年 月 日　　令和 08年09月11日

路 線 河 川 名

工 事 箇 所　　(12地区)
太田市飯塚町ほか地内

事　業　名　　1級29号線街路樹管理業務委託

設 計 区 分　　実施設計

工　期　　日

保 証 期 間

太田市

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　　2,670,000) 2,937,000			

工　事　概　要

起　　工　　設　　計

樹木剪定　228本

＊＊＊　工 事 費 内 訳 書　＊＊＊

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
道路維持				1,971,180	
植栽維持工				1,702,380	
樹木･芝生管理工				1,702,380	
高木剪定	本	4.0	3,810	15,240	C=30cm未満 (単1)
高木剪定	本	122.0	5,400	658,800	C=30cm以上60cm未満 (単2)
高木剪定	本	98.0	9,930	973,140	C=60cm以上90cm未満 (単3)
高木剪定	本	4.0	13,800	55,200	C=90cm以上120cm未満 (単4)
仮設工				268,800	
交通管理工				268,800	

＊＊＊　工 事 費 内 訳 書　＊＊＊

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	人日	16.0	16,800	268,800	(単5)

＊＊＊　工 事 費 内 訳 書　＊＊＊

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				1,971,180	週休2日制補正　無し
共通仮設費（率分）	式	1		242,600	週休2日制補正　無し 経費区分：花と緑の課独自経費
純工事費計				2,213,780	
現場管理費	式	1		239,300	週休2日制補正　無し 経費区分：花と緑の課独自経費
工事原価				2,453,080	
一般管理費（率分）	式	1		220,700	経費区分：花と緑の課独自経費
工事価格				2,670,000	
消費税相当額及び地方消費税相当額				267,000	税率　10%
合計				2,937,000	

間 接 経 費 算 出 根 拠 表

費　目　名	金額・率	算　出　根　拠
●直接工事費	1,971,180	
全処分費	0	
直接工事費に係る処分費	0	
準備費に係る処分費	0	
共通仮設費対象額（処分費控除前）	1,971,180	1,971,180＋0
処分費控除額	0	
共通仮設費対象額	1,971,180	1,971,180－0
共通仮設費率	0.1231	率指定　算出率を超過
〃　施工地域補正率	0.0000	
〃　率分額	242,652	1,971,180×0.1231
〃　施工地域補正分額	0	1,971,180×0.0000
共通仮設費率分小計	242,600	242,652＋0
●共通仮設費計	242,600	242,600
●純工事費	2,213,780	1,971,180＋242,600
現場管理費対象額	2,213,780	2,213,780－0
現場管理費率	0.1081	率指定　算出率を超過
〃　施工地域補正率	0.0000	
〃　率分額	239,309	2,213,780×0.1081
〃　施工地域補正分額	0	2,213,780×0.0000
●現場管理費計	239,300	239,309＋0
●工事原価	2,453,080	2,213,780＋239,300
一般管理費対象額	2,453,080	2,453,080－0
一般管理費率	0.0900	率指定　算出率を超過
〃　前払補正係数	1.0000	前払金３５％を超え　４０％以下
〃　前払補正率	0.0000	（1.0000－１）×0.0900
〃　率分額	220,777	2,453,080×0.0900
〃　他補正分額	0	2,453,080×0.0000
●一般管理費	220,700	220,777＋0
履行保証金	0	補正しない
●一般管理費計	220,700	220,700＋0
工事価格（１円止め）	2,673,780	2,453,080＋220,700
●工事価格	2,670,000	
消費税相当額、地方消費税相当額	267,000	2,670,000×0.1
●合計	2,937,000	2,670,000＋267,000

１次単価表

007

（1本当り）

	高木剪定	条件	

名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
植樹管理(高木せん定)	本	1.0	3,810	3,810	0 WB811270	(1-1)
合計				3,810		
本　当り				3,810		3,810 / 1

２次単価表

008

（100本当り）

WB811270	植樹管理(高木せん定)	条件	施工内容:冬期せん定幹周30cm未満,施工規模:50本以上,時間制約補正:無,夜間作業補正:無,施工場所別補正:供用区間標準(歩道及び交通島)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
道路植栽工　植樹管理　高木せん定 冬期　幹周３０ｃｍ未満	本	100.000	3,810	381,000	0 Q001458037	
合計				381,000		
本　当り				3,810		381,000 / 100

１次単価表

009

（1本当り）

	高木剪定	条件	

名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
植樹管理(高木せん定)	本	1.0	5,400	5,400	0 WB811270	(2-1)
合計				5,400		
本　当り				5,400		5,400 / 1

２次単価表

010

（100本当り）

WB811270	植樹管理(高木せん定)	条件	施工内容:冬期せん定幹周30cm上60cm未満,施工規模:50本以上,時間制約補正:無,夜間作業補正:無,施工場所別補正:供用区間標準(歩道及び交通島)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
道路植栽工　植樹管理　高木せん定 冬期　幹周３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満	本	100.000	5,400	540,000	0 Q001458038	
合計				540,000		
本　当り				5,400		540,000 / 100

１次単価表

011

（1本当り）

	高木剪定	条件	

名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
植樹管理(高木せん定)	本	1.0	9,930	9,930	0 WB811270	(3-1)
合計				9,930		
本　当り				9,930		9,930 / 1

２次単価表

012

（100本当り）

WB811270	植樹管理(高木せん定)	条件	施工内容:冬期せん定幹周60cm上90cm未満,施工規模:50本以上,時間制約補正:無,夜間作業補正:無,施工場所別補正:供用区間標準(歩道及び交通島)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
道路植栽工　植樹管理　高木せん定 冬期　幹周６０ｃｍ以上９０ｃｍ未満	本	100.000	9,930	993,000	0 Q001458039	
合計				993,000		
本　当り				9,930		993,000 / 100

１次単価表

013

（1本当り）

	高木剪定	条件	

名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
植樹管理(高木せん定)	本	1.0	13,800	13,800	0 WB811270	(4-1)
合計				13,800		
本　当り				13,800		13,800 / 1

２次単価表

014

（100本当り）

WB811270	植樹管理(高木せん定)	条件	施工内容:冬期せん定幹周90cm上120cm未満,施工規模:50本以上,時間制約補正:無,夜間作業補正:無, 施工場所別補正:供用区間標準(歩道及び交通島)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
道路植栽工　植樹管理　高木せん定 冬期　幹周９０ｃｍ以上１２０ｃｍ未満	本	100.000	13,800	1,380,000	0 Q001458040	
合計				1,380,000		
本　当り				13,800		1,380,000 / 100

１次単価表

015

（1人日当り）

11214002	交通誘導警備員	条件	交通誘導警備員費:交通誘導警備員B

名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員Ｂ	人日	1.0	16,800	16,800	0 WB010212	(5-1)
合計				16,800		
人日　当り				16,800		16,800 / 1

２次単価表

016

（1人日当り）

WB010212	交通誘導警備員B	条件	

名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員Ｂ 資格無し及び作業員等	人	1.000	16,800	16,800	0 R0804	
合計				16,800		
人日　当り				16,800		16,800 / 1

＊＊＊　登録基礎単価使用箇所一覧　＊＊＊

設計書番号：　　変更次数：0

路河川名称・付加	
施工箇所名称・付加	太田市飯塚町ほか地内
事業名称・付加	1級29号線街路樹管理業務委託

コード	名　称　／　規　格	単位	単価	使　用　箇　所