審査者	設計者

設 計 書 鏡 1

事業年度 令和07年度 設計年月日 令和07年04月15日

路線河川名

工事箇所 太田市 金山町 地内 (12地区)

事業名 史跡金山城跡草刈業務委託

設計区分 実施設計

工期 日

担保期間

太田市

設 計 書 鏡 2

起工設計額	請 負 額	変更請負額	請負増減額
(1,520,000)			
1,672,000			

工 事 概 要

起 工 設 計

除草 6400m²×2回

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

003

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
緑地育成				1,126,400	
樹木整姿工				1,126,400	
除草工				1,126,400	
除草	m2	12,800.0	88	1,126,400	肩掛式 6400m2×2回 (単1)

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

004

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				1,126,400	週休2日制補正 無し
共通仮設費（率分）	式	1		138,600	週休2日制補正 無し 経費区分：花と緑の課独自経費
純工事費計				1,265,000	
現場管理費	式	1		136,700	週休2日制補正 無し 経費区分：花と緑の課独自経費
工事原価				1,401,700	
一般管理費（率分）	式	1		126,100	経費区分：花と緑の課独自経費
工事価格				1,520,000	
消費税相当額及び地方消費税相当額				152,000	税率 10%
合計				1,672,000	

間 接 経 費 算 出 根 拠 表

費 目 名	金額・率	算 出 根 拠
●直接工事費	1,126,400	
全処分費	0	
直接工事費に係る処分費	0	
準備費に係る処分費	0	
共通仮設費対象額（処分費控除前）	1,126,400	1,126,400+0
処分費控除額	0	
共通仮設費対象額	1,126,400	1,126,400-0
共通仮設費率	0.1231	率指定 算出率を超過
〃 施工地域補正率	0.0000	
〃 率分額	138,659	1,126,400×0.1231
〃 施工地域補正分額	0	1,126,400×0.0000
共通仮設費率分小計	138,600	138,659+0
●共通仮設費計	138,600	138,600
●純工事費	1,265,000	1,126,400+138,600
現場管理費対象額	1,265,000	1,265,000-0
現場管理費率	0.1081	率指定 算出率を超過
〃 施工地域補正率	0.0000	
〃 率分額	136,746	1,265,000×0.1081
〃 施工地域補正分額	0	1,265,000×0.0000
●現場管理費計	136,700	136,746+0
●工事原価	1,401,700	1,265,000+136,700
一般管理費対象額	1,401,700	1,401,700-0
一般管理費率	0.0900	率指定 算出率を超過
〃 前払補正係数	1.0000	前払金35%を超え 40%以下
〃 前払補正率	0.0000	(1.0000-1)×0.0900
〃 率分額	126,153	1,401,700×0.0900
〃 他補正分額	0	1,401,700×0.0000
●一般管理費	126,100	126,153+0
履行保証金	0	補正しない
●一般管理費計	126,100	126,100+0
工事価格（1円止め）	1,527,800	1,401,700+126,100
●工事価格	1,520,000	
消費税相当額、地方消費税相当額	152,000	1,520,000×0.1
●合計	1,672,000	1,520,000+152,000

1次単価表

006

(1,000m2当り)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
総合歩掛(除草、集草、積込・運搬)		m2	1,000.0	85	85,000	WB610180 0	(1-1)
トラック2tによる公園外への運搬		台	1.0	3,160	3,160	WB610170 0	想定運搬距離 L=6.8km DID区間あり (1-2)
合計					88,160		
m2 当り					88		88,160 / 1,000

2次単価表

007

(1,000m2当り)

WB610180	総合歩掛(除草、集草、積込・運搬)	条 件	作業区分:機械除草I(肩掛式)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土木一般世話役		人	0.490	30,100	14,749	R0125 0	
特殊作業員		人	0.900	26,000	23,400	R0101 0	
普通作業員		人	1.100	24,800	27,280	R0102 0	
軽作業員		人	0.070	17,800	1,246	R0103 0	
草刈機 [肩掛式] カッタ径255mm		日	0.900	262	235	M002031005 0	
トラック[普通型] 2t積		時間	1.600	6,321	10,113	K0302002 0	(1-1-1)
諸雑費(率)		式	1		8,472	ZS8000004 0	諸雑費(率):11%
合計					85,495		
m2 当り					85		85,495 / 1,000

3次単価表

008

(1時間当り)

K0302002	トラック[普通型]2t積	条件	機械使用条件コード:0, 岩石割増しコード:岩石工の割増対象にしない, 機械損耗部品補正:普通, 供用日当り 運転時間:0時間, 交替制による割増し:交替制を適用しない, 異常補正:0, 基礎価格補正:しない, 輸送補正:しない, 運転日当り運転時間:0時間				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(一般)		人	0.210	22,900	4,809	R0115 0	
軽油		L	3.900	148	577	Z006702002 0	
トラック [普通型] 2 t 積		時間	1.000	935	935	M000302002 0	
合計					6,321		
時間 当り					6,321		6,321 / 1

2次単価表

009

(1台当り)

WB610170	トラック2tによる公園外への運搬	条 件	DID区間の有無:有,運搬距離:7.0km以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
トラック[普通型] 2t積		時間	0.500	6,321	3,160	K0302002 0	(1-1-1)
合計					3,160		
台 当り					3,160	3,160 / 1	