審査者	設計者

鏡 1 設 計 書

事業年度 令和07年度 設計年月日 令和07年06月02日

路線河川名

工事箇所

市内一円(北部) 地内(12地区)

事 業 名 令和7年度市内一円学校施設樹木管理(その1)業務委託

設計区分

実施設計

完成期日

令和 08年 03月 31日

担保期間

0年間

太田市

設 計 畫 鏡 2

起工設計額	請負額	変更請負額	請負増減額
(6,800,000)			
7, 480, 000			

工 事 概 要

起 工 設 計

(小学校)

落葉樹基本剪定 C=90cm~120cm未満 40本常緑樹基本剪定 C=90cm~120cm未満 40本 伐採 C=90cm~120cm未満 30本 (中学校) 落葉樹基本剪定 C=90cm~120cm未満 30本

落葉樹基本剪定 C=90cm~120cm未満 30本 常緑樹基本剪定 C=90cm~120cm未満 30本 伐採 C=90cm~120cm未満 15本

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
緑地育成				2, 998, 330	小学校
樹木整姿工					
高中木整姿工				2, 046, 160	
				2, 046, 160	
常緑樹基本剪定	本				C=90cm以上120cm未満
		40.0	25, 577	1, 023, 080	(単1)
落葉樹基本剪定	本				C=90cm以上120cm未満
		40.0	25, 577	1, 023, 080	(単2)
樹木育成工					
				952, 170	
樹木伐採·抜根工					
				952, 170	
伐採	本				C=90cm以上120cm未満
		30.0	31, 739	952, 170	チェンソー伐り (単3)

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
緑地育成				2, 010, 705	中学校
樹木整姿工					
高中木整姿工				1, 534, 620	
				1, 534, 620	
常緑樹基本剪定	本				C=90cm以上120cm未満
		30.0	25, 577	767, 310	(単4)
落葉樹基本剪定	本				C=90cm以上120cm未満
		30.0	25, 577	767, 310	(単5)
樹木育成工					
				476, 085	
樹木伐採·抜根工					
				476, 085	
伐採	本				C=90cm以上120cm未満
		15. 0	31, 739	476, 085	チェンソー伐り (単6)

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				5, 009, 035	週休2日制補正 無し
共通仮設費 (率分)	式	1		616, 600	週休2日制補正 無し 経費区分:花と緑の課独自経費
純工事費計				5, 625, 635	
現場管理費	式	1		608, 100	週休2日制補正 無し 経費区分:花と緑の課独自経費
工事原価				6, 233, 735	
一般管理費(率分)	式	1		566, 600	経費区分:花と緑の課独自経費
履行保証金 金銭的保証	式	1		2, 400	
一般管理費計				569, 000	
工事価格				6, 800, 000	

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
消費税相当額及び地方消費税相当額				600,000	松 100/
合計				680, 000	税率 10%
				7, 480, 000	

間接経費 第出根拠表

費目名	金額•率	算出根拠
●直接工事費	5, 009, 035	
全処分費	0	
直接工事費に係る処分費	0	
準備費に係る処分費	0	
共通仮設費対象額(処分費控除前)	5, 009, 035	5,009,035+0
処分費控除額	0	
共通仮設費対象額		5,009,035-0
共通仮設費率		率指定 算出率を超過
" 施工地域補正率	0.0000	
ッ 率分額		$5,009,035\times0.1231$
" 施工地域補正分額		$5,009,035\times0.0000$
共通仮設費率分小計		616, 612+0
●共通仮設費計		616, 600
●純工事費		5,009,035+616,600
現場管理費対象額		5, 625, 635-0
現場管理費率	0. 1081	率指定 算出率を超過
" 施工地域補正率	0.0000	
ッ 率分額		$5,625,635 \times 0.1081$
" 施工地域補正分額		$5,625,635 \times 0.0000$
●現場管理費計	608, 100	608, 131+0
●工事原価	6, 233, 735	5, 625, 635+608, 100
一般管理費対象額		6,233,735-0
一般管理費率	0.0900	率指定 算出率を超過
" 前払補正係数	1.0100	前払金25%を超え 35%以下
" 前払補正率		$(1.0100-1) \times 0.0900$
ッ 率分額		$6,233,735\times0.0900$
" 他補正分額		$6,233,735\times0.0009$
●一般管理費		561, 036+5, 610
履行保証金		6, 233, 735×0. 0004 金銭的保証
●一般管理費計		566, 600+2, 400
工事価格(1円止め)		6, 233, 735 + 569, 000
●工事価格	6, 800, 000	
消費税相当額、地方消費税相当額	680,000	$6,800,000\times0.1$
●合計	7, 480, 000	6,800,000+680,000

常緑樹基本剪定	条 C=90c 件	条 C=90cm以上120cm未満 件						
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	-	摘要	
常緑樹基本剪定	本	1.0	25, 388	25, 388	0		(1-1)	
トラック2tによる公園外への運搬	台	0.03	6, 325	189	WB610170		(1-2)	
合計				25, 577				
本当り				25, 577		25, 577 / 1		

常緑樹基本剪定		条 C=90cm 件	以上120cm未満				(10本当り)
名称・規	見格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工		人	7. 600	25, 900	196, 840	0 R0104	
普通作業員		人	2. 300	24, 800	57, 040	0 R0102	
合計					253, 880		
本当り					25, 388		253, 880 / 10

(1台当り)

WB610170	トラック2tによる公園外への運搬	条件	DID区間	間の有無:有,運	搬距離:14.4km以	下			
	名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要	
トラック[普通 2t積	型]		時間	1.000	6, 325	6, 325	0 K0302002	想定運搬距離L=13.9km DID区間あり	(1-2-1)
合言	 					6, 325			
台	当り					6, 325		6, 325 / 1	

011

K0302002	トラック[普通型]2t積	条機り補件	械使月 運転開 正:し	用条件コード:0, 5 時間:0時間, 交称 ない, 運転日当	岩石割増しコード: 替制による割増 り運転時間:0時	岩石工の割増対象に し:交替制を適用した 間	こしない,機械 ない,異常補正	損耗部品補正:普通,供用日当 :0,基礎価格補正:しない,輸送
	名称・規格	単位	垃	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(一	般)	人		0. 210	22, 900	4, 809	0 R0115	
軽油		L		3. 900	149	581	Z006702002	
トラック 2 t 積	[普通型]	時間	튁	1. 000	935	935	0 M000302002	
合言	†					6, 325		
時間	り 当り					6, 325		6, 325 / 1

落葉樹基本剪定	条 C=	条 C=90cm以上120cm未満 牛								
名称・規格	単位	立数量	単価	金額	単価コード	摘要				
落葉樹基本剪定	本		25, 388	25, 388	0		(2-1)			
トラック2tによる公園外への運搬	台	0.03	6, 325	189	WB610170		(1-2)			
合計				25, 577						
本当り				25, 577		25, 577 / 1				

落葉樹基本剪定	条 C=90cm 件	n以上120cm未満				(10437)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工	人	7. 600	25, 900	196, 840	0 R0104	
普通作業員	人	2. 300	24, 800	57, 040	0 R0102	
合計				253, 880		
本当り				25, 388		253, 880 / 10

伐採	条 C=90d	em以上120cm未満						
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード		摘要	
伐採	本	1.0	29, 336	29, 336		チェンソー伐り		(3-1)
トラック2tによる公園外への運搬	台	0.38	6, 325	2, 403	WB610170			(1-2)
合計				31, 739				
本当り				31, 739		31,739 / 1		

伐採	条 C=90cm 件	n以上120cm未満				(10本当り)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工	人	3. 500	25, 900	90, 650	R0104	
普通作業員	人	6. 750	24, 800	167, 400	0 R0102	
チェンソー運転 0.081, 鋸長600mm	FI	1. 250	28, 250	35, 312	0	(3-1-1)
合計				293, 362		
本当り				29, 336		293, 362 / 10

(1日当り)

チェンソー運転 0.081,鋸長600mm	条件					(1 - 1 - 2)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工	人	1.000	25, 900	25, 900	R0104	
ガソリン	L	2. 700	166	448	0 Z006704001	
チェンソー [ガソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0.080L	日	1.000	1,080	1, 080	0 M002035004	運転1日当たり機械損料
諸雑費(率)	式	1		822	ZS7210100 0	3%
合計				28, 250		
日当り				28, 250		28, 250 / 1

常緑樹基本剪定	条 C=90cn 件	以上120cm未満					(1平ヨリ)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード		摘要
常緑樹基本剪定	本	1.0	25, 388	25, 388	0		(4-1)
トラック2tによる公園外への運搬	台	0.03	6, 325	189	WB610170		(1-2)
合計				25, 577			
本当り				25, 577		25, 577 / 1	

常緑樹基本	剪定	条 C=906 件	cm以上120cm未満				(10437)
名称	• 規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工		人	7.600	25, 900	196, 840	0 R0104	
普通作業員		人	2. 300	24, 800	57, 040	0 R0102	
合計					253, 880		
本 当り					25, 388		253, 880 / 10

落葉樹基本剪定	条 C=	=90cm	以上120cm未満					(1/4=1/)
名称・規格	単位	位	数量	単価	金額	単価コード	摘要	
落葉樹基本剪定	本		1.0	25, 388	25, 388	0		(5-1)
トラック2tによる公園外への運搬	台	ì	0. 03	6, 325	189	WB610170		(1-2)
合計					25, 577			
本当り					25, 577		25, 577 / 1	

落葉樹基本剪定	条 C=90cm 件	以上120cm未満				(10本当り)
名称・規格		数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工	人	7. 600	25, 900	196, 840	R0104	
普通作業員	人	2. 300	24, 800	57, 040	0 R0102	
合計				253, 880		
本当り				25, 388		253, 880 / 10

伐採	条件	C=90cm	以上120cm未満						
名称・規格		 単位	数量	単価	金額	単価コード		摘要	
伐採		本	1.0	29, 336	29, 336		チェンソー伐り		(6-1)
トラック2tによる公園外への運搬		台	0.38	6, 325	2, 403	WB610170			(1-2)
合計					31, 739				
本当り					31, 739		31,739 / 1		

伐採	条 C=90cr 件	n以上120cm未満				(104当り)
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工	人	3. 500	25, 900	90, 650	R0104	
普通作業員	人	6. 750	24, 800	167, 400	R0102	
チェンソー運転 0.081, 鋸長600mm	B	1. 250	28, 250	35, 312	0	(6-1-1)
合計				293, 362		
本当り				29, 336		293, 362 / 10

						(1日当り)
チェンソー運転 0.081,鋸長600mm	条件					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
造園工	人	1.000	25, 900	25, 900	R0104	
ガソリン	L	2.700	166	448	Z006704001 0	
チェンソー [ガソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0.080L	日	1.000	1,080	1, 080	0 M002035004	運転1日当たり機械損料
諸雑費(率)	式	1		822	ZS7210100 0	3%
合計				28, 250		
日当り				28, 250		28, 250 / 1

*** 登録基礎単価使用箇所一覧 ***

設計書番号: 変更次数:0

以川自田グ				
路河川名称	・付加			
施工箇所名和				
事業名称•	付加 令和7年度市内一円学校施設樹木管理(その1)業務委託			
コード	名 称 / 規 格	単位	単価	使 用 箇 所
	I .	1	1	I .