

審査者	設計者

設 計 書 鏡 1

事業年度 令和08年度 設計年月日 令和08年03月02日

路線河川名

工事箇所 太田市 上強戸町 ほか 地内

事業名 クビアカツヤカミキリ防除（八王子山公園ほか1箇所）業務委託

設計区分

完成期日 令和08年07月10日

保証期間

太田市

設 計 書 鏡 2

起工設計額	請 負 額	変更請負額	請負増減額
(4,510,000) 4,961,000			

工 事 概 要

起 工 設 計

防除（樹幹注入）N=5,452孔

*** 工事費内訳書 ***

003

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
道路維持				3,325,720	
植栽維持工				3,325,720	
樹木・芝生管理工				3,325,720	
防除（樹幹注入）	孔	5,452.0	610	3,325,720	4ml/孔 ウッドスター 材工共 (単1)

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

004

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				3,325,720	週休2日制補正 無し
共通仮設費（率分）	式	1		409,300	週休2日制補正 無し 経費区分：花と緑の課独自経費
純工事費計				3,735,020	
現場管理費	式	1		403,700	週休2日制補正 無し 経費区分：花と緑の課独自経費
工事原価				4,138,720	
一般管理費（率分）	式	1		376,200	経費区分：花と緑の課独自経費
履行保証金 金銭的保証	式	1		1,600	
一般管理費計				377,800	
工事価格				4,510,000	

間 接 経 費 算 出 根 拠 表

費 目 名	金額・率	算 出 根 拠
●直接工事費	3,325,720	
全処分費	0	
直接工事費に係る処分費	0	
準備費に係る処分費	0	
共通仮設費対象額（処分費控除前）	3,325,720	3,325,720+0
処分費控除額	0	
共通仮設費対象額	3,325,720	3,325,720-0
共通仮設費率	0.1231	率指定 算出率を超過
〃 施工地域補正率	0.0000	
〃 率分額	409,396	3,325,720×0.1231
〃 施工地域補正分額	0	3,325,720×0.0000
共通仮設費率分小計	409,300	409,396+0
●共通仮設費計	409,300	409,300
●純工事費	3,735,020	3,325,720+409,300
現場管理費対象額	3,735,020	3,735,020-0
現場管理費率	0.1081	率指定 算出率を超過
〃 施工地域補正率	0.0000	
〃 率分額	403,755	3,735,020×0.1081
〃 施工地域補正分額	0	3,735,020×0.0000
●現場管理費計	403,700	403,755+0
●工事原価	4,138,720	3,735,020+403,700
一般管理費対象額	4,138,720	4,138,720-0
一般管理費率	0.0900	率指定 算出率を超過
〃 前払補正係数	1.0100	前払金25%を超え 35%以下
〃 前払補正率	0.0009	(1.0100-1)×0.0900
〃 率分額	372,484	4,138,720×0.0900
〃 他補正分額	3,724	4,138,720×0.0009
●一般管理費	376,200	372,484+3,724
履行保証金	1,600	4,138,720×0.0004 金銭的保証
●一般管理費計	377,800	376,200+1,600
工事価格（1円止め）	4,516,520	4,138,720+377,800
●工事価格	4,510,000	
消費税相当額、地方消費税相当額	451,000	4,510,000×0.1
●合計	4,961,000	4,510,000+451,000

1次単価表

007

(1孔当り)

	防除（樹幹注入）	条 件					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要	
樹幹注入	孔	1.0	610	610	0	(1-1)	
合計				610			
孔 当り				610	610 / 1		

2次単価表

008

(100孔当り)

樹幹注入		条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
薬剤		孔	100.000	352	35,200	0	4ml/孔 薬剤：ウッドスター
土木一般世話役		人	0.100	32,300	3,230	R0125	
普通作業員		人	0.200	25,300	5,060	R0102	設置作業
特殊作業員		人	0.400	27,100	10,840	R0101	ドリル削孔、薬剤注入作業
諸雑費（率）		式	1		6,695	ZS7210100	注入器、補助器等含む 35%
合計					61,025		
孔 当り					610		61,025 / 100

