

審査者	設計者

設 計 書 鏡 1

事業年度 令和08年度 設計年月日 令和08年03月02日

路線河川名

工事箇所 太田市 東新町 ほか 地内

事業名 クビアカツヤカミキリ防除公園施設（北部）業務委託

設計区分

完成期日 令和08年07月10日

保証期間

太田市

設 計 書 鏡 2

起工設計額	請 負 額	変更請負額	請負増減額
(7,080,000) 7,788,000			

工 事 概 要

起 工 設 計

防除（樹幹注入）N=8,556孔

*** 工事費内訳書 ***

003

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
道路維持				5,219,160	
植栽維持工				5,219,160	
樹木・芝生管理工				5,219,160	
防除（樹幹注入）	孔	8,556.0	610	5,219,160	4ml/孔 ウッドスター 材工共 (単1)

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

004

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				5,219,160	週休2日制補正 無し
共通仮設費（率分）	式	1		642,400	週休2日制補正 無し 経費区分：花と緑の課独自経費
純工事費計				5,861,560	
現場管理費	式	1		633,600	週休2日制補正 無し 経費区分：花と緑の課独自経費
工事原価				6,495,160	
一般管理費（率分）	式	1		590,400	経費区分：花と緑の課独自経費
履行保証金 金銭的保証	式	1		2,500	
一般管理費計				592,900	
工事価格				7,080,000	

間 接 経 費 算 出 根 拠 表

費 目 名	金額・率	算 出 根 拠
●直接工事費	5,219,160	
全処分費	0	
直接工事費に係る処分費	0	
準備費に係る処分費	0	
共通仮設費対象額（処分費控除前）	5,219,160	5,219,160+0
処分費控除額	0	
共通仮設費対象額	5,219,160	5,219,160-0
共通仮設費率	0.1231	率指定 算出率を超過
〃 施工地域補正率	0.0000	
〃 率分額	642,478	$5,219,160 \times 0.1231$
〃 施工地域補正分額	0	$5,219,160 \times 0.0000$
共通仮設費率分小計	642,400	$642,478 + 0$
●共通仮設費計	642,400	642,400
●純工事費	5,861,560	$5,219,160 + 642,400$
現場管理費対象額	5,861,560	$5,861,560 - 0$
現場管理費率	0.1081	率指定 算出率を超過
〃 施工地域補正率	0.0000	
〃 率分額	633,634	$5,861,560 \times 0.1081$
〃 施工地域補正分額	0	$5,861,560 \times 0.0000$
●現場管理費計	633,600	$633,634 + 0$
●工事原価	6,495,160	$5,861,560 + 633,600$
一般管理費対象額	6,495,160	$6,495,160 - 0$
一般管理費率	0.0900	率指定 算出率を超過
〃 前払補正係数	1.0100	前払金25%を超え 35%以下
〃 前払補正率	0.0009	$(1.0100 - 1) \times 0.0900$
〃 率分額	584,564	$6,495,160 \times 0.0900$
〃 他補正分額	5,845	$6,495,160 \times 0.0009$
●一般管理費	590,400	$584,564 + 5,845$
履行保証金	2,500	$6,495,160 \times 0.0004$ 金銭的保証
●一般管理費計	592,900	$590,400 + 2,500$
工事価格（1円止め）	7,088,060	$6,495,160 + 592,900$
●工事価格	7,080,000	
消費税相当額、地方消費税相当額	708,000	$7,080,000 \times 0.1$
●合計	7,788,000	$7,080,000 + 708,000$

1次単価表

007

(1孔当り)

	防除（樹幹注入）	条 件					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要	
樹幹注入	孔	1.0	610	610	0	(1-1)	
合計				610			
孔 当り				610	610 / 1		

2次単価表

008

(100孔当り)

樹幹注入		条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
薬剤		孔	100.000	352	35,200	0	4ml/孔 薬剤：ウッドスター
土木一般世話役		人	0.100	32,300	3,230	R0125	
普通作業員		人	0.200	25,300	5,060	R0102	設置作業
特殊作業員		人	0.400	27,100	10,840	R0101	ドリル削孔、薬剤注入作業
諸雑費（率）		式	1		6,695	ZS7210100	注入器、補助器等含む 35%
合計					61,025		
孔 当り					610		61,025 / 100

