

審査者	設計者

# 設 計 書 鏡 1

事業年度 令和08年度 設計年月日 令和08年03月31日

路線河川名

工事箇所 太田市 西長岡町ほか 地内

事業名 クビアカツヤカミキリ防除(八王子山公園墓地ほか1箇所)業務委託

設計区分

完成期日 令和08年08月10日

保証期間

太田市

## 設 計 書 鏡 2

起工設計額	請 負 額	変更請負額	請負増減額
( 4,430,000) 4,873,000			

工 事 概 要

起 工 設 計

防除（樹幹注入）N=5, 352孔

\*\*\* 工事費内訳書 \*\*\*

003

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
道路維持				3,264,720	
植栽維持工				3,264,720	
樹木・芝生管理工				3,264,720	
防除（樹幹注入）	孔	5,352.0	610	3,264,720	4ml/孔 ウッドスター 材工共 (単1)

\*\*\* 工 事 費 内 訳 書 \*\*\*

004

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				3,264,720	週休2日制補正 無し
共通仮設費（率分）	式	1		401,800	週休2日制補正 無し 経費区分：花と緑の課独自経費
純工事費計				3,666,520	
現場管理費	式	1		396,300	週休2日制補正 無し 経費区分：花と緑の課独自経費
工事原価				4,062,820	
一般管理費（率分）	式	1		369,300	経費区分：花と緑の課独自経費
履行保証金    金銭的保証	式	1		1,600	
一般管理費計				370,900	
工事価格				4,430,000	



間 接 経 費 算 出 根 拠 表

費 目 名	金額・率	算 出 根 拠
●直接工事費	3,264,720	
全処分費	0	
直接工事費に係る処分費	0	
準備費に係る処分費	0	
共通仮設費対象額（処分費控除前）	3,264,720	3,264,720+0
処分費控除額	0	
共通仮設費対象額	3,264,720	3,264,720-0
共通仮設費率	0.1231	率指定 算出率を超過
〃 施工地域補正率	0.0000	
〃 率分額	401,887	3,264,720×0.1231
〃 施工地域補正分額	0	3,264,720×0.0000
共通仮設費率分小計	401,800	401,887+0
●共通仮設費計	401,800	401,800
●純工事費	3,666,520	3,264,720+401,800
現場管理費対象額	3,666,520	3,666,520-0
現場管理費率	0.1081	率指定 算出率を超過
〃 施工地域補正率	0.0000	
〃 率分額	396,350	3,666,520×0.1081
〃 施工地域補正分額	0	3,666,520×0.0000
●現場管理費計	396,300	396,350+0
●工事原価	4,062,820	3,666,520+396,300
一般管理費対象額	4,062,820	4,062,820-0
一般管理費率	0.0900	率指定 算出率を超過
〃 前払補正係数	1.0100	前払金25%を超え 35%以下
〃 前払補正率	0.0009	(1.0100-1)×0.0900
〃 率分額	365,653	4,062,820×0.0900
〃 他補正分額	3,656	4,062,820×0.0009
●一般管理費	369,300	365,653+3,656
履行保証金	1,600	4,062,820×0.0004 金銭的保証
●一般管理費計	370,900	369,300+1,600
工事価格（1円止め）	4,433,720	4,062,820+370,900
●工事価格	4,430,000	
消費税相当額、地方消費税相当額	443,000	4,430,000×0.1
●合計	4,873,000	4,430,000+443,000

1次単価表

007

(1孔当り)

	防除（樹幹注入）	条 件					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要	
樹幹注入	孔	1.0	610	610	0	(1-1)	
合計				610			
孔 当り				610	610 / 1		

2次単価表

008

(100孔当り)

樹幹注入		条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
薬剤 ウッドスター		孔	100.000	352	35,200	Z900000000 <sup>0</sup>	4ml/孔 薬剤：ウッドスター
土木一般世話役		人	0.100	32,300	3,230	R0125 <sup>0</sup>	
普通作業員		人	0.200	25,300	5,060	R0102 <sup>0</sup>	設置作業
特殊作業員		人	0.400	27,100	10,840	R0101 <sup>0</sup>	ドリル削孔、薬剤注入作業
諸雑費（率）		式	1		6,695	ZS7210100 <sup>0</sup>	注入器、補助器等含む 35%
合計					61,025		
孔 当り					610		61,025 / 100

